
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Usunięcie kolizji sieci napow. 15 kV z drogą
ADRES INWESTYCJI : 49-332 Michałów, gmina Olszanka
INWESTOR : Gmina Olszanka
ADRES INWESTORA : 49-332 Olszanka nr 16
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.Marian Sztymar
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż.Marian Sztymar
DATA OPRACOWANIA : 31.03.2022r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.03.2022r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Usunięcie kolizji sieci napowietrznej S/N z drogą w m.Michałów działka nr 142/1					
1	Koszt rze- czywisty	Obsługa geodezyjna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 5-12 0001-06	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane dwużerdziowe linii napowietrznych SN o dł 12,0 m - odkopanie słupa istniejącego	stan.		
		1	stan.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 5-12 0001-06	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane dwużerdziowe linii napowietrznych SN o dł 12,0 m	stan.		
		1	stan.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 5-12 0003-02	Demontaż i ponowny montaż i stawianie słupów wirowanych dwużerdziowych z ustojem prefabrykowanym linii napowietrznej SN o dł. żerdzi 12,0 m - na nowym stanowisku	słup		
		1	słup	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 5-12 0004-01	Demontaż i ponowny montaż izolatorów kompozytowych na słupach i stacji transformatorowej	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
6	KNR 5-12 0004-02	Demontaż i ponowny montaż izolatorów trzpieniowych na słupach i stacji transformatorowej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 5-12 0007-01	Demontaż i ponowny montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej SN o przekroju 35 mm ²	km/3 przew.		
		0.26	km/3 przew.	0.260	
				RAZEM	0.260
8	KNR 5-12 0011-02	Zabezpieczenie podziemnej części słupów	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 5-12 0502-03 analogia	Dodatek na wykonanie skrzyżowań dróg lub torów kolejowych przy przekroju przewodów do 70 mm ² - skrzyżowanie z drogą wojewódzką	skrzyż.		
		1	skrzyż.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 5-12 0301-02 analogia	Zabezpieczenie (zaankrowania) istniejącego słupa przelotowego na czas przedstawienia słupa oraz demontażu przewodów w przęśle z żerdziami ZN o dług. 12 m w liniach jednotorowych dla trójkątnego układu przew.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 5-13 0301-03	Uziom powierzchniowy w wykopie wykonanym mechanicznie na głębokości 0.6 m - połączenie z uziomem istniejącym	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNP 18 D13 1347-09	Pomiar rezystancji uziemienia słupa lini elektroenergetycznej o napięciu do 110 kV	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000