
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Usunięcie kolizji przyłącza kablowego s drogą
ADRES INWESTYCJI : 49-332 Pogorzela działka nr 142/1, gmina Olszanka
INWESTOR : Gmina Olszanka
ADRES INWESTORA : 49-332 Olszanka nr 16
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.Marian Sztymar
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż.Marian Sztymar
DATA OPRACOWANIA : 31.03.2022r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.03.2022r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Usunięcie kolizji przyłącza n/n z drogą w m.Pogorzela działka nr 142/1					
1	KNR 5-12 0101-02	Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0.05	km	0.050	
				RAZEM	0.050
2	KNR 2-01 0702-0201	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
3	KNR 5-10 0904-01	Demontaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla linii niskiego napięcia - odłączenie końców kabla od przewodów na słupie	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		Krotność = 2	m	50.000	
		50		RAZEM	50.000
5	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
6	KNNR 5 0713-02 analogia	Demontaż kabla ze słupa i złącza	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - wprowadzenie kabla do złącza i na słup	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR 2-01 0704-0201	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
9	KNNR 5 0726-10 analogia	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - wypięcie i wycięcie starego kabla ze złącza i wpięcie nowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 5-10 0904-01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla linii niskiego napięcia - podłączenie końców kabla do przewodów na słupie	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	Koszt rzeczywisty	Obsługa geodezyjna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000