

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie dróg
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45113000-2 Roboty na placu budowy

NAZWA INWESTYCJI : Z.3 "PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. PRZYLESIE"
ADRES INWESTYCJI : Przylesie, dz. 903/2, 969, 970/1 gm. Olszanka

INWESTOR : Gmina Olszanka
ADRES INWESTORA : Olszanka 16, 49-332 OLSZANKA

WYKONAWCA ROBÓT : wg przetargu
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr. inż. Przemysław Dłubała
DATA OPRACOWANIA : listopad 2022r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2022r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233140-2		PRZEBUDOWA DROGI			
1.1	45100000-8		Roboty pomiarowe			
1 d.1. 1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m		
			852	m	852,000	
					RAZEM	852,000
1.2	45100000-8		Roboty przygotowawcze			
2 d.1. 2	KNR 2-01 0126-01 0126-02	D-00.00.00; D-01.02.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek - materiał częściowo do ponownego wykorzystania	m ²		
			100	m ²	100,000	
					RAZEM	100,000
3 d.1. 2	KNR 2-31 0807-01 kalk. własna	D-01.02.01; D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z załadunkiem, wywiezieniem i rozładunkiem, do miejsca utylizacji i składowania wraz z utylizacją/przekazaniem Inwestorowi wg. miejsca wskazanego przez Inwestora - zgodnie z obowiązującym polskim prawem, przepisami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie	m ²		
			200	m ²	200,000	
					RAZEM	200,000
1.3	45111200-0		Roboty ziemne			
4 d.1. 3	KNR 2-01 0206-05 0214-02 kalk. własna	D-02.00.00	Roboty ziemne wykonywane sprzętem mechanicznym wraz z załadunkiem, wywiezieniem i rozładunkiem, odpadów z robót ziemnych do miejsca utylizacji i składowania wraz z utylizacją odpadów wg. miejsca wskazanego przez Inwestora - zgodnie z obowiązującym polskim prawem, przepisami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie	m ³		
			2292	m ³	2 292,000	
					RAZEM	2 292,000
1.4	45233320-8		Przygotowanie podłoża i wykonanie warstw wzmacniających			
5 d.1. 4	KNR 2-31 0103-04	D-02.00.00; D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnie do współczynnika Is=min. 1,0	m ²		
			3451+1278	m ²	4 729,000	
					RAZEM	4 729,000
6 d.1. 4	KNR 6 0111-02 analogia	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, warstwa grubości po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
			3451	m ²	3 451,000	
					RAZEM	3 451,000
1.5			Elementy drogowe			
7 d.1. 5	KNR 2-31 0402-04		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
			15*0,07	m ³	1,050	
					RAZEM	1,050
8 d.1. 5	KNR 2-31 0404-03		Krawężniki kamienne - obniżenie istniejących krawężników na jezdniach drogi powiatowej	m		
			15	m	15,000	
					RAZEM	15,000
1.6	45233120-6		Podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe - jezdnie			
9 d.1. 6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
			3250	m ²	3 250,000	
					RAZEM	3 250,000
10 d.1. 6	KNR AT-03 0202-01	D-04.07.01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²		
			3250	m ²	3 250,000	
					RAZEM	3 250,000
11 d.1. 6	KNR 2-31 0310-01 0310-02	D-04.07.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
			3105	m ²	3 105,000	
					RAZEM	3 105,000
12 d.1. 6	KNR AT-03 0202-02	D-05.03.13	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
			3105	m ²	3 105,000	
					RAZEM	3 105,000
13 d.1. 6	KNR 2-31 0310-05 0310-06	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			3035	m ²	3 035,000	
					RAZEM	3 035,000
1.7	45233120-6		Podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe - pobocze			
14	KNR 2-31	D-04.04.02	Pobocze z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm i szer.	m ²		
d.1.	0114-07		75 cm			
7	0114-08					
	kalk. własna					
			1278	m ²	1 278,000	
					RAZEM	1 278,000
2	45233290-8		ORGANIZACJA RUCHU			
15		D-00.00.00,	Organizacja ruchu zastępczego - opracowanie wraz z uzgodnieniami i za	kpl.		
d.2	kalk. własna	D-07.02.01	twierdzeniem projektu organizacji ruchu zastępczego oraz wyniesienie,			
			konserwacja w trakcie prowadzenia robót budowlanych, demontaż	kpl.	1,000	
			1		RAZEM	1,000
16		D-00.00.00,	Organizacja ruchu docelowego - wyniesienie zgodnie z zatwierdzonym p	kpl.		
d.2	kalk. własna	D-07.01.01,	jektem organziacji ruchu docelowego			
		D-07.02.01		kpl.	1,000	
			1		RAZEM	1,000
3	45113000-2		ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
17	KNR 2-31	D-03-02.	Regulacja pionowa zasuw, studzienek dla włączów kanałowych itp.	szt.		
d.3	1406-03	01a				
	kalk. własna					
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000