
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Usunięcie kolizji kabli SN i nN z drogą
ADRES INWESTYCJI : 49-332 Pogorzela ul.Liliowa działka nr 566/1, 566/2, gmina Olszanka
INWESTOR : Gmina Olszanka
ADRES INWESTORA : 49-332 Olszanka nr 16
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.Marian Sztymar
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż.Marian Sztymar
DATA OPRACOWANIA : 24.01.2023r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.01.2023r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Usunięcie kolizji kabli SN i nN z drogą w m.Pogorzela ul.Liliowa dz 566/1, 566/2					
1	KNR 5-12 0101-02	Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0.1	km	0.100	
				RAZEM	0.100
2	Koszt rze- czywisty	Obsługa geodezyjna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-01 0701-0203	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
4	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		Krotność = 2	m	55.000	
		55		RAZEM	55.000
5	KNR 2-01 0701-0203	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III - odkopanie istniejącego kabla 15 kV	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
6	KNNR 5 0707-06	Układanie kabli o masie do 9.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - wyciągnięcie kabla odkopanego	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
7	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura osłonowa dwudzielna	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
8	KNNR 5 0713-05	Układanie kabli o masie do 9.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - założenia na kablu rury osłonowej dwudzielnej	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
9	KNR 2-01 0705-0204	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
10	KNR 2-01 0705-0203	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
11	KNNR 5 1302-01	Badanie linii kablowej S.N.	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-01 0702-0201	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV - odkopanie górnej warstwy nad kablem nn	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
14	KNR 2-01 0701-0301	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV odkopanie dolnej warstwy nad kablem nn	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNNR 5 0707-04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie wyjęcie kabla nn z rowu i ponowne ułożenie w rowie	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
16	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura osłonowa dwudzielna	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		Krotność = 2	m	12.000	
		12			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.000
19	KNR 2-01 0705-0203	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
20	CENNIK TAURON	Dopuszczenie do pracy przy sieci SN 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21	CENNIK TAURON	Dopuszczenie do pracy przy sieci nN 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000