
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Usunięcie kolizji kabli nN z drogą
ADRES INWESTYCJI : 49-332 Przylesie, gmina Olszanka
INWESTOR : Gmina Olszanka
ADRES INWESTORA : 49-332 Olszanka nr 16
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.Marian Sztymar
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż.Marian Sztymar
DATA OPRACOWANIA : 24.01.2023r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.01.2023r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Usunięcie kolizji kabli nN z drogą w m.Przylesie					
1	KNR 5-12 0101-02	Wytyczenie trasy lini w terenie przejrzystym	km		
		0.1	km	0.100	
				RAZEM	0.100
2	Koszt rze- czywisty	Obsługa geodezyjna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-01 0702-0203	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
4	KNR 2-01 0702-0201	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV - odkopanie górnej warstwy nad kablem nn	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR 2-01 0701-0301	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV odkopanie dolnej warstwy nad kablem nn	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
6	KNNR 5 0707-04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie wyjęcie kabla nn z rowu i ponowne ułożenie w rowie	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
7	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m Krotność = 2	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
8	KNR 2-01 0705-0203	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
9	KNR 2-01 0705-0204	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
10	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		4	odc.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-01 0702-0201	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV - odkopanie górnej warstwy nad kablem nn Krotność = 3	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR 2-01 0701-0301	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV odkopanie dolnej warstwy nad kablem nn Krotność = 3	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNNR 5 0707-04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie wyjęcie kabla nn z rowu i ponowne ułożenie w rowie Krotność = 3	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura osłonowa dwudzielna Krotność = 3	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych Krotność = 3	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m Krotność = 2	m		
		10*3	m	30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-01 0705-0203	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV Krotność = 3 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
18	CENNIK TAURON	Dopuszczenie do pracy przy sieci nN Krotność = 3 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000