

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie dróg
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45113000-2 Roboty na placu budowy

NAZWA INWESTYCJI : "Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Długa w Przylesiu" zakres robót poza pasem drogowym

ADRES INWESTYCJI : Przylesie ,ul. Długa, gm. Olszanka

INWESTOR : Gmina Olszanka

ADRES INWESTORA : Olszanka 16, 49-332 OLSZANKA

WYKONAWCA ROBÓT : wg przetargu

BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr. inż. Przemysław Dłubała

DATA OPRACOWANIA : styczeń 2022r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2022r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233140-2		PRZEBUDOWA DROGI			
1.1	45111200-0		Roboty ziemne			
1 d.1. 1	KNR 2-01 0206-05 0214-02 kalk. własna	D-02.00.00	Roboty ziemne wykonywane sprzętem mechanicznym wraz z załadunkiem, wywiezieniem i rozładunkiem, odpadów z robót ziemnych do miejsca utylizacji i składowania wraz z utylizacją odpadów wg. miejsca wskazanego przez Wykonawcę - zgodnie z obowiązującym polskim prawem, przepisami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie (128*0,59)	m ³ m ³	 75,520	
					RAZEM	75,520
1.2	45233320-8		Przygotowanie podłoża i wykonanie warstw wzmacniających			
2 d.1. 2	KNR 2-31 0103-04 2	D-02.00.00; D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnie do współczynnika ls=min. 1,0 128	m ² m ²	 128,000	
					RAZEM	128,000
3 d.1. 2	KNNR 6 0111-02 analogia	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, warstwa grubości po zagęszczeniu 30 cm 128	m ² m ²	 128,000	
					RAZEM	128,000
1.3	45233120-6		Podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe - jezdnie			
4 d.1. 3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 117	m ² m ²	 117,000	
					RAZEM	117,000
5 d.1. 3	KNR AT-03 0202-01 3	D-04.07.01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 117	m ² m ²	 117,000	
					RAZEM	117,000
6 d.1. 3	KNR 2-31 0310-01 0310-02	D-04.07.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm 110	m ² m ²	 110,000	
					RAZEM	110,000
7 d.1. 3	KNR AT-03 0202-02 3	D-05.03.13	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 110	m ² m ²	 110,000	
					RAZEM	110,000
8 d.1. 3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 103	m ² m ²	 103,000	
					RAZEM	103,000
1.4	45233120-6		Podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe - pobocze			
9 d.1. 4	KNR 2-31 0114-07 0114-08 kalk. własna	D-04.04.02	Pobocze z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm i szer. 75 cm 176*0,75	m ² m ²	 132,000	
					RAZEM	132,000