

Droga transportu rolnego w miejscowości Obórki na działkach nr 106, 138 obręb Obórki
Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Ilość
Droga transportu rolnego w miejscowości Obórki na działkach nr 106, 138 obręb Obórki				
1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,861
1.2 Roboty ziemne				
2 d.1.2	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. wykopy pod jezdnię: 3651.26m ² * 0.56m = 2044,71m ³ wykopy pod pobocza: 1300m ² * 0.15m = 195m ³ Okolo 172m ³ materiału pozostaje na terenie drogi	m ³	2239,71
3 d.1.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruntu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km (15 km, na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji)	m ³	2067,59
1.3 Jezdnia				
4 d.1.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	3651,26
5 d.1.3	KNR 2-31 0106-03, analogia	Warstwa odsączająca z piasku o śr. gr. 6 cm (15 cm) Krotność: 2.50	m ²	3651,26
6 d.1.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego (0/63mm) - o grub.po zagęszcz. 15 cm (20 cm) Krotność: 1.33	m ²	3477,82
7 d.1.3	KNR 2-31 1004-07	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną (0,6kg/mkw. czystego bitumu) - pod warstwę wiążącą	m ²	3477,82
8 d.1.3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W50/70 - warstwa wiążąca - grubość po zagęszcz. 4 cm (5 cm) Krotność: 1.25	m ²	3217,66
9 d.1.3	KNR 2-31 1004-07	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną (0,4kg/mkw. czystego bitumu) - pod warstwę ścieralną	m ²	3217,66
10 d.1.3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S50/70- warstwa ścieralna - grubość po zagęszcz. 3 cm (4 cm) Krotność: 1.33	m ²	3148,28
11 d.1.3	KNR 2-31 0204-03, analogia	Wykonanie poboczny z kruszywa łamanego (0/31.5mm) - o grub.po zagęszcz. 10 cm	m ²	1300,00
12 d.1.3	Kalkulacja własna	Warstwa odsączająca z piasku - uzupełnienie przestrzeni między wykopem a poboczem =1300m ² * 0.066m	m ³	85,80
1.4 Roboty wykończeniowe				
13 d.1.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt	4,00
14 d.1.4	KNR 2-21 0401-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim (grunt z wykopu) =861 * 0.1m * 1.0m * 2	m ³	172,12

[Podpis]