

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie dróg
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45113000-2 Roboty na placu budowy

NAZWA INWESTYCJI : "Remont ul. Słonecznej w m. Olszanka" zakres robót poza pasem drogowym
ADRES INWESTYCJI : Olszanka, ul. Słoneczna, gm. Olszanka

INWESTOR : Gmina Olszanka
ADRES INWESTORA : Olszanka 16, 49-332 OLSZANKA

WYKONAWCA ROBÓT : wg przetargu
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr. inż. Przemysław Dłubała
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2022r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2022r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233140-2		PRZEBUDOWA DROGI			
1.1	45100000-8		Roboty przygotowawcze			
1.2	45111200-0		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR AT-03	D-01.02.04;	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm wraz	m ²		
d.1.	0102-03/04	D-05.03.11	załadunkiem, wywiezieniem i rozładunkiem, odpadów z robót ziemnych do			
2	kalk. własna		miejsca utylizacji i składowania wraz z utylizacją odpadów wg. miejsca			
			wskazanego przez Wykonawcę - zgodnie z obowiązującym polskim prawem, przepisami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie			
			<jezdni>45	m ²	45,000	
					RAZEM	45,000
2	KNR 2-31	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości	m ²		
d.1.	0802-07		20 cm wraz z załadunkiem, wywiezieniem i rozładunkiem, odpadów z robót			
2	0802-08		ziemnych do miejsca utylizacji i składowania wraz z utylizacją odpadów			
	kalk. własna		wg. miejsca wskazanego przez Wykonawcę - zgodnie z obowiązującym polskim prawem, przepisami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie			
			<jezdni>45	m ²	45,000	
					RAZEM	45,000
1.3	45111200-0		Roboty ziemne			
1.4	45233320-8		Przygotowanie podłoża i wykonanie warstw wzmacniających			
3	KNR 6	D-04.05.01	Warstwa podbudowy zasadniczej stabilizowanej ziarnistym	m ²		
d.1.	0111-02		dotądkiem hydrofobowym zwiększającym w sposób trwały			
4	analogia		odporność na absorpcję kapilarną wody, warstwa o grubości po zagęszczeniu 35 cm			
			56	m ²	56,000	
					RAZEM	56,000
1.5	45233120-6		Podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe - jezdnia			
4	KNR 2-31	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5	m ²		
d.1.	0114-07		mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm			
5	0114-08		51	m ²	51,000	
					RAZEM	51,000
5	KNR AT-03	D-04.07.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod-	m ²		
d.1.	0202-01		budowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emul-			
5			sji 0,8 kg/m ²			
			51	m ²	51,000	
					RAZEM	51,000
6	KNR 2-31	D-04.07.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.1.	0310-01		wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm			
5	0310-02		47	m ²	47,000	
					RAZEM	47,000
7	KNR AT-03	D-05.03.13	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod-	m ²		
d.1.	0202-02		budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²			
5			47	m ²	47,000	
					RAZEM	47,000
8	KNR 2-31	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.1.	0310-05		ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm			
5	0310-06		45	m ²	45,000	
					RAZEM	45,000
1.6	45233120-6		Podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe - pobocze			
9	KNR 2-31	D-04.04.02	Pobocze z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm i szer.	m ²		
d.1.	0114-07		75 cm			
6	0114-08		59*0,75	m ²	44,250	
	kalk. własna				RAZEM	44,250