

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie dróg
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45113000-2 Roboty na placu budowy

NAZWA INWESTYCJI : "Przebudowa drogi transportu rolnego w Czeskiej Wsi" zakres robót poza pasem drogowym
ADRES INWESTYCJI : Czeska Wieś ,dr. transp. rolnego, gm. Olszanka

INWESTOR : Gmina Olszanka
ADRES INWESTORA : Olszanka 16, 49-332 OLSZANKA

WYKONAWCA ROBÓT : wg przetargu
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr. inż. Przemysław Dłubała
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2022r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2022r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233140-2		PRZEBUDOWA DROGI			
1.1	45100000-8		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	D-00.00.00;	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek - materiał częściowo do ponownego wykorzystania	m ²		
d.1.	0126-01	D-01.02.01				
1	0126-02		107	m ²	107,000	
					RAZEM	107,000
1.2	45111200-0		Roboty ziemne			
2	KNR 2-01	D-02.00.00	Roboty ziemne wykonywane sprzętem mechanicznym wraz z załadunkiem, wywiezieniem i rozładunkiem, odpadów z robót ziemnych do miejsca utylizacji i składowania wraz z utylizacją odpadów wg. miejsca wskazanego przez Wykonawcę - zgodnie z obowiązującym polskim prawem, przepisami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie (133*0,59)	m ³		
d.1.	0206-05					
2	0214-02			m ³	78,470	
	kalk. własna				RAZEM	78,470
1.3	45233320-8		Przygotowanie podłoża i wykonanie warstw wzmacniających			
3	KNR 2-31	D-02.00.00;	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnie do współczynnika	m ²		
d.1.	0103-04	D-04.01.01	Is=min. 1,0			
3			133	m ²	133,000	
					RAZEM	133,000
4	KNR 6	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, warstwa grubości po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
d.1.	0111-02					
3	analogia		133	m ²	133,000	
					RAZEM	133,000
1.4	45233120-6		Podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe - jezdnie			
5	KNR 2-31	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1.	0114-07					
4	0114-08		122	m ²	122,000	
					RAZEM	122,000
6	KNR AT-03	D-04.07.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²		
d.1.	0202-01		122	m ²	122,000	
4					RAZEM	122,000
7	KNR 2-31	D-04.07.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.1.	0310-01					
4	0310-02		111	m ²	111,000	
					RAZEM	111,000
8	KNR AT-03	D-05.03.13	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
d.1.	0202-02		111	m ²	111,000	
4					RAZEM	111,000
9	KNR 2-31	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.1.	0310-05					
4	0310-06		107	m ²	107,000	
					RAZEM	107,000
1.5	45233120-6		Podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe - pobocze			
10	KNR 2-31	D-04.04.02	Pobocze z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm i szer. 75 cm	m ²		
d.1.	0114-07					
5	0114-08		107*0,75	m ²	80,250	
	kalk. własna				RAZEM	80,250