
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Usunięcie kolizji sieci napow. 15 kV z drogą
ADRES INWESTYCJI : 49-332 Janów, gmina Olszanka
INWESTOR : Gmina Olszanka
ADRES INWESTORA : 49-332 Olszanka nr 16
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.Marian Sztymar
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż.Marian Sztymar
DATA OPRACOWANIA : 31.03.2022r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.03.2022r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Usunięcie kolizji sieci napowietrznej S/N z drogą w m.Janów					
1	Koszt rzeczywisty	Obsługa geodezyjna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 5-12 0501-03 analogia	Demontaż przewodów roboczych AF1-6 o przekr. 70 mm2	km		
		1	km	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 5-12 0304-06 analogia	Demontaż słupów rozkracznych ROK,RKK,RNK,ROP,RKP,RON z żerdziami BSW o długości 14 m w liniach jednotorowych dla płaskich układów przewodowych o przekroju do 70 mm2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 5-12 0501-03	Demontaż przewodów roboczych AF1-6 o przekr. 70 mm2	km		
		0.34	km	0.340	
				RAZEM	0.340
5	KNR 5-12 0011-02	Zabezpieczenie podziemnej części słupów	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 5-12 0001-06	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane dwużerdziowe linii napowietrznych SN o dł 12,0 m	stan.		
		1	stan.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 5-12 0003-02	Montaż i stawianie słupów wirowanych dwużerdziowych z ustojem prefabrykowanym linii napowietrznej SN o dł. żerdzi 12,0 m	słup		
		1	słup	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 5-12 0402-03	Montaż łańcuchów izolatorowych pniowych LO do 30 kV dla przewodów AF1-6 o przekroju do 70 mm2	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
9	KNR 5-12 0402-04	Montaż łańcuchów izolatorowych pniowych LO2 do 30 kV dla przewodów AF1-6 o przekroju do 70 mm2	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 5-12 0401-03	Montaż izolatorów wsporczych pniowych LWP 8-20 na słupie stojącym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 5-12 0501-03	Montaż i zawieszenie przewodów roboczych AF1-6 o przekr. 70 mm2 - z demontażu	km		
		0.11	km	0.110	
				RAZEM	0.110
12	KNR 5-12 0501-03	Montaż i zawieszenie przewodów roboczych AF1-6 o przekr. 70 mm2	km		
		0.23	km	0.230	
				RAZEM	0.230
13	KNR 5-12 0303-01 analogia	Zabezpieczenie (zaankrowanie) istniejącego słupa pojedynczego BSW o dług. 12 m w liniach jednotorowych dla płaskiego układu przewodów o przekroju do 70 mm2 - na czas wymiany słupa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 5-13 0301-03	Uziom powierzchniowy w wykopie wykonanym mechanicznie na głębokości 0.6 m - połączenie z uziomem istniejącym	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNP 18 D13 1347-09	Pomiar rezystancji uziemienia słupa lini elektroenergetycznej o napięciu do 110 kV	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000