

Łosice, dnia 12 września 2025 r.

ID.272.5.2025

Zamawiający:

Powiat Łosicki, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

e-mail: powiat@losice.pl tel. 83 357 19 29

<https://ezamowienia.gov.pl>

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) pod nazwą **Przebudowa drogi powiatowej Nr 2043W na odcinku od miejscowości Michałów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2045W w miejscowości Mężenin wraz z oświetleniem**

Stosownie do art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający przekazuje odpowiedź na **Zapytanie** Wykonawcy dotyczące treści zapytań do opisu potrzeb i wymagań wraz z odpowiedziami (SWZ) na ww. zadanie:

PYTANIE NR 1 z dnia 1 września 2025, godz. 23:20

Dzień dobry, Proszę o odpowiedź w kwestii sterowania projektowanym oświetleniem drogowym. Dołączony do postępowania projekt nie uwzględnia wykonania szafki SOK sterującej całością oświetlenia, proszę więc o doprecyzowanie gdzie ma być wykonany podział kabla PEN na PE i N jak zapisano w dołączonych do projektu warunkach przyłączeniowych PGE ? Dodatkowo proszę o informację czy zgodnie z rysunkiem nr E-4 do złącza ZK PGE mają być wprowadzone dwa kable YAKXS 4x25mm gdzie PGE nie wyraża zgody na takie rozwiązania ?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE

Jeżeli chodzi o szafkę SOK, to projekt jej nie uwzględnia gdyż jest ona w tym przypadku niepotrzebna. Zaprojektowane są oprawy w technologii LED wyposażone w złącze typu Zhaga wraz ze sterownikiem w każdej z opraw umożliwiającym zrealizowanie zaawansowanego systemu sterowania oświetleniem ulicznym. Do takich opraw należy tylko dostarczyć zasilanie, całe sterowanie realizowane jest poprzez oprogramowanie w chmurze przez ethernet. Co do wyprowadzenia dwóch kabli z szafki licznikowej PGE, to w przypadku braku takiej możliwości, trzeba wyjść z szafki licznikowej jednym kablem i postawić jakąś szafkę rozgałęźną z zaciskami pozwalającymi połączyć trzy kable. Lub wyjść kablem do pierwszego słupa i w tym słupie rozgałęzić się na dwa kolejne słupy.

PYTANIE NR 2 z dnia 3 września 2025, godz. 11:35

Czy w przepustach rurowych PEHD o średnicy 100cm, 80cm, 60cm (poz. 3.2, 3.3, 3.4 w Przedmiarze robót) można zastosować zakończenia kołnierzowe skośne?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE

Dopuszcza się zastosowanie zakończeń skośnych pod warunkiem że nie będą one naruszać działek prywatnych

PYTANIE NR 3 z dnia 4 września 2025, godz. 09:29

Proszę o podanie łącznej długości rur potrzebnych do wykonania przykanalików przy wpuście deszczowym.

Proszę o informację, jaka jest całkowita długość rury karbowanej fi 425 mm potrzebna do wykonania wpustu deszczowego. Proszę o doprecyzowanie informacji na temat kompozytu o wytrzymałości 100x100 kN/m.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE

Długość przykanalika nr 1 wynosi 12m, Długość przykanalika nr 2-5 wynosi 9m, pozostałe przykanaliki posiadają długość 9m

Należy przyjąć rury fi 425 mm o długości 2m

Należy zastosować geosiatkę szklaną o wytrzymałości 100/100 kN/m z włókien szklanych splecionych w regularne oczka. Wytrzymałość 100/100 kN/m.

PYTANIE NR 4 z dnia 8 września 2025, godz. 11:18

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących słupów oświetleniowych pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem
W dokumentacji mamy podane słupy:

Zaprojektowane słupy to słupy stalowe ocynkowane o przekroju ośmiokątnym zbieżnym umożliwiające zawieszenie oprawy na wysokości 9,0m, na fundamencie pełnym typu F 100/43 wraz z oprawą typu A (Schreder IZYLUM 1/5399/20 LEDs 800mA NW 740 51,5W/Light Exhauster) lub typu B (Schreder IZYLUM 1/5399/20 LEDs 500mA NW 740 32,1W/Light Exhauster) lub równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w projekcie.

2.	Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany ośmiokątny zbieżny na fundamencie pełnym typu F 100/43 z oprawą w technologii LED 51,5W na wysokości 9m/ Schreder IZYLUM 1/5399/20 LEDs 800mA NW 740 51,5W/Light Exhauster	kpl	20	
3.	Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany ośmiokątny zbieżny na fundamencie pełnym typu F 100/43 z oprawą w technologii LED 32,1W na wysokości 9m/ Schreder IZYLUM 1/5399/20 LEDs 500mA NW 740 32,1W/Light Exhauster	kpl	3	

Natomiast w przedmiarze podane są słupy:

ILOSĆ WŁ. WŁ.		WŁ. WŁ.	
8 KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup alum.	szt.	RAZEM 288,720
d.1 1001-01	SAL-10 WL 2/1,5/3,7/5/90 anod.	szt.	23,000
	23		RAZEM 23,000
9 KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - wciąganie w słup, nury osł.	kolortz	

Jeżeli jednak są to słupy stalowe ocynkowane ośmiokątne: to czy mogą być zastosowane słupy sześciokątne.

I mam jeszcze jedno pytanie: w dokumentacji nie są podane rodzaje wysięgników do słupów oświetleniowych: czy mają być proste czy łukowe i jakiej długości.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE

Jeżeli chodzi o słupy, to jak najbardziej mogą być sześciokątne. Co do wysięgników to powinny być to wysięgniki proste o długości 1m.

PYTANIE NR 5 z dnia 9 września 2025, godz. 13:36

W związku z pkt. 2.2 SWZ, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w terminie określonym w ppkt. 2.2.1. SWZ, tj. „Etap I do 65 dni od dnia podpisania umowy (...)” należy wykonać również podbudowy bitumiczne tj. wskazane w pkt. 4.4.1 przedmiaru robót - branży drogowej?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE

Obecnie etapy zostały tak podzielone aby pierwsza warstwa bitumiczna była wykonana w I etapie.

STAROSTA

Bożena Medzielak