
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy Szkole Szkół
Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku
ADRES INWESTYCJI: Ostrówek, ul. Abpa Z. Felińskiego 1, 05-205 Klembów
NAZWA INWESTORA: Powiat Wołomiński
ADRES INWESTORA: ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
DATA OPRACOWANIA: 05.05.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
05.05.2025

inż. Kazimierz Bogusz
Upewnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi i nadzoru nad
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr MAZ/0028/OWOK/06

Data zatwierdzenia

Charakterystyka obiektu.

- Demontaż i utylizacja płyt z granulatu poliuretanowego.
- Wykonanie warstwy podkładowej ET (granulat gumowy zmieszany z kruszywem kwarcowym połączone lepiszczem poliuretanowym) gr. 35 mm.
- Wykonanie warstwy nośnej z granulatu gumowego z lepiszczem poliuretanowym grubości 15 mm
- Wykonanie warstwy użytkowej z granulat EPDM zmieszany z poliuretanem w wybranym kolorze wykonywany poprzez natrysk gr. 2 mm

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	kalk. własna	Rozbiórka nawierzchni z płyt poliuretanowych.	m2		
		12,05 * 14,10 + 1,00 * 1,00 - 3,51 * 4,54	m2	154,970	
		6,00 * 10,30 - 1,00 * 3,10	m2	58,700	
				RAZEM	213,670
2	KNR 4-04 1103-01 poz. zast.	Załadowanie płyt poliuretanowych koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3		
		213,670 * 0,035	m3	7,478	
				RAZEM	7,478
3	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie i utylizacja materiałów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 15 km	m3		
		7,478	m3	7,478	
				RAZEM	7,478
4	kalk. własna	Wykonanie elastycznej warstwy bazowej ET ze ściaru gumowego i żwiru zlepionego lepiszczem poliuretanowym o grubości 3,5 cm	m2		
		12,05 * 14,10 + 1,00 * 1,00 - 3,51 * 4,54	m2	154,970	
		6,00 * 10,30 - 1,00 * 3,10	m2	58,700	
				RAZEM	213,670
5	kalk. własna	Wykonanie warstwy nośnej nawierzchni grubości 1,5 cm bezspoinowej warstwy elastycznej przepuszczalnej dla wody układanej maszynowo (mieszanina czarnego granulatu gumowego o frakcji 1-4 mm połączonego lepiszczem poliuretanowym)	m2		
		12,17 * 14,22 + 1,06 * 1,12 - 3,51 * 4,54	m2	158,309	
		6,06 * 10,42 - 1,00 * 3,10	m2	60,045	
				RAZEM	218,354
6	kalk. własna	Wykonanie warstwy użytkowej (górnej) grubości 2 mm - układanej maszynowo metodą wysokociśnieniowego natrysku dwuskładnikowego systemu poliuretanowego uzupełnionego granuletem EPDM o frakcji 0,5-1,5 mm w kolorze.	m2		
		12,17 * 14,22 + 1,06 * 1,12 - 3,51 * 4,54	m2	158,309	
		6,06 * 10,42 - 1,00 * 3,10	m2	60,045	
				RAZEM	218,354

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Przedmiar	3
Spis treści	4