


Zjazd indywidualny
z masy asfaltowej




Proj. konstrukcja nawierzchni
drogi gminnej i zjazdów indyw.

w-wa ścieralna z AC11S 50/70	4 cm
w-wa wiążąca z AC16W 50/70	5 cm
kruszywo niezwiązane C90/3 0/31,5	20 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego spoiwem o C 5/6	20 cm
piasek stabilizowany mechanicznie	10 cm
istniejące podłoże gruntowe	

Uwaga:
- warstwę podbudowy niezwiązanej skropić
emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m²,
- warstwę wiążącą skropić emulsją asfaltową w
ilości 0,3 kg/m².

Szczegół "A"



Tomasz Szokało, Staw Noakowski 84B, 22-413 Nielisz				
INWESTOR: Gmina Wierzbica Wierzbica-Osiedle, ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica				
TEMAT: "Przebudowa drogi gminnej - ulica Ogrodowa w m. Wierzbica - Osiedle, gmina Wierzbica."				
Przekroje charakterystyczne				
Funkcja	Imię i Nazwisko	Podpis	Numer uprawnień	SKALA 1:500
Projektant:	Tomasz Szokało		LUB/0132/PWOD/18	DATA XII 2022
Sprawdzający:	Robert Gleri		LUB/0267/PWBD/20	RYS. 3