Stawka r-g: 23,70 zł
Narzuty: Koszty pośrednie 80,00%R + 80,00%S
Zysk 18,00%R + 18,00%S + 18,00%Kp(R) + 18,00%Kp(S)
VAT 23,00%

Projekt docelowej organizacji ruchu dla odcinka drogi powiatowej nr 1274K Proszowice – Koszyce, w m. Koszyce, gm. Koszyce

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	**Przedmiar robót**		
	Element	**Oświetlenie przejścia dla pieszych - Koszyce**		
1	KNNR 5/701/4	Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-II	m3	5,6
2	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m	m	20
3	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych DVR75	m	40
4	KNNR 5/723/2	Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura SRS110	m	20
5	KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YKXS 3x2,5mm2	m	58
6	KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel XzTKMXpw 2x2x0,8mm2	m	28
7	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m	m	20
9	KNNR 5/1001/1(1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup stalowy, wys. 6m + fundament prefabrykowany	kpl	2
10	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych	szt	2
11	KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie, Philips BGP761 T25 1 xLED109-4S/757 DPR1, 65W	szt	2
12	KNNR 5/403/1	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach,	szt	1
13	KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne, rozłacznik 15A 2p	szt	1
14	KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne, rozłacznik bezpiecznikowy D0 4A, 2P	szt	2
15	KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne, Stycznik 12V	szt	1
16	KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne, Zasilacz 230/12V 20W	szt	1
17	KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne, Czujnik ruchu EDS-2000	szt	2
18	KNNR 5/907/2	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III	m	40
20	KNP 1813/1346/12	Pomiar rezystancji uziemienia słupa oświetleniowego	szt	1