Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1274K relacji Proszowice – Koszyce, w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych w m. Koszyce, gm. Koszyce
Branża	Drogowa
Kod CPV	45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45113000-2 - Roboty na placu budowy 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
Lokalizacja	m. Koszyce, gm. Koszyce
Inwestor	Powiat Proszowicki, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice
Wykonawca	INGHA PRE Agnieszka Podsiadło, ul. Warszawska 24, 32-200 Miechów

Sporządził mgr inż Mariusz Mucha

Miechów, maj 2023r.

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1274K relacji Proszowice – Koszyce, w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych w m. Koszyce, gm. Koszyce

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty pomiarowe		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,1
		Roboty rozbiórkowe		
2		Mechaniczne cięcie szczelin na głębokość min 5cm w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych		
		7,4*2	m	14,8
		razem	m	14,8
3	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm wraz z transportem urobku na odl. 10 km		
		7,4*7	m2	51,8
		razem	m2	51,8
4	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych z ławą wraz z transportem urobku na odl. 10 km	m	14
5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - analogia wraz z wywiezieniem materiału z terenu budowy, należy wywieźć urobek na odl. 10 km		
		1,6*0,6*2	m2	1,9
		4*0,6*2	m2	4,8
		razem	m2	6,7
		Chodniki		
6	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki - pas ostrzegania - btonowa kostka sygnalizacyjnaz na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm wypełnieniem spoin piaskiem - analogia		
		1,6*0,6*2	m2	1,9
		4*0,6*2	m2	4,8
		razem	m2	6,7
		Elementy uliczne		
7	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej		
		7,4*2	m	14,8
		razem	m	14,8
8	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - odsłonięcie 2cm - analogia	m	14
9	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod elementy uliczne		
		(15+14)*0,1	m3	2,9
		razem	m3	2,9
		Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu		
10	D-01.02.04	Zdejmowanie tablic znaków drogowych - ostrzegawczych, zakazu i nakazu	szt	2
11	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków	szt	2
12	D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków o średnicy 70mm	szt	6
13	D-07.02.01	Montaż znaku aktywnego "Kroczący ludzik" z panelem z pulsatorem. Przyłącz do sieci wykonany zgodnie z projektem branży elektrycznej	szt	2
14	D-07.02.01	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2	szt	6
15	D-07.02.01	Oznakowanie chemoutwardzalne grubowarstwowe	m2	28
16	D-07.02.01	Wykonanie pasów wibracyjnych koloru czerwonego		
		3,7*10*0,12*6	m2	26,6
		razem	m2	26,6
17	D-07.02.01	Dostawa wraz z montażem na słupku stalowym średnicy 70 mm tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania. Treść oraz wzór tablicy przedstawiona będzie przez Zamawiajacego w trakcie prac	kpl	1
		Wyniesione przejście		
18	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, wraz z transportem urobku na odl. 10 km w gruncie kat. II-VI		
		52*0,3	m3	15,6
		razem	m3	15,6
19	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV	m2	52
20	D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 10x10 cm na podkładzie z betonu C16/20, gr. 20 cm	m2	52
21	D-04.05.01	KNKRB 6 0105/03 + KNKRB 6 0105/04 Podbudowy z materiału stabilizowanego cementem o Rm>=5,0MPa o grubości warstwy po zagęszczeniu 30cm - materiał z dowozu		
		52*0,3	m3	15,6
		razem	m3	15,6