

## Przedmiar robót

# BUDOWA KRYTEJ TRYBUNY NA BOISKU DO PIŁKI NOŻNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIETRZYCHOWICE, GMINA WIETRZYCHOWICE

Obiekt lub rodzaj robót: **Boisko sportowe w m. Wietrzychowice**

Nazwa i kod CPV: **45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne**  
**45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej**  
**45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg**  
**45312310-3 Ochrona odgromowa**

Inwestor: **Gmina Wietrzychowice**  
**33-270 Wietrzychowice 19**

## Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie robót ziemnych
- wykonanie wymiany gruntu ma zagęszczoną pospółę
- wykonanie podkładu betonowego
- wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej
- wykonanie żelbetowej płyty monolitycznej
- montaż gotowej trybuny wraz z zadaszeniem oraz masztem odgromowym i instalacją odgromową

### Spis katalogów

Symbol	Nazwa katalogu, Wydanie
KNNR 2	Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNR 201	Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 202	Konstrukcje budowlane
KNR 231	Nawierzchnie na drogach i ulicach

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>BUDOWA KRYTEJ TRYBUNY NA BOISKU DO PIŁKI NOŻNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIETRZYCHOWICE, GMINA WIETRZYCHOWICE</b>		
1	Element	<b>Roboty budowlane i montażowe niezbędne do wykonania zadania</b>		
1.1	KNR 201/121/2	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0,003
1.2	KNR 201/205/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III	m3	35,280
1.3	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	35,280
1.4	KNR 202/1101/7 (3)	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka	m3	24,696
1.5	KNR 202/1101/1 (4)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły C12/15	m3	3,280
1.6	KNR 202/602/5	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe gęste, 1 warstwa	m2	34,440
1.7	KNNR 2/101/2	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, stopy i płyty fundamentowe	m2	4,720
1.8	KNR 231/308/1	Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubości 12 cm, C20/25 W8	m2	30,400
1.9	KNR 231/308/3	Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, grubości 5 cm, C20/25 W8	m2	30,40
1.10	KNR 231/308/4	Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm, C20/25 W8 Krotność=3	m2	30,40
1.11	KNR 202/290/2 (2)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żeźbrowane, Fi 8-14 mm	t	0,957
1.12	KNR 202/603/5	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe gęste, 1 warstwa	m2	4,720
1.13	KNR 202/1506/4	ANALOGIA - Malowanie malowanie preparatem akrylowo-silikonowym powierzchni z betonu i cegły, 2-krotne	m2	30,40
1.14	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie instalacji odgromowej	KPL	1
1.15	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż masztu odgromowego wysokości 700 cm	KPL	1
1.16	Kalkulacja indywidualna	Prace porządkowe po budowie trybuny	KPL	1
1.17	Kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja powykonawcza	KPL	1
2	Element	<b>Trybuna sportowa</b>		
2.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kompletnej trybuny zadanej dla 50 widzów	KPL	1
3	Element	<b>Tablica informacyjna</b>		
3.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	KPL	1