

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2044W
W MIEJSCOWOŚCI ŁOSICE (ULICA KOLEJOWA)

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm	Ilość
1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr.8 cm wraz z podsypką cementowo piaskową Obmiar: $15,60 \times 2,05 = 31,98 \text{ m}^2$	m^2	31,98
NAWIERZCHNIA				
2	D-05.03.05b	Remont nawierzchni betonem asfaltowym AC 22W (warstwa wiążąca) dla KR 3-4 o grubości 6 cm po zagęszczeniu Obmiar: $15,60 \times 2,05 = 31,98 \text{ m}^2$	m^2	31,98
3	D-05.03.05a	Remont nawierzchni betonem asfaltowym AC 11S (warstwa ścieralna) dla KR 3-4 o grubości 5 cm po zagęszczeniu Obmiar: $31,00 \times 3,70 = 114,70 \text{ m}^2$	m^2	114,7

WICESTAROSTA

Michał Michaluk