nazwa i adres jednostki projektowej:

SPECJALISTYCZNE BIURO INWESTYCYJNO-INŻYNIERSKIE

Piotrkowice, ul.Kielecka 37
26-020 Chmielnik

PROSTA PROJEKT

Powiat kielecki
Województwo świętokrzyskie

NIP: 655-112-02-00
REGON: 290775785

tel.: 517 190 616
fax: 41 20 10 556

biuro@prostaprojekt.pl
www.prostaprojekt.pl

rodzaj dokumentacji:

ZAŁĄCZNIKI FORMALNE

nazwa zadania inwestycyjnego:

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego"

adres i kategoria obiektu:	**adres:** ul. Zamkowa, gmina Ćmielów, powiat ostrowiecki, woj. Świętokrzyskie **kategoria obiektu budowlanego:** IV, XXV
jednostka i obręb ewidencyjny, nr działek:	**jednostka ewid.:** 260704_4 Ćmielów - miasto Obręb 0001 Ćmielów **działki nr:** wg Tomu I str. 2-3 Projektu Zagospodarowania Terenu
nazwa i adres Inwestora:	**Powiat Ostrowiecki– Zarząd Powiatu** **ul. Iłżecka 37** **27-400 Ostrowiec Świętokrzyski**

Załącznik nr 6 do decyzji, ~~zgłoszenia~~, ~~pisma~~
Wydziału Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.
nr decyzji —
znak AB.6740.69.2023.AK
z dnia 03.08.2023

Z up. Starosty Ostrowieckiego
NACZELNIK WYDZIAŁU
Architektury i Budownictwa
Łukasz Smyła

Zespół projektowy:

l.p.	branża	funkcja	imię i nazwisko	nr uprawnień, specjalność	data	podpis
1	drogowa	projektował	mgr inż. Paweł Nepelski	**SWK/0050/POOD/11** upr bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej	02.2023	
					Egz.	1|2|3

SPIS TREŚCI

STAROSTA
OSTROWIECKI

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
2. Protokół GK-II.6630.6.2023 narady koordynacyjnej z dnia 30.01.2023.
3. Protokół GK-II.6630.98.2022 narady koordynacyjnej z dnia 15.07.2022.
4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: Oś.6220.3.2022 z dnia 17.10.2022.
5. Postanowienie udzielenie odstępstwa od warunków usytuowania budynków i budowli znak: AB.6740.227.2022.MM z dnia 02.08.2022.
6. Zatwierdzenie projektu Stałej Organizacji Ruchu znak: IR.V.7121.373.2022 z dnia 27.10.2022.
7. Uzgodnienie projektu technicznego przez PGE Dystrybucja S.A znak: PGED0148988KP22 z dnia 30.09.2022.
8. Uzgodnienie projektu technicznego przez PGE Dystrybucja S.A znak: PGED0118910KP22 z dnia 19.09.2022.
9. Warunki przyłączeniowe znak: 22-F3/S/00540/2/528 z dnia 11.03.2022.
10. Warunki techniczne Polskiej Spółki Gazownictwa znak: PSGKI.ZMSZ.763.057.2.22-1148825/22 z dnia 04.10.2022.

nazwa i adres jednostki projektowej:

SPECJALISTYCZNE BIURO INWESTYCYJNO-INŻYNIERSKIE

Piotrkowice, ul.Kielecka 37
26-020 Chmielnik

Powiat kielecki
Województwo świętokrzyskie

NIP: 655-112-02-00
REGON: 290775785

tel.: 517 190 616
fax: 41 20 10 556

biuro@prostaprojekt.pl
www.prostaprojekt.pl

STAROSTA OSTROWIECKI

rodzaj dokumentacji:

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

nazwa zadania inwestycyjnego:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego

adres i kategoria obiektu:	**adres:** ul. Zamkowa, gmina Ćmielów, powiat ostrowiecki, woj. Świętokrzyskie **kategoria obiektu budowlanego:** IV, XXV
nazwa i adres Inwestora:	**Powiat Ostrowiecki – Zarząd Powiatu** **ul. Iłżecka 37** **27-400 Ostrowiec Świętokrzyski**

Zespół projektowy:

l.p.	branża	funkcja	imię i nazwisko	nr uprawnień, specjalność	data	podpis
1	drogowa	projektował	mgr inż. Paweł Nepelski	**SWK/0050/POOD/11** upr bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej	02.2023	
2	drogowa	sprawdził	mgr inż. Anna Świderska-Łakomiec	**SWK/0098/PWBD/18** upr bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej	02.2023	
3	drogowa	opracował	mgr inż. Karolina Kubicka		02.2023	
					Egz.	1|2|3

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA („BIOZ")

STAROSTA OSTROWIECKI

1) ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI

Kolejność wykonywania prac:

- roboty przygotowawcze;
- roboty rozbiórkowe: frezowanie nawierzchni bitumicznej, rozbiórka podbudowy z kruszywa, rozbiórka przepustów (materiały pozyskane przy rozbiórkach odwieźć na miejsce składowania zgodne z obowiązującymi przepisami lub przewidzieć do ponownego wbudowania), rozbiórka obiektów mostowych;
- roboty ziemne: niwelacja terenu, wykopy;
- budowa obiektu mostowego;
- budowa kanału technologicznego;
- budowa kanalizacji deszczowej;
- profilowanie oraz zagęszczenie koryta jezdni i zjazdów;
- budowa rowów i przepustów,
- wykonanie dolnych warstw konstrukcji jezdni i poboczy i zjazdów;
- wykonanie górnych warstw nawierzchni;
- roboty wykończeniowe.

2) WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Teren przeznaczony pod Inwestycję zlokalizowany jest w miejscowości Ćmielów, w gminie Ćmielów, w powiecie ostrowieckim, w województwie Świętokrzyskim i obejmuje drogę powiatową nr 0692T.

Rejon inwestycji to teren zabudowany. Ukształtowanie powierzchni jest pagórkowate.

W pasie drogowym projektowanej drogi powiatowej zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu:

- sieć elektroenergetyczna napowietrzna;
- sieć teletechniczna napowietrzna i podziemna;
- sieć wodociągowa;
- sieć gazowa;

3) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STANOWIĄCE ZAGROŻENIE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania działki stanowiącym zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robót:

- roboty wykonywane przy użyciu ciężkich maszyn budowlanych – zwrócić uwagę na przeszkolenie BHP pracowników;
- praca pod ruchem pojazdów – zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie robót i przeszkolenie BHP pracowników, wyznaczyć przejścia i przejazdy alternatywne;
- głębokie wykopy – zwrócić uwagę na oznakowanie robót, zabezpieczenie wykopów i przeszkolenie BHP pracowników;

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: *mgr inż. Paweł Nepelski*
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

– praca w pobliżu sieci uzbrojenia terenu.

4) PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PRZY REALIZACJI ROBÓT

Ewentualne zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikają z prowadzenia prac w wykopach oraz przy użyciu ciężkich maszyn, a także z pracy pod ruchem pojazdów. Realizacja planowanych robót powinna odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności.

5) INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT

W celu zminimalizowania zagrożeń, przed przystąpieniem do wykonywania robót, pracownicy winni być przeszkoleni przez odpowiednie służby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrożeń z nimi związanych.

6) ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

Należy wskazać pracownikom drogi komunikacyjne umożliwiające szybką ewakuację na wypadek awarii i innych zagrożeń oraz przekazać procedury BHP. Pracownicy winni zostać poinformowani o numerach telefonów alarmowych, lokalizacji środków ochrony ppoż. itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni być wyposażeni w środki ochrony osobistej. Obszar robót powinien być oznakowany zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

PROJEKTANT
mgr inż. Paweł Kępelski
upr. bud. nr SWK/0050/POOD/11

.....

Podpis projektanta

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. A. Wardyńskiego 1 27-400 Ostrowiec Św.
tel. 41 249 92 00

STAROSTA OSTROWIECKI

Znak sprawy: **GK-II.6630.6.2023**

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez Geoportal Powiatu Ostrowieckiego (http://ostrowiec.geoportal2.pl), zakończonej w dniu **2023-01-30**
sporządzony na podstawie art. 28b ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1990), zwanej dalej "ustawą".

Przedmiot narady:

Koordynacja usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, tj. **sieć gazowa**
przyłącze gazowe

w miejscowości: **gmina Ćmielów, obręb Ćmielów**

na wniosek z dnia: **2023-01-18**

Wnioskodawca: Rafał Ślusarski SBII PROSTA-PROJEKT
Hauke Bosaka 1/209 , 25-217 Kielce

Inwestor: Powiat Ostrowiecki, ul. Iłżecka 37 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski
Iłżecka 37 , 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Przewodniczący narady:

Z upoważnienia Starosty Ostrowieckiego

Inspektor ds. Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Grzegorz Olszański

W poniższej tabeli przedstawiono:

- imiona i nazwiska uczestników narady oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują,
- stanowiska uczestników narady.

Puste pola oznaczają, że prawidłowo zawiadomione podmioty nie wypowiedziały się, co jest równoznaczne z brakiem uwag (nie dotyczy przewodniczącego oraz protokolanta). Zgodnie z art. 28ba ust.1 ustawy "Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym...".

Lp	Podmiot	Stanowisko uczestnika	Imię i nazwisko upoważnionego przez podmiot uczestnika narady Data
1	Przewodniczący narady koordynacyjnej, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.,Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej		
2	Protokolant, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św., Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej	Przy punktach osnowy geodezyjnej prace ziemne wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności nie naruszając ich posadowienia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punkt należy wznowić lub odtworzyć przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.	Kamil Skiba 2023-01-20 11:58:18
3	Gmina Ćmielów		ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

4	Gmina Kunów		STAROSTA OSTROWIECKI
5	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	Nie dotyczy	Grzegorz Rogala 2023-01-25 08:43:35
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KRZEMIONKI"		
7	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Staszów	brak uwag	Marek Słomka 2023-01-20 13:32:45
8	OSTROWIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA		
9	PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Skarżysko - Kamienna		
10	Celsa "Huta Ostrowiec" Sp. z o.o.		
11	Województwo Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	brak uwag	Przemysław Marzec 2023-01-20 14:17:05
12	Orange Polska S. A.		
13	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach	brak uwag	Maciej Osiadło 2023-01-24 12:29:42

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PROJEKTANT mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

14	PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu Nadzór Wodny w Ostrowcu Świętokrzyskim		STAROSTA OSTROWIECKI
15	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu		
16	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w Staszowie		
17	Gmina Bałtów		
18	Gmina Bodzechów		
19	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach	nie dotyczy	Marta Mosiołek 2023-01-23 10:17:59
20	Netia S.A.	brak uwag	Alan Krulikowski 2023-01-20 18:58:55
21	GMINA WAŚNIÓW		
22	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski		
23	Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.		ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PROJEKTANT T. mgr inż. Paweł Nepelski uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

24	HYDROMA Sp. z o.o.		STAROSTA OSTROWIECKI
25	PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu Nadzór Wodny w Starachowicach	Nie dotyczy obszaru działania Nadzoru Wodnego w Starachowicach.	Ewelina Dąbek 2023-01-20 12:22:32
26	NEXERA Sp. z o.o.	brak uwag	Andrzej Grycmacher 2023-01-30 11:01:24


Zgodnie z art. 28b ust. 10 ustawy "W przypadku gdy narada koordynacyjna została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, protokół tej narady zawiera, zamiast podpisów wszystkich uczestników tej narady, podpisy jej przewodniczącego, protokolanta oraz innych osób, które osobiście stawiły się na naradzie, a także adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej".
Stanowiska uczestników narady zostały wyrażone osobiście poprzez moduł Internetowe narady koordynacyjne Geoportalu Powiatu Ostrowieckiego, w związku z czym uznaje się spełnienie warunku wynikającego z w/w przepisu.

Z up. Starosty
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej
mgr inż. Grzegorz Olszański
(podpisano elektronicznie)

Dokument podpisany przez Grzegorz Olszański
Data: 2023.02.01 14:29:04 CET

Sporządził:Kamil Skiba

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
.....
PROJEKTANT: *mgr inż. Paweł Nepelski*
uprawnienia nr ŚWK/0050/POOD/11



Galileo Geodeci Piotr Sottys
ul. Zagnańska 71a/110
25-552 Kielce

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne		GK-III.6640.1070.2021
Gmina		Ćmielów
Miejscowość		Ćmielów
Ulica		Zamkowa
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	260704_4
	nazwa	Ćmielów - miasto
Obręb	identyfikator	260704_4.0001
	nazwa	0001 ĆMIELÓW
Działka		wg zakresu
Skala		1:500
Nazwa układu współrzędnych	współrzędnych płaskich	PL-2000
	wysokości	PL-EVRF2007-NH
	geodezyjnym układzie odniesienia	PL-ETRF2000
Oznaczenie granicy zakresu aktualizacji		
Wykonawca		Galileo Geodeci Piotr Sottys
Opracował		inż. Michał Molenda
Kierownik prac		mgr inż. Piotr Sottys, nr upr. 23165

Galileo 25-552 Kielce ul. Zagnańska 71A/110
NIP 706-269-40-73 REGON 146705078

Kielce, 07.12.2021 r.
Wykonawca

mgr inż. Piotr Sottys
Kierownik prac

Uwagi:
- granice nieruchomości (działek) przyjęto na podstawie aktualnie ujawnionych danych ewidencji gruntów i budynków.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK-III.6640.1070.2021
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA OSTROWIECKI
Wykonawca prac geodezyjnych	Galileo Geodeci Piotr Sottys
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr GK-III.6640.1070.2021_2 z dnia 26-04-2022
Imię, nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	mgr inż. Piotr Sottys Piotr Sottys nr upr. 23165

LEGENDA:

- linia rozgraniczająca teren inwestycji
- projektowane osie drogi i zjazdów
- projektowany krawężnik
- projektowany krawędź jezdni drogi lub zjazdu
- projektowane obrzeże
- projektowana krawędź pobocza/opaski
- W-1 – wierzchołek łuku kołowego w planie
- projektowany rów drogowy
- projektowany przepust ø50cm pod zjazdem
- projektowana studnia kanału technologicznego
- projektowany kanał technologiczny

BRANŻA SANITARNA

- projektowany wpust
- projektowana studnia kanalizacji deszczowej
- projektowany kanał kanalizacji deszczowej
- projektowany przykanalik
- umocnienie wlotu/wylotu kanalizacji deszczowej

BRANŻA ELEKTRYCZNA

- istniejąca linia napowietrzna NN
- projektowane linie kablowe oświetleniowe
- projektowana osłona rurowa HDPE
- projektowana oprawa uliczna LED
- projektowany słup oświetleniowy z oprawą uliczną LED
- projektowany słup oświetleniowy z oprawą LED – oświetlenie przejścia dla pieszych
- istniejąca oprawa uliczna
- demontaż

Powyższe sieci uzgodnione na naradzie koordynacyjnej o nr: GK-II.6630.98.2022 z dn. 15.07.2022r.

Starosta Ostrowiecki
Niniejsze dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej, która odbyła się za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Data narady: 2023-01-30
Znak sprawy: GK-II.6630.6.2023
Uwagi i zalecenia zawarte w protokole z narady koordynacyjnej
Przewodniczący narady mgr inż. Grzegorz Olszański

Dokument podpisany przez Grzegorz Olszański
Data: 2023.02.01 14:37:39 CET

BRANŻA SANITARNA

- projektowana sieć gazowa DN90 PE100 RC
- projektowane przyłącze gazowe DN40 PE100 RC
- L=2,4m – projektowana rura osłonowa

STAROSTA OSTROWIECKI

Za zgodność mapy z oryginałem

PROJEKTANT
mgr inż. Paweł Klepelski
upr. bud. nr SWK/0054/POOD/11

SPECJALISTYCZNE BIURO INWESTYCYJNO-INŻYNIERSKIE PROSTA PROJEKT

Piotrkowice ul.Kielecka 37
26-020 Chmielnik
tel. 517 190 616
fax. 41 20 10 556
biuro@prostaprojekt.pl
www.prostaprojekt.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektowała	mgr inż. Monika Przepiórka	SWK/0120/PWBS/18 branża sanitarna	


INWESTYCJA

Inwestor	Powiat Ostrowiecki Zarząd Powiatu ul. Iłżecka 37 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Nazwa opracowania	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T – ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego

RYSUNEK

Stadium projektu	PROJEKT BUDOWLANY	data: 01.2023	skala: 1:500
Nazwa rysunku	Plansza zagospodarowania terenu		nr rys: ZUDP

PODPIS ZAUFANY
PAWEŁ NEPELSKI
18.01.2023 14:18:39 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym



Galileo Geodeci Piotr Sottys
ul. Zagnańska 71a/110
25-552 Kielce

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne		GK-III.6640.1070.2021
Gmina		Ćmielów
Miejscowość		Ćmielów
Ulica		Zamkowa
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	260704_4
	nazwa	Ćmielów - miasto
Obręb	identyfikator	260704_4.0001
	nazwa	0001 ĆMIELÓW
Działka		wg zakresu
Skala		1:500
Nazwa układu współrzędnych	współrzędnych płaskich	PL-2000
	wysokości	PL-EVRF2007-NH
	geodezyjnym układzie odniesienia	PL-ETRF2000
Oznaczenie granicy zakresu aktualizacji		
Wykonawca		Galileo Geodeci Piotr Sottys
Opracował		inż. Michał Molenda
Kierownik prac		mgr inż. Piotr Sottys, nr upr. 23165

Galileo 25-552 Kielce ul. Zagnańska 71A/110 tel. 502-xxx-980 biuro@galileo-geodeci.pl www.galileo-geodeci.pl NIP 796-269-40-73 REGON 148705878

mgr inż. Piotr Sottys uprawnienia zawodowe 23165

Kielce, 07.12.2021 r.
Wykonawca

Kierownik prac

Uwagi:
- granice nieruchomości (działek) przyjęto na podstawie aktualnie ujawnionych danych ewidencji gruntów i budynków.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK-III.6640.1070.2021
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA OSTROWIECKI
Wykonawca prac geodezyjnych	Galileo Geodeci Piotr Sottys
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywne) weryfikacji	Protokół weryfikacji nr GK-III.6640.1070.2021_2 z dnia 26-04-2022
Imię, nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	mgr inż. Piotr Sottys Piotr Sottys nr upr. 23165

LEGENDA:

- lin
- pr
- pr
- pr
- pr
- pr
- W-1
- wi
- pr
- pr
- pr
- pr

BRANŻA SANITARNA

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Powyższe sieci u
koordynacyjnej
z dn. 15.07.2022r

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. A. Wardyńskiego 1 27-400 Ostrowiec Św.
tel. 41 249 92 00

STAROSTA OSTROWIECKI

Znak sprawy: **GK-II.6630.98.2022**

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez Geoportal Powiatu Ostrowieckiego (http://ostrowiec.geoportal2.pl), zakończonej w dniu **2022-07-15**
sporządzony na podstawie art. 28b ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1990), zwanej dalej "ustawą".

Przedmiot narady:

Koordynacja usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, tj. **sieć elektroenergetyczna**
sieć kanalizacyjna
sieć inna - kanał technologiczny

w miejscowości: **Ćmielów ul. Zamkowa**

na wniosek z dnia: **2022-06-28**

Wnioskodawca: Rafał Ślusarski SBII PROSTA-PROJEKT
Hauke Bosaka 1/209 , 25-217 Kielce
Inwestor: Powiat Ostrowiecki
Iłżecka 37 , 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Przewodniczący narady:

Z upoważnienia Starosty Ostrowieckiego

Inspektor ds. Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Grzegorz Olszański

W poniższej tabeli przedstawiono:

- imiona i nazwiska uczestników narady oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują,
- stanowiska uczestników narady.

Puste pola oznaczają, że prawidłowo zawiadomione podmioty nie wypowiedziały się, co jest równoznaczne z brakiem uwag (nie dotyczy przewodniczącego oraz protokolanta). Zgodnie z art. 28ba ust.1 ustawy "Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym...".

Lp	Podmiot	Stanowisko uczestnika	Imię i nazwisko upoważnionego przez podmiot uczestnika narady Data
1	Przewodniczący narady koordynacyjnej, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.,Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej		
2	Protokolant, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św., Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej		
3	Gmina Ćmielów		ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

4	Gmina Kunów		STAROSTA OSTROWIECKI
5	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	nie dotyczy	Grzegorz Rogala 2022-07-12 14:09:27
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KRZEMIONKI"		
7	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Staszów	brak uwag	Marek Słomka 2022-07-07 14:21:35
8	OSTROWIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA		
9	PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Skarżysko - Kamienna		
10	Celsa "Huta Ostrowiec" Sp. z o.o.		
11	Województwo Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	brak uwag	Przemysław Marzec 2022-07-07 13:51:36
12	Orange Polska S. A.		
13	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach	Wystąpić do OZG Kielce o wydanie warunków na zabezpieczenie sieci gazowej. O planowanym terminie prowadzenia prac w obrębie sieci gazowej powiadomić OZG w Kielcach ul. Loefflera 2 25-550 Kielce, celem ustanowienia nadzoru branżowego.	Maciej Osiadło 2022-07-08 09:05:54

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

14	PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu Nadzór Wodny w Ostrowcu Świętokrzyskim	Inwestycję należy wykonać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 2233 z późń. zm.). M.in. zgodnie z art. 390 w/w ustawy lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów wymaga pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 przepisy ustawy dot. urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do m.in. obiektów mostowych, pkt 4 wykonanie urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio m.in. do przebudowy urządzeń wodnych. M.in. zgodnie z art. 389 pozwolenie wymagane jest na przekroczenie wód powierzchniowych obiektami mostowymi, przewodów w rurociągach osłonowych. M.in. zgodnie z art. 230 w/w ustawy zakazuje się niszczenia lub uszkadzania brzegów,	Paweł Szczygieł STAROSTA OSTROWIECKI 2022-07-11 09:24:20
15	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu		
16	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w Staszowie		
17	Gmina Bałtów		
18	Gmina Bodzechów		
19	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach	nie dotyczy	Marta Mosiołek 2022-07-07 13:00:22
20	Netia S.A.	bez uwag	Alan Krulikowski 2022-07-08 10:14:05
21	GMINA WAŚNIÓW		ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski uprawnienia nr SWN/0050/POOD/11

22	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski NIP 661-000-39-45		STAROSTA OSTROWIECKI
23	Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.		
24	HYDROMA Sp. z o.o.		
25	PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu Nadzór Wodny w Starachowicach		

Zgodnie z art. 28b ust. 10 ustawy "W przypadku gdy narada koordynacyjna została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, protokół tej narady zawiera, zamiast podpisów wszystkich uczestników tej narady, podpisy jej przewodniczącego, protokolanta oraz innych osób, które osobiście stawiły się na naradzie, a także adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej".
Stanowiska uczestników narady zostały wyrażone osobiście poprzez moduł Internetowe narady koordynacyjne Geoportalu Powiatu Ostrowieckiego, w związku z czym uznaje się spełnienie warunku wynikającego z w/w przepisu.

Z up. Starosty
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej
mgr inż. Grzegorz Olszański
(podpisano elektronicznie)

Dokument
podpisany przez
Grzegorz Olszański
Data: 2022.07.15
11:58:18 CEST

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

Sporządził:Kamil Skiba

Galileo Geodeci Piotr Sołtys
ul. Zagnańska 71a/110
25-552 Kielce

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne		GK-III.6640.1070.2021
Gmina		Ćmielów
Miejscowość		Ćmielów
Ulica		Zamkowa
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	260704_4
	nazwa	Ćmielów - miasto
Obręb	identyfikator	260704_4.0001
	nazwa	0001 ĆMIELÓW
Działka		wg zakresu
Skala		1:500
Nazwa układu współrzędnych	współrzędnych płaskich	PL-2000
	wysokości	PL-EVRF2007-NH
	geodezyjnym układzie odniesienia	PL-ETRF2000
Oznaczenie granicy zakresu aktualizacji		———————
Wykonawca		Galileo Geodeci Piotr Sołtys
Opracował		inż. Michał Molenda
Kierownik prac		mgr inż. Piotr Sołtys, nr upr. 23165

Galileo 25-552 Kielce ul. Zagnańska 71A/110
tel. 790-202-700
e-mail: biuro@galileo-geodeci.pl
www.galileo-geodeci.pl
NIP 706-269-48-73 REGON 146705878

Galileo mgr inż. Piotr Sołtys uprawnienia zawodowe 23165

Kielce, 07.12.2021 r.
Wykonawca

Kierownik prac

Uwagi:
- granice nieruchomości (działek) przyjęto na podstawie aktualnie ujawnionych danych ewidencji gruntów i budynków.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK-III.6640.1070.2021
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA OSTROWIECKI
Wykonawca prac geodezyjnych	Galileo Geodeci Piotr Sołtys
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr GK-III.6640.1070.2021_2 z dnia 28-04-2022
Imię, nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Galileo mgr inż. Piotr Sołtys uprawnienia zawodowe 23165 Piotr Sołtys nr upr. 23165

LEGENDA:

- linia rozgraniczająca teren inwestycji
- projektowane osie drogi i zjazdów
- projektowany krawężnik
- projektowany krawędź jezdni drogi lub zjazdu
- projektowane obrzeże
- projektowana krawędź pobocza/opaski
- W-1 – wierzchołek łuku kołowego w planie
- projektowany rów drogowy
- projektowany przepust ø50cm pod zjazdem
- projektowana studnia kanału technologicznego
- projektowany kanał technologiczny

BRANŻA SANITARNA

- projektowany wpust
- projektowana studnia kanalizacji deszczowej
- projektowany kanał kanalizacji deszczowej
- projektowany przykanalik
- umocnienie wlotu/wylotu kanalizacji deszczowej

BRANŻA ELEKTRYCZNA

- istniejąca linia napowietrzna NN
- projektowane linie kablowe oświetleniowe
- projektowana osłona rurowa HDPE
- projektowana oprawa uliczna LED
- projektowany słup oświetleniowy z oprawą uliczną LED
- projektowany słup oświetleniowy z oprawą LED - oświetlenie przejścia dla pieszych
- istniejąca oprawa uliczna
- demontaż

Za zgodność mapy z oryginałem

PROJEKTANT mgr inż. Paweł Nepelski upr. bud. nr SWK/0050/POOD/11

Starosta Ostrowiecki
Niniejsza dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej, która odbyła się za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Data narady: 2022-07-15
Znak sprawy: GK-II.6630.98.2022
Uwagi i zalecenia zostały zawarte w protokole z narady koordynacyjnej
Przewodniczący narady mgr inż. Grzegorz Olszański

STAROSTA OSTROWIECKI

Dokument podpisany przez Grzegorz Olszański
Data: 2022.07.15 11:59:29 CEST

SPECJALISTYCZNE BIURO INWESTYCYJNO-INŻYNIERSKIE PROSTA PROJEKT

Piotrkowice ul.Kielecka 37
26-020 Chmielnik
tel. 517 190 616
fax. 41 20 10 556
biuro@prostaprojekt.pl
www.prostaprojekt.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektował	mgr inż. Paweł Nepelski	SWK/0050/POOD/11 branża drogowa	
Projektował	mgr inż. Jarosław Piasecki	KL-12769 branża elektryczna	
Projektował	mgr inż. Wojciech Korona	SWK/0176/POOS/12 sanitarna	

INWESTYCJA

Inwestor	Powiat Ostrowiecki ul. Iłżecka 37 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Nazwa opracowania	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego

RYSUNEK

Stadium projektu	PROJEKT BUDOWLANY	data: 06.2022	skala: 1:500
Nazwa rysunku	Plansza zagospodarowania terenu		nr rys: ZUDP-2

ISTN. SŁUP NR 14
TYP ŻN/RK-10
(ISTN. OPRAWA 70W
DO DEMONTAŻU)

ISTN. SŁUP NR 15
TYP ŻN/P-10

ISTN. SŁUP NR 16
TYP ŻN/P-10
(ISTN. OPRAWA 70W
DO DEMONTAŻU)

ISTN. SŁUP NR 17
TYP ŻN/RKR-12

ISTN. SŁUP NR 18
TYP ŻN/RKR-12

Projektowany przepust
w km 0+631,14

Koniec odcinka
km 0+634
634.00

AFO

tmA

woA90

W.

ch.kp.

j.mb.

j.gr.

j.zw.

Galileo Geodeci Piotr Sot
ul. Zagnańska 71a/110
25-552 Kielce

MAP

Oznaczenie kancelaryjne

Gmina

Miejscowość

Ulica

Jednostka ewidencyjna

Obręb

Działka

Skala

Nazwa układu współrzędnych

Oznaczenie granicy zakres

Wykonawca

Opracował

Kierownik prac

NIP 796-269-40-73

Kielce, 07.12.2

Wykonawc

Uwagi:

- granice nieruchomości (d
gruntów i budynków.

Poświa
w wyni
zawier
Jednos
karnej

Identyfik
geodezy

Organ p
zasób p

Wykona

Nr oraz
zawiera
weryfik

Imię, na
zawodo

ISTN. SŁUP NR 3
TYP ŻN/P-10
(ISTN. OPRAWA 70W
DO DEMONTAŻU)

ISTN. SŁUP NR 2
TYP ŻN/P-12
(ISTN. OPRAWA 70W
DO DEMONTAŻU)

ISTN. SŁUP NR 1
TYP ŻN/P-12
(ISTN. OPRAWA 70W
DO DEMONTAŻU)

ISTN. STACJA TRAFO
PASTWISKO

R=800

R=800

Most
km 0+477,57

25W

1234 LIV
1233 LIV
1232 LIV
1231 LIV
1229
1228 LIII
1227 LIII
1226 Wp
988
988/IV
988/III
985/1 LIII
984/III
287/1
287/Wp
259/2 LIII

ISTN. SŁUP NR 7
TYP ŻN/P-10
(ISTN. OPRAWA
125W DO WYMIANY)

ISTN. SŁUP NR 6
TYP ŻN/P-10
(ISTN. OPRAWA
125W DO WYMIANY)

ISTN. SŁUP NR 5
TYP ŻN/P-10
(ISTN. OPRAWA 125W
DO DEMONTAŻU)

ISTN. SŁUP NR 4
TYP ŻN/P-10
(ISTN. OPRAWA 125W
DO DEMONTAŻU)

Zamkowa


km 0+317.63

KL=192.72
R=220

PL=256.61
R=400

KL=284.30
R=400

7536400
7536400



PODPIS ZAUFANY
PAWEŁ
NEPELSKI
28.06.2022 15:12:15 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

21.10.2022

BURMISTRZ
ĆMIELOWA

Oś.6220.3.2022

Ćmielów, dnia 17.10.2022 r.

STAROSTA OSTROWIECKI

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1071) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000), po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Ostrowieckiego, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, działającego przez pełnomocnika: Paweł Nepelski, Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT, ul. Hauke-Bosaka 1/209, 25-217 Kielce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T – ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego”**

ORZEKAM

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: **„Rozbudowie drogi powiatowej nr 0692T – ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego”**.

II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:

1. Stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia.
2. Teren pod zaplecze budowy, a tym samym miejsce magazynowania materiałów oraz paliw, a także miejsce obsługi sprzętu i pojazdów powinien być wyrównany; zaplecze budowy powinno zostać wyposażone w system odprowadzania deszczówki.
3. Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
4. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód,

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: *mgr inż. Paweł Nepelski*
uprawnienia nr SWK/0090/POOD/11

wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania.

STAROSTA OSTROWIECKI

5. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.
6. Wszelkie miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną powinny być wyścielone materiałami izolacyjnymi, np. geowłókniną z dodatkowym przykryciem separacyjnym.
7. Teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów.
8. Odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
9. Wodę na potrzeby technologiczne i socjalno-bytowe dowozić we własnym zakresie (np. beczkowozami) lub pobierać z sieci wodociągowej za zgodą zarządcy sieci.
10. Wody opadowe i roztopowe odprowadzać poprzez spadki poprzeczne, wpusty odwadniające oraz rowy otwarte do rzeki „Dopływ z Bodzechowa" (Ćmielówka), zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.
11. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), systematycznie opróżnianych przez uprawnione podmioty; nie dopuszczać do przepełnienia.
12. Prace przy przebudowie i rozbiórce mostów na rzece „Dopływ z Bodzechowa" (Ćmielówka) prowadzić ze stanowisk brzegowych, nie dopuszcza się przepraw brodowych.
13. Zastosować maty przechwytujące podczas prac rozbiórkowych przy istniejącym obiekcie mostowym tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia rzeki „Dopływ z Bodzechowa" (Ćmielówka) odpadami z rozbiórki.
14. Zabezpieczyć rzekę „Dopływ z Bodzechowa" (Ćmielówka) przed zasypaniem lub zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi pochodzącymi z prac budowlanych (np. poprzez wykonanie grodzic ze szczelnych ścianek lub worków z piaskiem).
15. Wszelkie prace prowadzić przy zachowaniu ciągłości przepływu wód; nie doprowadzić do zmiany lub ograniczenia wielkości przepływów w rzece oraz zmiany kierunków i prędkości przepływu wód.
16. Prace budowlane w korycie rzeki „Dopływ z Bodzechowa" (Ćmielówka) ograniczyć do niezbędnego minimum i prowadzić poza okresem tarła, zasiedlającej cieki ichtiofauny oraz z uwzględnieniem zapewnienia ciągłości przepływu nienaruszalnego wód w rzece.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: *mgr inż. Paweł Nepelski*
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA OSTROWIECKI

17. Prace ziemne prowadzić bez konieczności odwodnienia, a w przypadku stwierdzenia potrzeby odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić tak, by uniknąć trwałego obniżania poziomu wód gruntowych.
18. Czas trwania obniżenia poziomu wód gruntowych ograniczyć do minimum; wskazane jest, aby prace związane z obniżeniem poziomu zwierciadła wód gruntowych wykonywać poza sezonem wegetacyjnym.
19. Roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne.
20. Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych.
21. Masy ziemne powstałe z wykopów wykorzystać w obrębie terenu przedsięwzięcia; masy ziemne nieprzydatne do wykorzystania (traktowane jako odpad) wywozić poza teren inwestycji i przekazywać uprawnionym podmiotom.
22. Nie dopuścić do zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego systemu odwadniającego bez uprzedniego wykonania nowego systemu.
23. W trakcie rozbiórki mostu o nr inwentarzowym 01028426 zlokalizowanym w km drogi 0+631,14 i budowy przepustu, nie dopuścić do tamowania wody w istniejącym rowie.
24. Prace budowlane, ze względu na położenie części inwestycji w strefie szczególnego zagrożenia powodzią, należy prowadzić w sprzyjających warunkach meteorologicznych.

III. Ustalam charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jako jej integralną część.

UZASADNIENIE

W dniu 05.04.2022 r. do tutejszego urzędu wpłynął wniosek Powiatu Ostrowieckiego, działającego przez pełnomocnika Pawła Nepelskiego, Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT, ul. Hauke-Bosaka 1/209, 25-217 Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T – ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego". Wniosek został zaktualizowany w dniu 07.06.2022 r., a jego aktualizacja została przekazana pismem z dnia 15.06.2022 r. Przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko i jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: *mgr inż. Paweł Nepelski*
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA
OSTROWIECKI

i może wymagać oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wnioskodawca załączył zgodnie z art. 74 ust. 1 ww. ustawy:

1. Kartę informacyjną przedsięwzięcia z dnia 01.04.2022 r., której integralną część stanowi uzupełnienie złożone w piśmie z dnia 15.06.2022 r.
2. Mapę ewidencyjną obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z licencją, mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie i z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
3. Pełnomocnictwo dla Pana Pawła Nepelskiego.

Ponieważ liczba stron postępowania przekraczała 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kpa, zawiadamiano o wszelkich czynnościach tut. organu poprzez stosowne obwieszczenie.

Burmistrz Ćmielowa, w związku z powyższym wnioskiem, obwieszczeniem z dnia 29.04.2022 r. znak: Oś.6220.3.2022 zawiadomił strony o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, które zostało podane do publicznej wiadomości poprzez:

1) zamieszczenie na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie,
2) publikację na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie.

Z dokumentacją postępowania strony mogły zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu celem składania uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wykonania raportu dla ww. przedsięwzięcia, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu. Organy te po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem, po uwzględnieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, stwierdziły, że dla wyżej wymienionej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko:

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA
STROWIECKI

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu opinią z dnia 11.05.2022 r. znak: WA.ZZŚ.4.435.1.146.2022.JM,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim opinią z dnia 19.05.2022 r. znak: NZ.9022.4.12.2022,
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach opinią z dnia 09.08.2022 r. znak: WOO-II.4220.174.2022.MW.3.

Po przeanalizowaniu opinii i postanowień organów współdziałających, a także wszelkich aspektów wykonania i oddziaływania inwestycji, nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 0692T – ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego" oraz ustalono co następuje.

Przedmiotowy odcinek drogowy przebiega w sąsiedztwie otwartych terenów rolnych oraz zabudowanych, przecina ciek wodny. Jak wynika z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ćmielowa, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LIV/310/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. i według faktycznego zagospodarowania w sąsiedztwie inwestycji znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz mieszkaniowo-usługowa. Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku – wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A, dla ww. terenów chronionych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112), wynoszą dla zabudowy jednorodzinnej w porze dziennej 61 dB, a w porze nocnej 56 dB, a dla terenów mieszkaniowo-usługowych 65 dB w porze dziennej i 56 dB w porze nocnej.

Aktualnie droga nr 0692T na analizowanym fragmencie posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości ok. 5 m, lewostronny chodnik o szerokości od 1,5 m do 2 m, pobocze prawostronne o zmiennej szerokości, rów drogowy po stronie prawej, brak jest oświetlenia. W ciągu drogi zlokalizowane są dwa żelbetowe mosty, pierwszy o nr inwentarzowym 01028425 nad rzeką Dopływ z Bodzechowa (Ćmielówka) oraz drugi o nr inwentarzowym 01028426, usytuowany przy końcu analizowanego odcinka drogowego w rejonie starorzecza rzeki (przeznaczony do rozbiórki). Według Karty informacyjnej przedsięwzięcia średni dobowy ruch na przedmiotowej drodze określono na poziomie 612 pojazdów/dobę.

Istniejący most nad rzeką Dopływ z Bodzechowa jest konstrukcją dwuprzęsłową. Most oparto na dwóch przyczółkach i podporze pośredniej pełnościennej o szerokości 8,53 m i grubości 0,5 m. Światło poziome mostu wynosi 2×7,75 m, natomiast światło pionowe (licząc od poziomu terenu pod mostem) wynosi średnio: dla przęsła 1 ok. 2,65 m, a dla przęsła 2 ok. 2,38 m. Szerokość jezdni na moście wynosi 6,15 m, ponadto na obiekcie są obustronne chodniki o szerokościach 1,24 i 1,42 m. Całkowita szerokość mostu wynosi 9,07 m.

Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z drogi powiatowej nr 0692T odbywa się powierzchniowo za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych jezdni do otwartego rowu przydrożnego i cieku Dopływ z Bodzechowa.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: *mgr inż. Paweł Nepelski*
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA
OSTROWIECKI

W ramach inwestycji nastąpi rozbiórka dwuprzęsłowego mostu nad rzeką Dopływ z Bodzechowa i wykonanie w tym miejscu nowego obiektu jednoprzęsłowego. Istniejący most nr inwentaryzacyjny 01028426 do rozbiórki posiada wysokość (światło pionowe) od 0,95 m do 1,52 m i szerokość (światło poziome) ok. 8,5 m. W związku z powyższym może wystąpić okresowe zmętnienie wody. Zgodnie z KIP prace te wykonywane będą z mostu oraz z poziomu terenu przyległego (brzegu). Stosowane będą ekrany osłonowe uniemożliwiające zanieczyszczenie, zasypanie rzeki podczas prac rozbiórkowych i budowlanych. Istniejąca podpora mostu zlokalizowana w obrębie koryta rzeki zostanie usunięta poprzez rozkruszenie za pomocą koparek wyposażonych w dłuta z brzegu oraz stopniowe wycinanie fragmentów zbrojenia. Dla ochrony rzeki przed spadaniem elementów rozbieranego mostu, pod spodem zostanie zabudowany szczelny pomost boczny (drewniany), podwieszony do dźwigarów stalowych, a dopiero potem będzie rozbierana betonowa płyta mostu. Inwestor przewiduje zastosowanie np. wygrodzeń za pomocą szczelnych ścianek lub worków z piaskiem. W karcie informacyjnej wskazano, iż prace dotyczące rozbiórki i budowy mostu będą prowadzone w sposób niepowodujący piętrzenia wód w korycie rzeki skutkującego wystąpieniem wód z koryta. Winny być wykonywane w okresach bezdeszczowych, ograniczy to możliwość występowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu podczas wykonywania prac.

Zgodnie z KIP w ramach przedsięwzięcia nie nastąpi regulacja cieku, istotna zmiana parametrów koryta, umacnianie dna cieku. Zamierzenie nie spowoduje ograniczenia wielkości przepływów w rzece.

W dokumentacji sprawy wskazano, iż obecnie skarpy w przestrzeni podmostowej występują obustronnie, a ich nachylenie to ok. 1:25, szerokość podstawy koryta wynosi ok. 11 m. W miejscu występowania skarp na styku z nowymi przyczółkami przewidziano wykonanie obustronnego umocnienia koszami gabionowymi o szerokości ok. 2,5 m, szerokości podstawy koryta wyniesie ok. 12 m. Wierzchnia warstwa koszy będzie uzupełniona materiałem kamiennym frakcji 0-35 mm celem uzyskania równej dogęszczonej nawierzchni. Szerokość suchego terenu pod mostem wyniesie ok. 2×2,5 m, odległość miedzy powierzchnią półki z gabionów, a dolnymi elementami mostu to ok. 1,5 m. Przy moście nad rzeką dopływ z Bodzechowa (Ćmielówka) zostanie ukształtowana pochylnia ułatwiająca zwierzętom wejście na półki wykonane z koszy gabionowych.

W miejsce istniejącego mostu, pod którym wody płyną okresowo tj. podczas występowania opadów atmosferycznych zostanie wykonany przepust. Przekrój przepustu w najszerszym miejscu wyniesie ok. 2x9 m (wysokość x szerokość), a więc jego parametry będą zbliżone do zlikwidowanego mostu.

Rozbudowywany fragment drogowy wraz z obiektem mostowym i przepustem będzie usytuowany w istniejącym śladzie, z poszerzeniem granic względem istniejącego pasa drogowego. Planowane prace przy rozbudowie drogi wykroczą maksymalnie kilka metrów od granicy istniejących działek drogowych a w obrębie mostów wykroczą maksymalnie 10 m od istniejących obiektów mostowych (co zostało zobrazowane na załączonym do niniejszej decyzji załączniku graficznym).

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: *mgr inż. Paweł Nepelski*
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA
OSTROWIECKI

Jak wynika z karty informacji przedsięwzięcia:

- plac budowy oraz zaplecze budowy, zostaną wyposażone w techniczne i chemiczne środki do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych (np. materiały sorbentowe). W przypadku wycieku substancji ropopochodnych winny być one niezwłocznie usuwane,
- place i miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów będą posiadały utwardzone i szczelne podłoże, zostaną wyposażone w pojemniki, kontenery na odpady,
- na etapie realizacji dla potrzeb brygad budowlanych Inwestor zapewni szczelne sanitariaty, których zawartość będzie odbierana przez uprawnioną firmę i wywożona do oczyszczalni ścieków.

Z uwagi na możliwe zagrożenie dla środowiska – zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – stwierdza się, że usytuowanie planowanego przedsięwzięcia:

1) nie jest zlokalizowane na:
   a) obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujściach rzek,
   b) obszarach wybrzeży i środowiska morskiego,
   c) obszarach przylegających do jezior,
   d) obszarach leśnych,
   e) obszarach górskich – wymienionych w Zarządzeniu nr 18/2000 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości zaliczonych do terenów podgórskich i górskich na terenie województwa świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 13, poz.104),
   f) obszarach stref ochronnych ujęć wód - według informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i na stronie internetowej emgsp.pgi.gov.pl/emgsp/,
   g) obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych – najbliższy Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 420 Zbiornik Wierzbica Ostrowiec zlokalizowany jest w odległości ok. 750 m od inwestycji. Mając na uwadze sposób prowadzenia prac na etapie realizacji (tj. selektywne magazynowanie odpadów w warunkach uniemożliwiających zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego, w sytuacjach awaryjnych podjęcie niezwłocznych działań mających na celu usunięcie zanieczyszczonego gruntu i zabezpieczenie przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód gruntowych), wielkość natężenia ruchu, nie przewiduje się wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne,
   h) obszarach ochrony uzdrowiskowej,
   i) obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne – w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: *mgr inż. Paweł Nepelski*
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA
OSTROWIECKI

odkryty przedmiot; zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwłocznie zawiadomić o tym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Burmistrza Ćmielowa. W odległości ok. 80 m na wschód od terenu inwestycji znajduje się wpisany do rejestru zabytków obiekt (ruiny zamku i kaplicy), tym samym inwestycja nie ingeruje bezpośrednio w ten obiekt,

j) terenie parku narodowego, parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego, obszaru chronionego krajobrazu, korytarzy ekologicznych istotnych dla populacji dużych ssaków leśnych oraz spójności siedlisk leśnych i wodno-błotnych w skali krajowej i kontynentalnej nie koliduje z pomnikami przyrody. Biorąc pod uwagę fakt, że powyższe obszary chronione znajdują się poza zasięgiem istotnego oddziaływania przedsięwzięcia nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na ww. formy ochrony przyrody oraz regionalne szlaki migracji;

2) zlokalizowane jest na obszarze Natura 2000 Dolina Kamiennej PLH260019, w sąsiedztwie drogi (po obu jej stronach) w odległości ok. 15 od terenu realizacji inwestycji znajduje się siedlisko przyrodnicze o kodzie 6510 Świeże łąki użytkowane ekstensywnie, ponadto w odległości ok. 80 m na wschód od analizowanego odcinka ul. Zamkowej znajduje się stanowisko kumaka nizinnego Bombina Bombina (kod 1188). Poszerzony o kilka metrów pas drogowy nie obejmuje ww. chronionych siedlisk przyrodniczych. Ponadto na terenie inwestycyjnym nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin.

Jak wynika z dokumentacji sprawy inwestycja nie będzie się wiązać z zajętością siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Kamiennej, w tym siedliska o kodzie 6510 usytuowanego najbliżej analizowanego odcinka drogowego. Zaplecze budowy (w tym miejsca gromadzenia materiałów budowlanych, odpadów, paliwa, sprzętu, sanitariaty mogących zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne) usytuowane zostanie w odległości min. 50 m od koryta cieku oraz chronionego siedliska przyrodniczego 6510 w ramach ww. obszaru Natura 2000. Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin.

Podczas prac budowlanych wystąpią uciążliwości w tym: emisja hałasu, zanieczyszczeń powietrza oraz będą wytwarzane odpady.

Emisja hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter okresowy i odwracalny, a uciążliwości z nią związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych. Emisje oraz ewentualne uciążliwości akustyczne podczas prowadzonych prac budowlanych w wykorzystaniem pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych emitujących hałas do otoczenia, w szczególności takich jak: samochody ciężarowe, koparki, ładowarki, frezarki, wibromłoty, maszyny i urządzenia do zagęszczania gruntu, kafary, maszyny i urządzenia do cięcia betonu i innych materiałów twardych, powinny być minimalizowane, m.in. poprzez zakaz pracy w godzinach nocnych od 22.00 do 6.00 (poniedziałek – sobota) oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, z wyjątkiem sytuacji wymagających zachowania procesów technicznych, których prawidłowa realizacja

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: *mgr inż. Paweł Nepelski*
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA
OSTROWIECKI

wymaga ciągłości prac. Przy realizacji planowanego przedsięwzięcia będą wykorzystywane maszyny, urządzenia sprawne technicznie, nie będą pracowały na biegu jałowym.

Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu dla analizowanego odcinka drogi nie wykazały przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu określonych w Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na najbliższych terenach chronionych akustycznie. Powyższe potwierdzają analizy z innych dokumentacji dot. decyzji środowiskowych wykonane dla dróg o porównywalnej skali natężenia ruchu i podobnym usytuowaniu zabudowy chronionej.

Analizowana droga z uwagi na niewielki ruch pojazdów, nie powinna także spowodować ponadnormatywnej imisji substancji zanieczyszczających do powietrza. Ocenia się, że wielkości imisji na terenach znajdujących się poza pasem drogowym nie powinna przekroczyć standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 845). W celu poprawy jakości powietrza w strefach województwa świętokrzyskiego, dla redukcji emisji zanieczyszczeń z transportu w Uchwale Nr XXII/291/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych" (Dz. Urz. Woj. Święt. 2020 r., poz. 2615) wyznaczone zostały działania naprawcze w ramach nadrzędnego celu długoterminowego, tj. m.in. przebudowa i modernizacja dróg. Przedmiotowa inwestycja wpisuje się w ww. założenia. Planowane zamierzenie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu na drodze, poprawi stan nawierzchni drogi i upłynni ruch.

Droga i place powinny być utrzymywane w stanie ograniczającym pylenie, powinny być zraszane wodą poza okresami występowania deszczu zalegania, pokrywy śnieżnej. Transport materiałów budowlanych odbywać się będzie z użyciem środków zabezpieczających przed pyleniem, emisją oparów asfaltowych/odorotwórczych (przykrycia skrzyń samochodów lub zraszanie). Transport sprzętu, materiałów i urobku ziemnego prowadzony będzie po wyznaczonych trasach przejazdu na terenie inwestycyjnym i przy wykorzystaniu istniejącej sieci dróg publicznych.

Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z pracami ziemnymi. Powstałe niezanieczyszczone masy ziemne należy w maksymalnym stopniu zagospodarować na terenie inwestycyjnym mając na uwadze zachowanie wartości przyrodniczych. Zakaz zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Ewentualne wody z odwodnienia wykopów przed odprowadzeniem do wód powierzchniowych należy wcześniej oczyścić z zawiesiny.

Należy stosować się do zapisów art. 101r. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tj. zabrania się używania do prac ziemnych gleby lub ziemi, jeżeli jest przekroczona w nich dopuszczalna zawartość substancji powodującej ryzyko, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 101a ust. 5, dla gruntów występujących w miejscu użycia tej gleby lub ziemi. Ewentualny nadmiar mas ziemnych należy przekazać

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA
OSTROWIECKI

uprawnionym podmiotom. W miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą roboty ziemne należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi przez właściwych zarządców.

Na etapie realizacji i eksploatacji będą wytwarzane odpady powstające z ewentualnych remontów i czyszczenia drogi. Odpady te należy prawidłowo zabezpieczyć oraz zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami tzn. odpady powinny być selektywnie magazynowane na terenie Inwestora, w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń z zapewnieniem ich sprawnego odbioru przez uprawnione podmioty.

Odpady powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia do czasu przekazania uprawnionym podmiotom należy magazynować na terenie specjalnie przygotowanych placów zlokalizowanych na terenie zaplecza budowy. Place i miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów będą posiadały utwardzone i szczelne podłoże, zostaną wyposażone w pojemniki, kontenery na odpady. Odpady niebezpieczne należy magazynować w oznakowanych, zamkniętych i szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie przechowywanych w nich substancji. Ww. place i miejsca należy wyposażyć w urządzenia lub środki umożliwiające zebranie lub neutralizację odpadów, w sytuacji ich przypadkowego wydostania się z pojemników. Rodzaje i ilości tych urządzeń lub środków należy dostosować do rodzaju i ilości magazynowanych odpadów. W przypadku wydostania się odpadów z pojemników należy je niezwłocznie usunąć.

Na etapie realizacji dla potrzeb brygad budowlanych Inwestor zapewni szczelne sanitariaty, których zawartość będzie odbierana przez uprawnioną firmę i wywożona do oczyszczalni ścieków. Zapewnić należy okresowy odbiór ścieków przez uprawnione w tym zakresie podmioty, z częstotliwością taką, aby nie dopuścić do przepełnienia zbiorników.

W ramach działań minimalizujących wpływ tej fazy na środowisko zaplecze budowy zlokalizowane zostanie z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, z zachowaniem odległości min. 50 m od koryta cieku i objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 siedlisk przyrodniczych. Po zakończeniu prac teren przedsięwzięcia zostanie uporządkowany. Natomiast do kształtowania terenów biologicznie czynnych należy wykorzystać usunięty wcześniej z terenu prac humus (urodzajna warstwa gleby).

Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia związana będzie również z koniecznością odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni jezdni, które odbywać się będzie powierzchniowo za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych jezdni, wpustów deszczowych do planowanej kanalizacji deszczowej oraz otwartego rowu drogowego uchodzącego do Dopływu z Bodzechowa (Ćmielówka). Biorąc pod uwagę klasę drogi oraz jej parametry, natężenie ruchu pojazdów nie przewiduje się, aby wody opadowe zawierały zanieczyszczenia w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Ponadto realizacja inwestycji wiąże się z koniecznością wycinki ok. 18 szt. drzew z gatunku: dąb szypułkowy, sosna zwyczajna, robinia akacjowa, jesion wyniosły, olsza szara,

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA
OSTROWIECKI

grusza drobnoowcowa. Wycinka zostanie przeprowadzona poza sezonem lęgowym większości gatunków ptaków tj. od 16 października do końca lutego. Dopuszcza się wycinkę drzew poza tym okresem wyłącznie pod nadzorem przyrodniczym, który wykaże brak gniazdowania zwierząt na usuwanych drzewach. Znajdujące się w rejonie prowadzonych prac drzewa i krzewy nieprzewidziane do wycięcia na ten czas należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, np. poprzez ogrodzenie, odeskowanie pni drzew, przykrycie i zabezpieczenie odkrytych korzeni, w razie potrzeby podlewanie. W obrębie systemu korzeniowego drzew, zasięgu koron prace ziemne będą wykonywane ręcznie. Bezpośrednio pod koronami drzew nie należy składować materiałów budowlanych, ziemi z wykopów, nie lokalizować sprzętu. W przypadku uszkodzenia korzeni lub gałęzi uszkodzenie należy zabezpieczyć odpowiednim środkiem ochronnym.

W celu ograniczenia niekorzystnego oddziaływania przedsięwzięcia na zwierzęta występujące na analizowanym terenie i o których mowa w KIP (płazy) prace związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy gleby należy prowadzić w okresie od kwietnia do końca sierpnia. Prace ingerujące w koryto rzeki Dopływ z Bodzechowa należy wykonywać poza okresem kwiecień-czerwiec związanym z tarłem ryb. Wskazane jest kontrolowanie placu budowy na obecność występowania zwierząt, w szczególności wykopy, przydrożne rowy lub inne miejsca, które mogłyby stanowić pułapki dla małych zwierząt, a w przypadku ich uwięzienia przenosić poza teren prac do odpowiednich dla danego gatunku siedlisk; eliminować zastoiska wody stwarzające siedliska np. dla płazów. W przypadku stwierdzenia możliwości wchodzenia na teren budowy zwierząt, obszar taki należy ogrodzić tymczasowymi ogrodzeniami, w celu uniemożliwienia przedostawania się zwierząt na teren objęty pracami; w szczególności dotyczy to terenów budowy zlokalizowanych w sąsiedztwie terenów otwartych i wód powierzchniowych.

Planowany przepust zlokalizowany w starorzeczu rzeki może być wykorzystywany jako przejście dla zwierząt, gdyż prowadzi on wody okresowo tj. podczas opadów. Również pod przebudowanym mostem zostanie zapewniony pas terenu powyżej lustra wody, po którym będą mogły przechodzić zwierzęta. Zaleca się pokrycie powierzchni gabionów i dna przepustu gruntem.

Jak wynika z KIP średnie dobowe natężenie ruchu na przedmiotowej drodze wynosi 612 pojazdów, a średnia prędkość ruchu strumienia pojazdów na tym odcinku drogowym 50 km/h. Migracja zwierząt odbywać się będzie mogła pod przebudowanym mostem i nowym przepustem, których parametry nie będą odbiegać znacząco od parametrów dotychczasowych obiektów a także po powierzchni drogi. Jak wynika z „Poradnika projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach" (Rafał T. Kurek) przejścia po powierzchni terenu mogą być stosowane w przypadku dużych i średnich zwierząt przy drogach o natężeniu ruchu poniżej 10 000 pojazdów/dobę oraz w przypadku małych zwierząt przy drogach o natężeniu poniżej 500 pojazdów/dobę. Biorąc pod uwagę powyższe nie przewiduje się, aby inwestycja mogła znacząco negatywnie oddziaływać na warunki migracji zwierząt i wymagała wykonania obiektów o parametrach wskazanych dla przejść dla zwierząt.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

.....

PROJEKTANT: *mgr inż. Paweł Nepelski*
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA
OSTROWIECKI

Biorąc pod uwagę skalę/metodykę/sposób realizacji zamierzenia oraz analizując pozostałe dane zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że inwestycja nie będzie znacząco oddziaływać na mogące występować w zasięgu oddziaływania gatunki zwierząt, cele ochrony obszarów Natura 2000, w szczególności na stan siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków będących przedmiotami ochrony tego obszaru oraz jego integralność i powiązania z innymi obszarami.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, usytuowanie uwzględniając planowane działania ochronne w stosunku do zwierząt, niewprowadzanie w związku z realizacją inwestycji obcych gatunków, gatunków inwazyjnych, nie przewiduje się wpływu na różnorodność biologiczną rozumianą jako liczebność i kondycja populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utratę, fragmentację lub izolację siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku.

W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia zostanie wykorzystana energia elektryczna, paliwa płynne stanowiące napęd maszyn i sprzętu budowlanego, woda, m.in. do celów sanitarnych oraz piasek, kruszywa, masa mineralno-asfaltowa, beton, kostka, elementy prefabrykowane itp. Wszystkie użyte do budowy surowce, materiały, paliwa i energie winny zostać wykorzystane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Planowana inwestycja nie ma charakteru działalności wytwórczej ani produkcyjnej. W fazie eksploatacji/użytkowania będzie występowało zapotrzebowanie m.in. na środki do utrzymania zimowego drogi (zależne od warunków atmosferycznych). Ponadto eksploatacja drogi będzie wymagała również zużycia materiałów o asortymencie podobnym do materiału zabudowanego w trakcie realizacji – dotyczy wykonywania remontu drogi.

Realizacja inwestycji winna być prowadzona w koordynacji z innymi przedsięwzięciami drogowymi na terenie miejscowości Ćmielów, tak, aby wyeliminować lub zminimalizować uciążliwości związane z jej oddziaływaniem na środowisko, poprzez m.in. właściwą organizację robót i rozłożenie w czasie prowadzonej inwestycji.

Materiały budowlane oraz substancje i preparaty stosowane na etapie realizacji przedsięwzięcia, mogące stanowić zagrożenie dla wód lub dla gleby (zgodnie z kartami charakterystyki), należy magazynować na terenie zaplecza budowy na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych. Miejsca te należy wyposażyć w urządzenia lub środki umożliwiające ich zebranie, w sytuacji przypadkowego wydostania się z opakowań.

Plac budowy oraz zaplecze budowy należy wyposażyć w techniczne i chemiczne środki do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych (np. materiały sorbentowe). W przypadku wycieku substancji ropopochodnych winny być one niezwłocznie usuwane.

Tankowanie, serwisowanie oraz parkowanie maszyn i urządzeń oraz pojazdów budowlanych należy prowadzić na terenie specjalnie przygotowanych placów w obrębie zaplecza budowy. Możliwe jest tankowanie i serwisowanie stacjonarnych maszyn i urządzeń

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: *mgr inż. Paweł Nepelski*
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA OSTROWIECKI

budowlanych poza ww. miejscami, pod warunkiem zabezpieczenia gleby w miejscu ich posadowienia za pomocą materiałów technicznych umożliwiających ujęcie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

Materiały pędne oraz oleje i smary wykorzystywane na etapie realizacji przedsięwzięcia należy magazynować w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie przechowywanych w nich substancji, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych, w odległości min. 50 m od koryta cieku wodnego i siedliska przyrodniczego 6510.

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii na analizowanym terenie może być związane z poważną awarią w transporcie drogowym, niekontrolowanym wyciekiem przewożonych substancji niebezpiecznych, wyciekiem płynów eksploatacyjnych na skutek usterek technicznych pojazdów samochodowych albo maszyn budowlanych. Drogowy przewóz towarów i ładunków niebezpiecznych regulują stosowne przepisy wprowadzające m.in. odpowiednie procedury i instrukcje bezpieczeństwa. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę stanu technicznego drogi oraz bezpieczeństwa ruchu, a tym samym zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii.

Z uwagi na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/Ue z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko i implementację do prawa polskiego, analizując adaptację przedsięwzięcia do zmian klimatu, w tym elementy wpływające na łagodzenie tych zmian należało stwierdzić, że:

- wystąpi emisja do powietrza, w tym gazów cieplarnianych w związku ze spalaniem paliwa w silnikach pojazdów, maszyn na etapie realizacji i eksploatacji,
- przedsięwzięcie usytuowane jest poza terenami osuwisk (http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/),
- w rozwiązaniach projektowych wymagany jest dobór odpowiednich materiałów i technologii wykonania,
- przedsięwzięcie ze względu na swój charakter i lokalizację jest neutralne względem oddziaływań związanych z klęskami żywiołowymi jak np. susze, podnoszący się poziom mórz, sztormy, erozja wybrzeża i intruzje wód zasolonych.

Z uwagi na powyższe wpływ na zmiany klimatu oceniono jako nieznaczny.

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zatwierdzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1911 ze zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1958) przedmiotowa inwestycja:

- znajduje się na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem PLRW20006234949, nazwanym Przepaść zaliczonym do obszaru dorzecza Wisły w regionie wodnym Środkowej Wisły, Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Kamiennej, długość JCW 58,25 km, powierzchnia JCW 147,35 km2, RZGW w Warszawie. Status – naturalna część wód, ocena stanu – zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona,

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0030/POOD/11

STAROSTA OSTROWIECKI

JCWP niemonitorowana. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód. Przewidziano odstępstwo - przedłużenie terminu osiągnięcia celu w związku z brakiem możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. W JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn,

- znajduje się na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych:

  a) oznaczonej Europejskim kodem RW200010234939, nazwanej Kamienna od Świśliny do Przepaści, zaliczanym do obszaru dorzecza Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły, Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Kamiennej, długość JCW 23,13 km, powierzchnia JCW 51,58 km2, RZGW w Warszawie. Status – naturalna część wód, ocena stanu – zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód. Przewidziano odstępstwo – przedłużenie terminu osiągnięcia celu w związku z brakiem możliwości technicznych

  b) oznaczonej Europejskim kodem JCWPd PLGW2000102, zlokalizowanej w dorzeczu Wisły, region wodny Środkowej Wisły o powierzchni JCWPd 1509,7 km2, RZGW Warszawa. Dla wód tego obszaru stan ilościowy oceniono jako dobry, a stan chemiczny jako słaby. Celem środowiskowym dla przedmiotowej JCWPd jest dobry stan chemiczny i ilościowy. Ocena ryzyka dla JCWPd - zagrożona. Dla JCWPd przewidziano odstępstwo – przedłużenie terminu osiągnięcia celu do roku 2027 z uwagi na brak możliwości technicznych. Ze względu na oddziaływanie lokalne ognisk zanieczyszczeń, użytkowanie rolnicze, nieuregulowaną gospodarkę wodno-ściekową, oddziaływanie ze strony przemysłu. Mając na uwadze charakter przedsięwzięcia oraz rozwiązania opisane w niniejszym postanowieniu, stwierdza się, że planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Celem budowy jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, poprzez poprawę parametrów technicznych, stanu nawierzchni jezdni i zapewnienie sprawnego odpływu wód opadowych lub roztopowych z korpusu drogi. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny, ograniczony do terenu inwestycji i prac towarzyszących znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia. Uciążliwości, takie jak emisja zanieczyszczeń powietrza, hałas, powstawanie odpadów, występować będą z największą intensywnością w trakcie prac budowlanych i związane będą z pracą maszyn i urządzeń. Przedsięwzięcie nie będzie również negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne, ani poszczególne elementy przyrodnicze środowiska. Odcinek drogi powiatowej objęty rozbudową, przebudową jest wpisany w krajobraz lokalny.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: *mgr inż. Paweł Nepelski*
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA OSTROWIECKI

Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, ponieważ nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

Uwzględniając lokalizację inwestycji w centralnej Polsce należy stwierdzić, że transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie wystąpi.

Analizując lokalizację, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposób realizacji inwestycji, w oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tut. organ nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Należy dodać, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych. W przypadku, gdy realizacja inwestycji wiązała się będzie z naruszeniem zakazów w stosunku do gatunku objętego ochroną, wynikających z ustawy o ochronie przyrody, na odstępstwo od zakazów należy uzyskać odrębne zezwolenie.

Na etapie eksploatacji, przedmiotowa inwestycja oddziaływała będzie przede wszystkim na klimat akustyczny, jakość powietrza oraz środowisko gruntowo-wodne.

Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa poprzez poprawę parametrów technicznych drogi, stanu nawierzchni jezdni, segregację ruchu oraz zapewnienie sprawnego odpływu wód opadowo-roztopowych z korpusu drogi.

Analizując wpływ na krajobraz stwierdzono, że przedmiotowa droga stanowi część lokalnego krajobrazu, jest w niego wpisana i jednocześnie sama go kształtuje. Podlegający rozbudowie odcinek drogi zostanie poprowadzony po istniejącym śladzie, z poszerzeniem istniejącego pasa drogowego. Nie przewiduje się wyburzeń obiektów kubaturowych.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Ćmielowa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

BURMISTRZ ĆMIELOWA
mgr Joanna Suska

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

DECYZJA NINIEJSZA JAKO NIEZASKARŻONA PRZEZ STRONY ZAINTERESOWANE STAŁA SIĘ W DNIU 17.11.2022 r. OSTATECZNA I PODLEGA WYKONANIU

BURMISTRZ GMINY ĆMIELÓW
mgr Joanna Sitko

STAROSTA OSTROWIECKI

Otrzymują: Ćmielów, dn. 17.11.2022 r.

1. Paweł Nepelski, Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT, ul. Hauke-Bosaka 1/209, 25-217 Kielce.
2. Pozostałe strony postępowania – poprzez obwieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów).
3. a/a x 2 egz.

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Smolna 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2a, 26-600 Radom.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: *mgr inż. Paweł Nepelski*
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA OSTROWIECKI

Załącznik nr 1 do decyzji nr Oś.6220.3.2022 z dnia 17.10.2022 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T – ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego"

Skala przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotne rozwiązania charakteryzujące przedsięwzięcie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi powiatowej nr 0692T – ul. Zamkowa w Ćmielowie, od km 0+158 do km 0+634 tj. na długości ok. 0,48 km, przebudowie mostu w km ok. 0+478 nad rzeką Dopływ z Bodzechowa (Ćmielówka) oraz rozbiórce mostu w km ok. 0+364, na terenach obrębu 0001 Ćmielów, gmina Ćmielów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie. Teren realizacji przedsięwzięcia stanowi istniejący pas drogi powiatowej oraz tereny działek przyległych do pasa drogowego, stanowiące tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz niezabudowane – rolne, łąki, pastwiska, inwestycja przecina ciek Dopływ z Bodzechowa (Ćmielówka). Lokalizacja przedmiotowego odcinka drogi została zobrazowana na załączniku graficznym do niniejszej charakterystyki.

Zakres planowanych prac obejmuje:

- rozbudowę drogi powiatowej – planowana szerokość jezdni o nawierzchni asfaltowej ok. 6 m, szerokość pobocza ok. 1 m, szerokość chodnika z kostki betonowej ok. 2 m (lewostronny), szerokość jezdni zjazdu 4-6 m, szerokość pobocza zjazdu ok. 0,75 m,
- przebudowę istniejącego obiektu mostowego nad rzeką Dopływ z Bodzechowa (nr inwentaryzacyjny 01028425), poprzez rozbiórkę elementów istniejącego mostu i wykonanie w tym miejscu nowego obiektu mostowego. Nowy most zostanie posadowiony na palach wierconych lub wbijanych i będzie konstrukcją jednoprzęsłową, rozpiętość w świetle przyczółków (światło poziome) ok. 17 m oraz wysokość ok. 2,5 m (licząc od dna koryta). Szerokość całkowita mostu wyniesie ok. 11,4 m. Obiekt zostanie wyposażony m.in. w kolektor deszczowy,
- rozbiórkę istniejącego mostu żelbetowego o nr inwentarzowym 01028426 i wykonanie w tym miejscu przepustu o parametrach zbliżonych do istniejącego mostu. Przekrój przepustu w najszerszym miejscu to ok. 2x9 m, długość ok. 17 m,
- przebudowę systemu odwodnienia drogi: tj. budowę kanalizacji deszczowej o długości ok. 0,24 km (począwszy od km 0+158), a na pozostałym odcinku (po prawej stronie drogi) wykonanie otwartego rowu drogowego połączonego z Dopływem z Bodzechowa.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr ŚWK/0050/POOD/11

STAROSTA STRONIECKI

Kanalizacja deszczowa będzie miała wylot do przedmiotowego rowu drogowego i w rejonie przepustu pod linią kolejową,

- wykonanie oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego wzdłuż inwestycji,
- wycinkę ok. 18 szt. drzew.

Przekształceniem w ramach przedsięwzięcia zostanie objęty obszar o powierzchni ok 0,65 ha. Inwestor nie przewiduje zmiany klasy drogi (klasa Z) ani kategorii ruchu (KR3).

Realizacja inwestycji nie wiąże się z koniecznością wyburzeń obiektów kubaturowych. Prace budowalne prowadzone będą w taki sposób, aby realizacja inwestycji nie utrudniała korzystania z drogi powiatowej.

BURMISTRZ ĆMIELOWA

mgr Joanna Siska

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: *mgr inż. Paweł Nepelski*
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA OSTROWIECKI
ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

STAROSTA OSTROWIECKI

Znak:AB.6740.227.2022.MM

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 02.08.2022 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o Transporcie kolejowym (Dz. U z 2021r. poz. 1984 ze zm.) i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 7354 ze zm.) po rozpoznaniu wniosku Powiatu Ostrowieckiego z siedzibą przy ul. Iłżeckiej 37 w Ostrowcu Świętokrzyskim reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Pawła Nepelskiego o udzielenie odstępstwa od warunków usytuowania budynków i budowli określonych w art. 53 ust. 2 oraz wykonywania robót ziemnych określonych na podstawie art. 54 ww. ustawy, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U. 2020, poz. 1247) dla inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego", obejmującego:

– usytuowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 0692T w odległości mniejszej niż 10m od granicy obszaru kolejowego (działka nr ew. 756 w miejscowości Ćmielów, gmina Ćmielów) i w odległości mniejszej niż 20m od osi skrajnego toru (rozbudowa jezdni drogi powiatowej wraz z prawostronnym poboczem, rozbudowa chodnika wraz z opaską po lewej stronie drogi, rozbudowa zjazdu po lewej stronie drogi, budowa kanalizacji deszczowej wraz ze studnią oraz umocnionym wlotem, budowa kanału technologicznego wraz ze studnią, likwidacja rowu drogowego polegająca na wyrównaniu terenu po ówczesnym ułożeniu kanału deszczowego),

– wykonywanie robót ziemnych w odległości mniejszej niż 4,0m od granicy obszaru kolejowego pod koryto jezdni, chodnika, zjazdu, pod budowę kanału deszczowego wraz z umocnionym wlotem, pod budowę kanału technologicznego wraz ze studnią oraz roboty ziemne związane z likwidacją rowu drogowego

postanawia się

udzielić zgody na odstępstwo od warunków usytuowania budynków i budowli określonych w art. 53 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym oraz wykonywania robót ziemnych określonych w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia obejmujące:

– usytuowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 0692T w odległości od 0 do 10m od granicy obszaru kolejowego (działka nr ew. 756 w miejscowości Ćmielów, gmina Ćmielów, linia nr 25 Łódź Kaliska - Dębica) i w odległości mniejszej niż 20m od osi skrajnego toru,
(rozbudowa jezdni drogi powiatowej wraz z prawostronnym poboczem, rozbudowa chodnika wraz z opaską po lewej stronie drogi, rozbudowa zjazdu po lewej stronie drogi, budowa kanalizacji deszczowej wraz ze studnią oraz umocnionym wlotem, budowa kanału technologicznego wraz ze studnią, likwidacja rowu drogowego polegająca na wyrównaniu terenu po ówczesnym ułożeniu kanału deszczowego)

– wykonywanie robót ziemnych w odległości od 0 do 4,0m od granicy obszaru kolejowego pod koryto jezdni, chodnika, zjazdu, pod budowę kanału deszczowego wraz z umocnionym wlotem, pod budowę kanału technologicznego wraz ze studnią oraz roboty ziemne związane z likwidacją rowu drogowego.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: *mgr inż. Paweł Nepelski*
uprawnienia nr ŚWK/0050/POOD/11

U Z A S A D N I E N I E

STAROSTA OSTROWIECKI

Powiat Ostrowiecki z siedzibą przy ul. Iłżeckiej 37 w Ostrowcu Świętokrzyskim reprezentowany przez pełnomocnika Pana Pawła Nepelskiego w dniu 13.06.2022r. wystąpił z wnioskiem o udzielenie zgody na odstępstwo od warunków usytuowania budynków i budowli określonych w art. 53 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym oraz o odstępstwo na wykonywanie robót ziemnych określonych w § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych obejmujące usytuowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 0692T w odległości mniejszej niż 10m od granicy obszaru kolejowego i w odległości mniejszej niż 20m od osi skrajnego toru (rozbudowa jezdni drogi powiatowej wraz z prawostronnym poboczem, rozbudowa chodnika wraz z opaską po lewej stronie drogi, rozbudowa zjazdu po lewej stronie drogi, budowa kanalizacji deszczowej wraz ze studnią oraz umocnionym wlotem, budowa kanału technologicznego wraz ze studnią, likwidacja rowu drogowego polegająca na wyrównaniu terenu po ówczesnym ułożeniu kanału deszczowego) oraz wykonywanie robót ziemnych w odległości mniejszej niż 4,0m od granicy obszaru kolejowego pod koryto jezdni, chodnika, zjazdu, pod budowę kanału deszczowego wraz z umocnionym wlotem, pod budowę kanału technologicznego wraz ze studnią oraz roboty ziemne związane z likwidacją rowu drogowego. Obszar kolejowy stanowi działka nr ew. 756 w miejscowości Ćmielów, gmina Ćmielów.

Do wniosku o odstępstwo pełnomocnik inwestora załączył uzyskane wcześniej opinie: PKP Energetyka S.A., PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej, TK Telekom Sp. z o. o.

Zgodnie z art. 53 ust 2 ustawy o transporcie kolejowym budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20m. Ponadto zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych, o którym mowa w art. 54 ustawy o transporcie kolejowym roboty ziemne mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej niż 4,0m od granicy obszaru kolejowego.

Starosta Ostrowiecki za pismem znak:AB.6740.237.2022.MM z dnia 08.07.2022 r., zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym przesłał wniosek wraz z załącznikami do właściwego zarządcy – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej, Dział Dróg Kolejowych i Ochrony Środowiska z siedzibą przy ul. Rejowskiej 29 w Skarżysku Kamiennej celem zaopiniowania.

W dniu 28.07.2022 r. wpłynęło do tut. organu pismo Nr IZ22DK.2133.51.1.2022 z dnia 25.07.2022 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej, Dział Dróg Kolejowych i Ochrony Środowiska opiniujące pozytywnie i bez uwag zamierzenie obejmujące usytuowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego, w odległości od 0 do 10m od granicy obszaru kolejowego (działka nr ew. 756 w miejscowości Ćmielów, gmina Ćmielów, linia nr 25 Łódź Kaliska – Dębica) i w odległości mniejszej niż 20m od osi skrajnego toru oraz wykonywanie robót ziemnych w odległości od 0 do 4,0m od granicy obszaru kolejowego.

Biorąc pod uwagę powyższe, Starosta Ostrowiecki przychyla się do wniosku inwestora i udziela zgody na przedmiotowe odstępstwo.

Na postanowienie niniejsze stronom nie służy zażalenie.

Z up. Starosty Ostrowieckiego
NACZELNIK WYDZIAŁU
Architektury i Budownictwa
Łukasz Smyła

Otrzymują:
1. Pan Paweł Nepelski – pełnomocnik wnioskodawcy
2. a/a

Do wiadomości:
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. Iłżecka 37, 27– 400 Ostrowiec Świętokrzyski

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: *mgr inż. Paweł Nepelski*
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

SPECJALISTYCZNE BIURO INWESTYCYJNO-INŻYNIERSKIE

„PROSTA-PROJEKT"
ul. Hauke Bosaka 1/209
25-217 Kielce

Powiat kielecki
Województwo świętokrzyskie

NIP: 655-112-02-00
REGON: 290775785

tel.: 517 190 616
fax: 41 20 10 556

projekty@prostaprojekt.pl
www.prostaprojekt.pl

STAROSTA OSTROWIECKI

rodzaj dokumentacji:

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

zadanie:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego"

adres i kategoria obiektu:	**adres:** Ćmielów, Gmina Ćmielów, powiat ostrowiecki, woj. Świętokrzyskie **kategoria obiektu budowalnego:** IV, XXV
nazwa i adres Inwestora:	**Powiat Ostrowiecki- Zarząd Powiatu** **ul. Iłżecka 37** **27-400 Ostrowiec Świętokrzyski**
nazwa i adres jednostki projektowej:	**Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie** **PROSTA-PROJEKT** **ul. Hauke Bosaka 1/209** **25-217 Kielce**

Zespół projektowy:

l.p.	branża	funkcja	imię i nazwisko	nr uprawnień, specjalność	data	podpis
1	drogowa	opracował	mgr inż. Roksana Nowak		10.2022	RN
2	drogowa	opracował	Daniel Brzoza		10.2022	

Uzgodniono
NACZELNIK
WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO
Komendy Powiatowej Policji
w Ostrowcu Św.
nadkom. dr Dominik KOWALSKI

Zatwierdzam zgodnie z uwagami zawartymi w piśmie
IR.V.7121 373 2022
z dnia 17.10.2022
Z up. Starosty Ostrowieckiego
NACZELNIK WYDZIAŁU
Infrastruktury i Rozwoju Powiatu
Tomasz Mroczek

Uzgodniono
Wydział Infrastruktury
i Rozwoju Powiatu
Referat Zarządzania Drogami
KIEROWNIK
Romuald Wójcik

STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu
Referat Zarządzania Drogami
27-400 Ostrowiec Św., ul. Iłżecka 37

STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu
Wpłynęło dnia 24.10.2022
Ilość załączników
Podpis

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA OSTROWIECKI

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 27 października 2022 r.

Znak: IR.V.7121.373.2022

STAROSTA OSTROWIECKI

Powiat Ostrowiecki z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Iłżecka 37

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Działając na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988 t.j.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784 t.j.), po rozpatrzeniu projektu stałej organizacji ruchu dla odcinka drogi powiatowej nr 1636T ul. Zamkowej w miejscowości Ćmielów o nazwie: *„Projekt stałej organizacji ruchu drogowego: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego”*, przedstawionego do zatwierdzenia przez SPECJALISTYCZNE BIURO INWESTYCYJNO-INŻYNIERSKIE PROSA PROJEKT z siedzibą w Piotrkowicach,

przedmiotową organizacje ruchu zatwierdzam w całości , z następującymi uwagami:

1. znaki i tablice należy wykonać i ustawić zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2019.2310 t.j.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 t.j. ze zm.),
2. zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 784) jednostka wprowadzająca organizację ruchu ma obowiązek zawiadomić organ zarządzający ruchem zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Termin, w którym powinna zostać wprowadzona stała organizacja ruchu: **do 31.XII.2024 r.** W przypadku braku zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w terminie do **31.XII.2024 r.**, projekt traci ważność. W przypadku utraty ważności, projekt należy złożyć ponownie do zatwierdzenia.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: *mgr inż. Paweł Nepelski*
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

Z up. Starosty Ostrowieckiego
NACZELNIK WYDZIAŁU
Infrastruktury i Rozwoju Powiatu
Tomasz Mroczek

27.10.2022
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu
INSPEKTOR
ds. Zarządzania Ruchem na Drogach
Dariusz Soliński

STAROSTA
OSTROWIECKI
-1-

Załącznik 1

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA


Tab.1 Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego

DP 0692T (ul. Zamkowa)						
Symbol					KM	Strona
Projektowane	Istniejące	Do usunięcia	Istniejące do przesunięcia	Przesunięty		
U-1a					0+127.5	prawa
U-1a					0+127.5	lewa
U-1a					0+130,5	prawa
U-1a					0+130,5	lewa
B-20					0+134,1	prawa
U-1a					0+136,1	prawa
U-1a					0+136,1	lewa
G-2					0+137,1	prawa
U-1a					0+139,1	prawa
U-1a					0+139,1	lewa
	G-4				0+140,4	prawa
	U-1a				0+142,0	prawa
U-1a					0+142,0	lewa
	U-1a				0+153,7	lewa
	U-1a				0+154,1	prawa
	G-4				0+155,4	lewa
U-1a					0+156,7	lewa
	U-1a				0+157,1	prawa
	G-2				0+158,7	lewa
U-1a					0+159,7	lewa
	U-1a				0+160,1	prawa
	B-20				0+161,8	lewa
	U-1a				0+163,1	prawa
	U-1a				0+166,1	prawa
	G-1c				0+174,1	lewa
	G-1b				0+201,3	lewa
	R-1 R-1 R-1 R-1				0+218,6	lewa
	A-10 G-1a				0+230,8	lewa
A-32					0+437,1	prawa
A-32					0+481,9	lewa
		B-5			0+606,1	prawa
	D-6				0+619,0	prawa
	D-6				0+624,2	lewa
		B-5			0+639,9	lewa

STAROSTA
OSTROWIECKI

Tab.2 Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego

Symbol znaku	Grupy znaku	Rodzaj znaku	Powierzchnia malowania [m2]
P-1b	Znaki poprzeczne	Linia pojedyncza przerywana- krótka	15,32
P-4	Znaki poprzeczne	Linia podwójna ciągła	28,8
P-7a	Znaki poprzeczne	Linia krawędziowa-przerywana szeroka	2,88
P-10	Znaki poprzeczne	Przejście dla pieszych	12,00
P-12	Znaki poprzeczne	Linia bezwzględnego zatrzymania	2,70
P-14	Znaki poprzeczne	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	2,25



SPECJALISTYCZNE BIURO
INWESTYCYJNO-INŻYNIERSKIE
PROSTA PROJEKT


Piotrkowice ul.Kielecka 37
26-020 Chmielnik

tel. 517 190 616
fax. 41 20 10 556

biuro@prostaprojekt.pl
www.prostaprojekt.pl

INWESTYCJA	
Inwestor	Powiat Ostrowiecki ul. Iłżecka 37 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Nazwa opracowania	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T – ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejacego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego

RYSUNEK			
Stadium projektu	Koncepcja	data: 10.2022	skala: 1:10000
Nazwa rysunku	Orientacja		nr rys: D-1



LEGENDA:

- projektowany krawężnik
- projektowany krawędź jezdni drogi lub zjazdu
- projektowane obrzeże
- projektowana krawędź pobocza/opaski
- projektowana nawierzchnia z kostki na chodniku
- projektowane wyrównanie terenu
- drzewo do wycinki
- projektowany rów drogowy
- umocnienie skarp i dna rowu materacami siatkowo-kamiennymi
- projektowany przepust ⌀50cm pod zjazdem
- projektowana bariera drogowa
- projektowana balustrada
- istn. oznakowanie pionowe
- proj. oznakowanie pionowe
- istn. oznakowanie do usunięcia

STAROSTWO OSTRÓW
-1-

SPECJALISTYCZNE BIURO INWESTYCYJNO-INŻYNIERSKIE PROSTA PROJEKT

Piotrkowice ul.Kielecka 37
26-020 Chmielnik
tel. 517 190 616
fax. 41 20 10 556
biuro@prostaprojekt.pl
www.prostaprojekt.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY


FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektował	mgr inż. Paweł Nepelski	SWK/0050/POOD/11 branża drogowa	
Sprawdził	mgr inż. Anna Świderska-Łakomiec	SWK/0098/PWBD/18 branża drogowa	AŚ
Opracował	mgr inż. Roksana Nowak		RN
Opracował	Daniel Brzoza		

INWESTYCJA

Inwestor	Powiat Ostrowiecki – Zarząd Powiatu ul. Iłżecka 37 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Nazwa opracowania	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T ul.Zamkowa w Ćmielowie"

RYSUNEK

Stadium projektu	Projekt Budowlany	data: 03.2023	skala: 1:500
Nazwa rysunku	Stała Organizacja Ruchu		nr rys: SOR-1



LEGENDA:

- projektowany krawężnik
- projektowany krawędź jezdni drogi lub z
- projektowane obrzeże
- projektowana krawędź pobocza/opaski
- projektowana nawierzchnia z kostki na cl
- projektowane wyrównanie terenu
- drzewo do wycinki
- projektowany rów drogowy
- umocnienie skarp i dna rowu materacami siatkowo-kamiennymi
- projektowany przepust ϕ50cm pod zjazd
- projektowana bariera drogowa
- projektowana balustrada
- istn. oznakowanie pionowe
- proj. oznakowanie pionowe
- istn. oznakowanie do usunięcia

STAROSTA OSTROWIECKI
-1-

SPECJALISTYCZNE BIURO INWESTYCYJNO-INŻYNIERSKIE PROSTA PROJEKT

Piotrkowice ul.Kielecka 37
26-020 Chmielnik
tel. 517 190 616
fax. 41 20 10 556
biuro@prostaprojekt.pl
www.prostaprojekt.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY


FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektował	mgr inż. Paweł Nepelski	SWK/0050/POOD/11 branża drogowa	
Sprawdził	mgr inż. Anna Świderska-Łakomiec	SWK/0098/PWBD/18 branża drogowa	AŚ
Opracował	mgr inż. Roksana Nowak		RN
Opracował	Daniel Brzoza		DB

INWESTYCJA

Inwestor	Powiat Ostrowiecki – Zarząd Powiatu ul. Iłżecka 37 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Nazwa opracowania	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T ul.Zamkowa w Ćmielowie"

RYSUNEK

Stadium projektu	Projekt Budowlany	data: 03.2023	skala: 1:500
Nazwa rysunku	Stała Organizacja Ruchu		nr rys: SOR-2



LEGENDA:

- projektowany krawężnik
- projektowany krawędź jezdni drogi lub zjazc
- projektowane obrzeże
- projektowana krawędź pobocza/opaski
- projektowana nawierzchnia z kostki na chodi
- projektowane wyrównanie terenu
- drzewo do wycinki
- projektowany rów drogowy
- umocnienie skarp i dna rowu materacami siatkowo-kamiennymi
- projektowany przepust ø50cm pod zjazdem
- projektowana bariera drogowa
- projektowana balustrada
- istn. oznakowanie pionowe
- proj. oznakowanie pionowe
- istn. oznakowanie do usunięcia

STAROSTA OSTROWIECKI

SPECJALISTYCZNE BIURO INWESTYCYJNO-INŻYNIERSKIE PROSTA PROJEKT

Piotrkowice ul.Kielecka 37
26-020 Chmielnik

tel. 517 190 616
fax. 41 20 10 556

biuro@prostaprojekt.pl
www.prostaprojekt.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY


FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektował	mgr inż. Paweł Nepelski	SWK/0050/POOD/11 branża drogowa	
Sprawdził	mgr inż. Anna Świderska-Łakomiec	SWK/0098/PWBD/18 branża drogowa	AŚ
Opracował	mgr inż. Roksana Nowak		RN
Opracował	Daniel Brzoza		DB

INWESTYCJA

Inwestor	Powiat Ostrowiecki - Zarząd Powiatu ul. Iłżecka 37 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Nazwa opracowania	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T ul.Zamkowa w Ćmielowie"

RYSUNEK

Stadium projektu	Projekt Budowlany	data: 03.2023	skala: 1:500
Nazwa rysunku	Stała Organizacja Ruchu		nr rys: SOR-3



LEGENDA:

- projektowany krawężnik
- projektowany krawędź jezdni drogi lub zjaz
- projektowane obrzeże
- projektowana krawędź pobocza/opaski
- projektowana nawierzchnia z kostki na choc
- projektowane wyrównanie terenu
- drzewo do wycinki
- projektowany rów drogowy
- umocnienie skarp i dna rowu materacami siatkowo-kamiennymi
- projektowany przepust ø50cm pod zjazde
- projektowana bariera drogowa
- projektowana balustrada
- istn. oznakowanie pionowe
- proj. oznakowanie pionowe
- istn. oznakowanie do usunięcia

STAROSTA OSTROWIECKI

SPECJALISTYCZNE BIURO INWESTYCYJNO-INŻYNIERSKIE PROSTA PROJEKT

Piotrkowice ul.Kielecka 37
26-020 Chmielnik

tel. 517 190 616
fax. 41 20 10 556

biuro@prostaprojekt.pl
www.prostaprojekt.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODP
Projektował	mgr inż. Paweł Nepelski	SWK/00050/POOD/11 branża drogowa	
Sprawdził	mgr inż. Anna Świderska-Łakomiec	SWK/00098/PWBD/18 branża drogowa	
Opracował	mgr inż. Roksana Nowak		
Opracował	Daniel Brzoza		

INWESTYCJA

Inwestor	Powiat Ostrowiecki - Zarząd Powiatu ul. Iłżecka 37 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Nazwa opracowania	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T ul.Zamkowa w Ćmielowie"

RYSUNEK

Stadium projektu	Projekt Budowlany	data: 03.2023	skala: 1:5
Nazwa rysunku	Stała Organizacja Ruchu		nr rys: SOR

06.10.2022

PGE DYSTRYBUCJA S.A ODDZIAŁ RZESZÓW
REJON ENERGETYCZY STASZÓW
28-200 Staszów ul. Krakowska 44
Tel.15 891 46 00- fax 15 892 46 02
E-mail: RE03OR@pgedystrybucja.pl

Staszów dnia 30.09.2022

STAROSTA OSTROWIECKI

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynieryjne
ul. Hauke Bosaka 1/209
25-217 Kielce

L. Dz. /N/2022/10/18/RG3

PGED0148988KP22

Dotyczy : *uzgodnienia projektu techniczny.*

PROTOKÓŁ

Komisji Oceny Prac Projektowych Rejonu Energetycznego Staszów w sprawie uzgodnienia projektu techniczny pn.: **Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T, ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynieryjnego.**

Projekt obejmuje:
Przebudowa i budowa instalacji oświetlenia ulicznego
I został opracowany przez **mgr inż. Jarosław Piasecki upr. Nr KL-127/90**
na podstawie **22-F3/S/00540 z dnia 11.03.2022.**

Inwestor: **Gmina Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów**

SKŁAD KOMISJI OCENY PRAC PROJEKTOWYCH

Przewodniczący : *Marek Słomka*
Członek : *Marian Gut*
Członek : *Łukasz Stawiarz*
Członek :

Komisja Oceny Prac Projektowych po zapoznaniu się z opracowanym projektem budowlany wnosi uwagi:
Brak uwag

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: *mgr inż. Paweł Nepelski*
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS-000034124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 729 424 160 zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

Decyzja Komisji Oceny Prac Projektowych

STAROSTA OSTROWIECKI

Przedłożony projekt, uzgadnia się pod warunkiem uwzględnienia w/w uwag.

Ważność uzgodnienia ustala się do dnia : ***30.09.2024***

Podpisy Komisji Oceny Prac Projektowych:

Przewodniczący : .....

Członkowie : .....

.....

.....

Skład Komisji Oceny Prac Projektowych oraz decyzję Zatwierdzam :

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Staszów

Dyrektor
Jarosław Borowiec
.....
(Pieczątka, podpis)

Rozdzielnik :

1 x Adresat

~~1 x RM/ŁS + 1 egz. projektu PW / PB~~

(niepotrzebne skreślić)*

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

.....
PROJEKTANT: *mgr inż. Paweł Napelsk*
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS-000034124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 729 424 160 zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

PGE DYSTRYBUCJA S.A ODDZIAŁ RZESZÓW
REJON ENERGETYCZY STASZÓW
28-200 Staszów ul. Krakowska 44
Tel.15 891 46 00- fax 15 892 46 02
E-mail: RE03OR@pgedystrybucja.pl

Staszów dnia 19.09.2022

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynieryjne
ul. Hauke Bosaka 1/209
25-217 Kielce

STAROSTA OSTROWIECKI

L. Dz. 11/2022/9/124/RE3

PGED0118910KP22

Dotyczy : *uzgodnienia projektu techniczny.*

PROTOKÓŁ

Komisji Oceny Prac Projektowych Rejonu Energetycznego Staszów w sprawie uzgodnienia projektu techniczny pn.: **Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T, ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynieryjnego.**

Projekt obejmuje:
Przebudowa i budowa instalacji oświetlenia ulicznego
I został opracowany przez **mgr inż. Paweł Napelski upr. Nr KL-127/90**
na podstawie **22-F3/S/00540 z dnia 11.03.2022.**

Inwestor: **Gmina Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów**

SKŁAD KOMISJI OCENY PRAC PROJEKTOWYCH

Przewodniczący : *Marek Słomka*
Członek : *Marian Gut*
Członek : *Łukasz Stawiarz*
Członek :

Komisja Oceny Prac Projektowych po zapoznaniu się z opracowanym projektem budowlany wnosi uwagi:

1. **Brak zabezpieczenia w rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej SN/nN „Ćmielów Zamkowa" S3-144 – należy dobudować dodatkowy rozłącznik bezpiecznikowy**
2. **Sprawdzić prawidłowość układu 1 fazowego i 3 fazowego na schemacie zasilania rys. E0-3**

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: *mgr inż. Paweł Napelski*
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

Decyzja Komisji Oceny Prac Projektowych

Przedłożony projekt, uzgadnia się pod warunkiem uwzględnienia w/w uwag.

Ważność uzgodnienia ustala się do dnia : ***19.09.2024***

STAROSTA OSTROWIECKI

Podpisy Komisji Oceny Prac Projektowych:

Przewodniczący : .....

Członkowie : .....

.....

.....

Skład Komisji Oceny Prac Projektowych oraz decyzję Zatwierdzam :

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Stalowa Wola
Z-ca Dyrektora
Grzegorz Kutyła

.....

(Pieczątka, podpis)

Rozdzielnik :

1 x Adresat

~~1 x RM/ŁS + 1 egz. projektu PW / PB~~

(niepotrzebne skreślić)*

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

.....

PROJEKTANT: *mgr inż. Paweł Nepelski*
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A,wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS-000034124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 729 424 160 zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Staszów
28-200 Staszów, ul. Krakowska 44
tel. +48 17 749 70 00, fax: +48 17 749 70 01
e-mail: RE03.OR@pgedystrybucja.pl

STAROSTA OSTROWIECKI

Staszów, 11-03-2022 r.
22-F3/S/00540/2/528

URZĄD MIASTA I GMINY
27-440 Ćmielów
WPŁYNĘŁO
DNIA 16. 03. 2022
L. dz. 3491/2022
Załącz.
Podpis

Gmina Ćmielów
Ćmielów ul. Ostrowiecka 40
27-440 Ćmielów

PGE Dystrybucja S.A. w odpowiedzi na wniosek o określenie warunków przyłączenia obiektu: **oświetlenie uliczne**, w miejscowości Ćmielów, przy ul. Zamkowa ., złożony w dniu **18-02-2022** r., przesyła w załączeniu projekt umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej wraz z warunkami przyłączenia.

Przedmiotowe warunki przyłączenia są ważne w okresie 2 lat od daty ich otrzymania. Umowa o przyłączenie winna zostać zawarta w okresie ważności tych warunków. Z chwilą zawarcia umowy, warunki przyłączenia staną się załącznikiem do umowy a postanowienia umowy w tym terminy oraz w szczególności zakresy odpowiedzialności Stron, staną się wiążące. Zawarta umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych na zasadach w niej określonych. Wskazane jest, aby została ona podpisana po podjęciu ostatecznej decyzji o realizacji przyłączanego obiektu.

Jeżeli akceptują Państwo warunki przyłączenia i projekt umowy, prosimy o podpisanie dwóch egzemplarzy projektu umowy i odesłanie ich do siedziby PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Staszów w celu ich podpisania przez naszych przedstawicieli.

Jednocześnie informujemy, że przedstawiony projekt umowy pozostaje aktualny nie dłużej niż przez okres 60 dni od daty wysłania niniejszego pisma, z zastrzeżeniem zmian wynikających z obowiązującej taryfy i zmian przepisów prawa. Niepodpisanie projektu umowy w okresie 60 dni skutkować będzie aktualizacją projektu umowy. W tym celu, prosimy o pisemne poinformowanie nas o konieczności aktualizacji projektu umowy po podjęciu ostatecznej decyzji o terminie realizacji obiektu, uwzględniając dwuletni termin ważności warunków przyłączenia od daty dostarczenia. W treści pisma prosimy posłużyć się numerem sprawy.

Kontakt w sprawie realizacji przyłączenia.
Punkt Obsługi Klienta Dystrybucyjnego, tel. +48 17 749 70 00.

Informujemy że w prowadzonej działalności PGE Dystrybucja stosuje się do zasad Kodeksu Dobrych Praktyk Operatorów Systemów Dystrybucyjnych Energii Elektrycznej, którego treść dostępna jest na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Staszów
Dyrektor
Jarosław Borowiec

Do wiadomości:
1. RE Staszów

Załączniki:
1. Warunki przyłączenia nr 22-F3/WP/00540 z dnia 11-03-2022 r.
2. Projekt umowy o przyłączenie nr 22-F3/UP/00540 - 2 egz.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

PGE Dystrybucja S.A.

WP-1
(wz 01.10.2019)

STAROSTA OSTROWIECKI

Staszów, 11-03-2022 r.
22-F3/S/00540.

Załącznik nr 1 do umowy nr o przyłączenie do sieci.

Gmina Ćmielów
Ćmielów ul. Ostrowiecka 40
27-440 Ćmielów

Warunki przyłączenia nr 22-F3/WP/00540 dla Podmiotu V grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: oświetlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Ćmielów, miejscowość Ćmielów, ul. Zamkowa.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 18-02-2022, określa się następujące warunki przyłączenia:

1 Miejsce przyłączenia: **sieć n/N zasilana ze stacji. S3-144 Ćmielów Zamkowa.**
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: **zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.**
3 Moc przyłączeniowa: **3,00 kW (moc istn. 3,00 kW)** – w ramach istniejącej mocy umownej.
4 Rodzaj przyłącza: kablowe.
5 Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
5.1 przyłączenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 W ramach budowy oświetlenia, należy od stacji transformatorowej, wyprowadzić jego wydzielony obwód, stosując kabel ziemny niskiego napięcia typu YAKXS o przekroju wg. obliczeń. W pobliżu stacji transformatorowej przy pasie drogowym, zabudować szafę oświetleniową SOU, z układem pomiarowym. Z szafy SOU wybudować wydzielone odcinki oświetlenia drogowego.
6.2 Zewnętrzną i wewnętrzną instalację elektryczną odbiorczą wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
7 Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **złącze kablowo-pomiarowe nN przy pasie drogowym**
8 Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 Układ pomiarowy i sterowania zainstalować w oddzielnej skrzyni SOU. Układ pomiarowy bezpośredni 1-fazowy wraz z zabezpieczeniem w oddzielnej części szafki SOU. Obok licznika przewidzieć miejsce na zainstalowanie urządzenia do transmisji danych. Szafkę pomiarową II kl. ochrony. Urządzenia do sterowania oświetlenia wraz z zegarem sterującym typu Theben lub kompatybilny zainstalować w wydzielonej części szafki pomiarowej zamykana oddzielnymi drzwiczkami
9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
9.1 **wyłącznik nadmiarowo-prądowy o wartości prądu znamionowego 16 [A] w szafie SOU**
10 Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączanie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: **TN-C**
11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż tg ϕ = 0,4.
12 Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
13 Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
14.2 realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: *mgr inż. Paweł Nepelski*
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

15.2 Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.

STAROSTA OSTROWIECKI

15.3 W miejscu rozgraniczenia własności urządzeń umieścić tabliczkę informacyjną "WO".

15.4 Wysięgniki opraw pomalować na kolor żółty.

15.5 Na powyższy zakres robót należy opracować Projekt, który podlega uzgodnieniu z RE Staszów, w zakresie do układu pomiarowego –włącznie.

15.6 Rozwiązania techniczne uzgadniać na roboczo z RE Staszów. Przed realizacją zadania należy spisać zakres demontażu.

15.7 Wybudowane urządzenia pozostają w całości na majątku Inwestora - Odbiorcy.

Warunki przyłączenia opracował:
Sławomir Soboń

Warunki przyłączenia zatwierdził.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Staszów

Dyrektor
Jarosław Borowiec

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

.....

PROJEKTANT: *mgr inż. Paweł Nepelski*
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

POLSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

11.10.2022
STAROSTA OSTROWIECKI

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym

.....
pieczęć jednostki wydającej Warunki Techniczne

data wydania: 04.10.2022 r.

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T – ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego.

Nr PSGKI.ZMSZ.763.057.2.22 – 1148825/22

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowość/ gmina/ dzielnica: Ćmielów, woj. świętokrzyskie

Ulica/ nr działki/ inne określenia miejsca: ul. Zamkowa

Jednostka eksploatująca: Gazownia w Ostrowcu Świętokrzyskim

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753): E

II. STAN ISTNIEJĄCY OBIEKTU

Typ elementu infrastr.	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Długość [m]	Miejscowość Ulica
1 – 2 – 3 Gazociąg	ś/c	DN32	Stal	50	Ćmielów, ul. Zamkowa
4 – 5 Gazociąg	ś/c	DN32	Stal	13	Ćmielów, ul. Zamkowa

III. STAN PROJEKTOWANY

Typ elementu infrastr.	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Długość orientacyjna [m]	Miejscowość Ulica
1 – 2 – 3 Gazociąg	ś/c	dn 90	PE100 RC	50	Ćmielów, ul. Zamkowa
4 – 5 Gazociąg	ś/c	dn 40	PE100 RC	13	Ćmielów, ul. Zamkowa

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

.....
PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA
OSTROWIECKI

a. Zalecenia dot. miejsc włączeń i prac przełączeniowych:

Włączenie przebudowanego gazociągu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane przez Gazownię w Ostrowcu Świętokrzyskim. Należy przewidzieć włączenie przebudowanych odcinków do czynnego gazociągu metodą hermetyczną.

Wykonaną sieć gazową należy przygotować do włączenia zgodnie z wymogami Gazowni (materiał włączeniowy, łącznie z fittingami). Gazociąg wyłączony z eksploatacji należy odgazować poprzez przedmuchanie gazem obojętnym.

Istniejące przyłącza gazu na odcinku gazociągu zakwalifikowanym do przebudowy należy przełączyć do nowobudowanego gazociągu. Miejsca przełączeń powinny znajdować się poza projektowanym pasem jezdnym drogi.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI

1. Wymagania ogólne

Sieci gazowe należy projektować i budować z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa, obowiązujących norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem:

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 poz. 401);
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2021 poz. 1708);
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.);
- Obowiązujące w PSG Standardy Techniczne IGG.

2. Wymagania dot. technologii budowy gazociągu

- Sieć gazową projektować w odległości poziomej min. 0,5 m od elementów uzbrojenia podziemnego, obiektów budowlanych, urządzeń budowlanych, krawędzi jezdni, krawężników, obrzeży betonowych, krawędzi skarp przydrożnych oraz krawędzi rowów drogowych.
- Sieć gazową należy sytuować na głębokości min. 1,0 m względem projektowanych nawierzchni przy czym nie mniej niż 0,5 m do spodu konstrukcji nawierzchni utwardzonych.
- Gazociąg należy oznakować zgodnie z aktualnymi ST-IGG-1001 do ST-IGG-1004, jako materiał lokalizacyjny zastosować drut DY 1 x 2,5 mm^2.

3. Gazociągi i przyłącza z PE

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: *mgr inż. Paweł Nepelski*
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA
OSTROWIEC

- Gazociągi i przyłącza z PE należy projektować i wykonywać zgodnie z regulacjami PSG sp. z o.o. „Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych" i „Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych".

4. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobów

- Wyroby budowlane powinny być oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z późn. zm.) i posiadać deklaracje właściwości użytkowych sporządzone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
- Własności materiałowe i wytrzymałościowe wyrobów budowlanych metalowych powinny być potwierdzone w dokumentach kontroli, świadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli.

5. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spełniać wymagania:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.);
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609);
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

V. UZGODNIENIA

- Należy opracować projekt przebudowywanej sieci gazowej oraz uzyskać wymagane prawem budowlanym uzgodnienia i decyzje.
- Trasę przebudowywanej sieci gazowej uzgodnić w OZG w Kielcach przed uzyskaniem uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez właściwego terenowo starostę. Szczegóły techniczne przebudowy ustalać z Gazownią w Ostrowcu Świętokrzyskim.
- Projekt budowlany należy uzgodnić branżowo w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym OZG w Kielcach. Dokumentację projektową należy dostarczyć w wersji papierowej i cyfrowej.

VI. DANE INWESTORA I WARUNKI FINANSOWANIA

- Dane Inwestora: Powiat Ostrowiecki, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
- Projekt oraz przebudowę sieci gazowej należy wykonać kosztem i staraniem Inwestora.
- Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej prowadzić ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Ostrowcu Świętokrzyskim,

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: *mgr inż. Paweł Nepelski*
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

ul. Sandomierska 95, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

STAROSTA OSTROWIECK

- Włączenie przebudowywanego gazociągu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane przez Gazownię w Ostrowcu Świętokrzyskim odpłatnie, na zlecenie inwestora. Wykonany gazociąg należy przygotować do włączenia zgodnie z wymogami Gazowni. Gazociąg wyłączony z eksploatacji należy odgazować poprzez przedmuchanie gazem obojętnym.
- Kalkulacja kosztów związanych z nadzorem oraz włączeniem przebudowywanego gazociągu do czynnej sieci gazowej zostanie sporządzona zgodnie z zasadami obowiązującymi w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach.

VII. UWAGI KOŃCOWE

- Inwestor uzyska prawo do dysponowania gruntem którego nie jest właścicielem, w celu przebudowy sieci gazowej z wykorzystaniem wzorów dokumentów obowiązujących w PSG (nie dotyczy inwestycji wykonywanych w trybie ZRID).
- Odpowiedzialność za uszkodzenie istniejącej sieci gazowej podczas robót ponosi Inwestor. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót.
- Prowadzenie prac budowlanych może nastąpić po zawarciu porozumienia pomiędzy Inwestorem budowy, a właścicielem sieci gazowej tj. PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, na zasadach i warunkach zawartych w tym porozumieniu.
- Niniejsze warunki techniczne są ważne 24 miesiące od daty wydania.
- Przywołane instrukcje obowiązujące w PSG sp. z o.o. dostępne są na stronie internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne.
- Przywołane standardy techniczne IGG są do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglądu w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach.
- Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych może dokonać tylko jednostka wydająca niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

KIEROWNIK
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Piotr Stańkowski
podpis


Załączniki:
Mapa poglądowa z zakresem zadania

Sporządził/a:
Michał Zaczkiewicz, tel. 15 833 61 26

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: *mgr inż. Paweł Nepelski*
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROS
OSTROWIE



ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: *mgr inż. Paweł Nepelski*
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

Radom, 5 kwietnia 2023r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu
Zlewni
w Radomiu
WA.ZUZ.4.4210.302.2022.PL

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1, pkt 6 i pkt 9, art. 397 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 16 pkt 65 lit a) i lit f), art. 17 ust. 3 lit. b) i pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 394 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.), oraz art. 104 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana Pawła Nepelskiego – pełnomocnika Powiatu Ostrowieckiego z siedzibą przy ul. Iłżeckiej 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, z dnia 13 lipca 2022r., uzupełnionego ostatecznie przy piśmie z dnia 18 listopada 2022r., w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na: wykonanie urządzeń wodnych obejmujące budowę i likwidację rowów przydrożnych, rozbiórkę istniejącego mostu, wykonanie nowego obiektu mostowego, likwidację i budowę przepustów pod zjazdami i koroną drogi, wykonanie drenażu dla przepustu pod drogą, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Dopływ z Bodzechowa kanału technologicznego i linii energetycznej oraz usługi wodne obejmujące wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i urządzeń wodnych w związku z inwestycją pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T – ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0 +158 do km 0 +0634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0 +634 i budową nowego obiektu inżynierskiego"

orzekam:

I. Wydaję pozwolenia wodnoprawne dla Powiatu Ostrowieckiego z siedzibą przy ul. Iłżeckiej 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące:

1. Likwidację przydrożnego rowu drogi powiatowej nr 0692T wraz z istniejącymi w jego ciągu przepustami, zlokalizowanego na działkach o nr ewid.: 1002, 995, 994, 993, 992, 991, 990, 989, 987, 986, 985/1, obręb 0001 Ćmielów-Miasto, gmina Ćmielów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, posiadającego następujące parametry:
   - szerokość w dnie: od 0,5 m do 1,0 m;
   - długość: ok. 310 m;
   - nachylenie skarp: od 1 : 1 do 1: 1,5;
   - głębokość: od 0,7 m do 1,0 m;

   oraz lokalizację w geodezyjnym układzie odniesienia PL ETRF2000:
   - początek rowu: X = 5639689.53; Y = 7536336.95;
   - koniec rowu: X = 5639956.39; Y = 7536493.13.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PROJEKTANT: *mgr inż. Paweł Nepelski*
uprawnienia nr ŚWK/0050/POOD/11

2. Likwidację istniejącego mostu na rzece Dopływ z Bodzechowa zlokalizowanego na działkach o nr ewid.: 254 i 1002, obręb 0001 Ćmielów-Miasto, gmina Ćmielów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, posiadającego parametry jak niżej:
   a) konstrukcja: dwuprzęsłowa – przęsła swobodnie podparte o rozpiętościach teoretycznych w osiach podparcia L_t = 8,15m;
   b) światło poziome mostu: 2 x 7,75m = 15,5m;
   c) światło pionowe:

- dla przęsła 1-2: 2,65 m;
- dla przęsła 2-3: 2,38 m;

3. Budowę przydrożnych rowów w ciągu drogi powiatowej nr 0692T o lokalizacji oraz parametrach zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Lokalizacja - współrzędne PL ETRF2000 [m] Początek / Koniec		Szerokość dna [m]	Nachylenie skarp 1:n	Długość około [m]	Głębokość średnia [m]	Nr działki ewidencyjnej
	X	Y					Obręb
1	5639911.70	7536467.20	1,0	1.5	51,0	1,4 – 1,1	1002; 985/1
	5639955.67	7536494.52					0001 ĆMIELÓW - MIASTO
2	5639966.59	7536502.63	0,6	1.5	137,0	0,5 – 0,3	954; 256, 254; 287/2
	5640089.05	7536565.85					0001 ĆMIELÓW - MIASTO

wraz z zabudową przepustem usytuowanym na działce o nr ewid.: 254, obręb 0001 Ćmielów-Miasto, gmina Ćmielów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, o średnicy Ø 0,5 m i długości ok.10 m oraz lokalizacji w geodezyjnym układzie odniesienia PL ETRF2000:

- początek przepustu: X = 5640066.99; Y = 7536552.95;
- koniec przepustu: X = 5640075.04; Y = 7536557.55.

4. Budowę wylotów wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwadnia odcinka drogi powiatowej nr 0692T w sposób następujący:

a) wylot zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej do planowanego rowu przydrożnego zlokalizowany na działce o nr ewid. 254, obręb 0001 Ćmielów-Miasto, gmina Ćmielów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, posiadający parametry i lokalizację w geodezyjnym układzie odniesienia PL ETRF2000 jak poniżej:

- średnica Ø 1200 mm;
- rzędna dna wylotu: 162,60 m n.p.m.;
- lokalizacja w geodezyjnym układzie odniesienia PL ETRF2000: X = 5639911.70; Y = 7536467.20,

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

b) wyloty z przykanalików o średnicy Ø 200 mm do projektowanego rowu przydrożnego zgodnie z poniższą tabelą:

Oznaczenie wylotu	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Lokalizacja - PL ETRF2000 [m]		Nr działki ewidencyjnej
		X	Y	Nr obrębu
Wyl1	163,40	639991.93	7536510.14	254 0001 ĆMIELÓW - MIASTO
Wyl2	162,40	5639923.63	7536471.96	1002 0001 ĆMIELÓW - MIASTO
Wyl3	163,60	5640009.56	7536520.46	254 0001 ĆMIELÓW - MIASTO
Wyl4	163,60	640027.72	7536529.83	254 0001 ĆMIELÓW - MIASTO
Wyl5	163,60	5640045.12	7536539.71	254 0001 ĆMIELÓW - MIASTO
Wyl6	163,20	5640064.66	7536550.79	254 0001 ĆMIELÓW - MIASTO
Wyl7	163,40	640110.35	7536563.71	254 01 ELÓW - MIASTO

c) wyloty odwodnienia obiektu mostowego zgodnie z poniższą tabelą:

Oznaczenie wylotu	Średnica/ Szerokość [m]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Lokalizacja - współrzędne PL ETRF2000 [m]		Nr działki ewidencyjnej
			X	Y	Nr obrębu
WylM	Ø 0,30	163,67	5639911.70	7536467.20	254 0001 ĆMIELÓW - MIASTO
Ściek skarpowy nr 1	0,4 m	163,00	5639961.38	7536473.54	1226 0001 ĆMIELÓW - MIASTO
Ściek skarpowy nr 2	0,4 m	162,80	5639952.37	7536489.58	1002 0001 ĆMIELÓW - MIASTO

II. Wydaję pozwolenia wodnoprawne dla Powiatu Ostrowieckiego z siedzibą przy ul. Iłżeckiej 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do urządzeń wodnych i wód cieków naturalnych wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, pochodzących z odwadniania terenu pasa drogowego drogi powiatowej nr 0692T wg. poniższej tabeli:

Nazwa wylotu	Odbiornik	Zlewnia rzeczywista [ha]	Zlewnia zredukowana [ha]	Odpływ Q_{max} [m^3/s]	Odpływ $Q_{śr.rocz.}$ [m^3/rok]
Wyloty przykanalików					
Wyl1	Rów przydrożny	0,012	0,01	0,001	63,2
Wyl2	Rów przydrożny	0,020	0,017	0,002	107,5
Wyl3	Rów przydrożny	0,012	0,01	0,001	63,2
Wyl4	Rów przydrożny	0,012	0,01	0,001	63,2
Wyl5	Rów przydrożny	0,012	0,01	0,001	63,2
Wyl6	Rów przydrożny	0,012	0,01	0,001	63,2
Wyl7	Rów przydrożny	0,012	0,01	0,001	63,2
Wyloty z odwodnienia obiektu mostowego					
WylM	Dopływ z Bodzechowa	0,041	0,039	0,006	254,6
Ściek skarpowy nr 1	Dopływ z Bodzechowa	0,012	0,011	0,002	73,3
Ściek skarpowy nr 2	Dopływ z Bodzechowa	0,012	0,011	0,002	73,3
Wylot zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej					
Wzskd	Dopływ z Bodzechowa	0,215	0,186	0,027	1213,1

Czas odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do cieku Dopływ spod Bodzechowa – 169 dni w roku.

III. Wydaję pozwolenia wodnoprawne dla Powiatu Ostrowieckiego z siedzibą przy ul. Iłżeckiej 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na wykonanie drenażu odwadniającego przepust pod koroną drogi powiatowej nr 0692T w km 0+631, na działkach o nr ewid.: 254 i 256, obręb 0001 Ćmielów-Miasto, gmina Ćmielów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie w sposób następujący:

1. Budowa dwóch sączków wykonanych z rury drenarskiej z PVC o średnicy ϕ 160mm i długości ok. 13,5 m każdy wraz z obsypką żwirową.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2. Rzędna dna sączków: 164,04 m n.p.m..
3. Lokalizacja sączków w geodezyjnym układzie odniesienia PL ETRF2000:
   a) sączek nr 1:
      – początek sączka: X = 5640100.1; Y = 7536557.93;
      – koniec sączka: X = 640093.57; Y = 7536569.45;
   b) sączek nr 2:
      – początek sączka: X = 5640100.1; Y = 7536557.93;
      – koniec sączka: X = 640093.57; Y = 7536569.45.

IV. Wydaję pozwolenia wodnoprawne dla Powiatu Ostrowieckiego z siedzibą przy ul. Iłżeckiej 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Dopływ spod Bodzechowa w km 1 +575 jego biegu, na działkach o nr ewid.: 207; 254; 256; 287/2; 985/1; 1002 i 1226, obręb 0001 Ćmielów-Miasto, gmina Ćmielów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie nowego obiektu mostowego w sposób następujący:

1. Parametry obiektu mostowego:
   a) światło poziome: 17,0 m;
   b) światło pionowe: 2,49 m;
   c) długość: 27,0 m;
   d) szerokość całkowita: 11,38 m.
2. Konstrukcja obiektu: zespolona, jednoprzęsłowa, betonowo stalowa, posadowiona na palach wierconych o średnicy ϕ 1000 mm.
3. Lokalizacja obiektu w geodezyjnym układzie odniesienia PL ETRF2000:
   – początek mostu: X = 5639956.38; Y = 7536483.01;
   – koniec mostu: X = 5639980.52; Y = 7536496.68.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PROJEKTANT: *mgr inż. Paweł Nepelski*
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

V. Przy wykonywaniu uprawnień wynikających z niniejszej decyzji Powiat Ostrowiecki obowiązany jest do:

1. Wykonania wszystkich prac związanych z likwidacją i budową urządzeń wodnych, prowadzeniem przez wody powierzchniowe płynące cieku Dopływ spod Bodzechowa nowego obiektu mostowego zgodnie z warunkami niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.
2. Przynajmniej dwa razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym, przeprowadzać konserwację rowów przydrożnych drogi powiatowej nr 0692T od km 0 +158 do km 0 +634.
3. Utrzymania w należytym stanie technicznym wykonanych przepustów i wylotów wód opadowych lub roztopowych.
4. Wykonywania corocznych prac mających na celu zapewnienie swobodnego spływu wód cieku Dopływ spod Bodzechowa, polegających na wykaszaniu skarp cieku, usuwaniu zakrzaczeń, zatorów, przetamowań koryta przed obiektem mostowym, o którym mowa w pkt IV niniejszej decyzji, na odcinku 15 m tj. od km 1 + 554 do km 1 +569 jego biegu, oraz usuwaniu namułu i rumoszu na odcinku 10 m poniżej przedmiotowego obiektu tj. od km 1 +581 do km 1 +591 jego biegu.
5. Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Kozienicach PGW Wody Polskie z dwutygodniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót związanych z wykonaniem przekroczenia obiektem mostowym cieku Dopływ spod Bodzechowa.
6. Uporządkowania po zakończeniu prac terenu robót oraz terenu przyległego do inwestycji.
7. Zgłoszenia wykonanych urządzeń wodnych do Zarządu Zlewni w Radomiu w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania, w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, stosownie do wymagań art. 331 ust.3 cytowanej na wstępie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne. Do zgłoszenia sporządzonego zgodnie z ww. przepisami należy dołączyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego przejścia.

8. Zawarcia z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami cieku Dopływ spod Bodzechowa niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w trybie art. 261 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo wodne.
9. Ponoszenia kosztów ewentualnych szkód powstałych u osób trzecich w związku z wykonywanym pozwoleniem.

V. Pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w pkt II niniejszej decyzji udziela się na okres 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

VI. Umarzam postępowanie w części dotyczącej wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Dopływ spod Bodzechowa kanału technologicznego i kabla oświetleniowego oraz na wykonanie przepustu pod koroną drogi jako bezprzedmiotowe.

VII. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VIII. Niniejszej decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 13 lipca 2022r., Pan Paweł Nepelski – pełnomocnik Powiatu Ostrowieckiego, wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na: wykonanie urządzeń wodnych obejmujące budowę i likwidację rowów przydrożnych, likwidację i budowę przepustów pod zjazdami i koroną drogi, rozbiórką mostu i budowę nowego obiektu mostowego na cieku Dopływ spod Bodzechowa, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Dopływ spod Bodzechowa kanału technologicznego i kabla oświetleniowego, wykonanie drenażu dla przepustu pod drogą oraz usługi wodne obejmujące wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i urządzeń wodnych w związku z inwestycją pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T – ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0 +158 do km 0 +0634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0 +634 i budową nowego obiektu inżynierskiego".

Do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny – opracowany w czerwcu 2022r.,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
- decyzję Burmistrza Ćmielowa o środowiskowych uwarunkowaniach znak: Oś.6220.3.2022 z dnia 17 października 2022r. wydaną dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T – ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0 +158 do km 0 +0634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0 +634 i budową nowego obiektu inżynierskiego",
- wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
- poświadczenie wniesienia opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych.

Po rozpoznaniu wniosku organ prowadzący postępowanie stwierdził, iż nie spełnia on wymagań określonych przepisami ww. ustawy Prawo wodne, w związku z czym pismem z dnia 10 sierpnia 2022r. znak: WA.ZUZ.4.4210.302.2022.PL wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków w złożonej dokumentacji. W dniu 19 sierpnia 2022r. Pan Paweł Nepelski – pełnomocnik Powiatu Ostrowieckiego przekazał do Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu PGW Wody Polskie prawidłowo sporządzony wniosek o wydanie pozwoleń wodnoprawnych oraz poświadczenie wniesienia opłaty za ich wydanie. W dniu 15 września 2022r. do tut. organu wpłynął wniosek Pana Pawła Nepelskiego o przedłużenie terminu dostarczenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. Pismem z dnia 26 września 2022r. organ prowadzący postępowanie poinformował Wnioskodawcę, iż przedłuża termin dostarczenia wyżej wymienionej decyzji do dnia 16 października 2022r.. W dniu 24 października 2022r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu PGW Wody Polskie wpłynęło pismo

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom
tel.: +48 (48) 36 26 138 | e-mail: zz-radom@wody.gov.pl

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0550/POOD/11

Pana Pawła Nepelskiego wraz z decyzją Burmistrza Ćmielowa o środowiskowych uwarunkowaniach znak: Oś.6220.3.2022 z dnia 17 października 2022r. wydaną dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T – ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0 +634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego". Pismem z dnia 27 października 2022r. tut. organ zawiadomił Wnioskodawcę, iż nie może wszcząć postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych, gdyż wyżej wymieniona decyzja Burmistrza Ćmielowa nie jest ostateczna, informując jednocześnie o konieczności bezzwłocznego dostarczenia przedmiotowej decyzji po stwierdzeniu przez organ wydający decyzję jej ostateczności. Pan Paweł Nepelski przy piśmie z dnia 18 listopada 2022r. przekazał do organu prowadzącego postępowanie ostateczną decyzję Burmistrza Ćmielowa o środowiskowych uwarunkowaniach znak: Oś.6220.3.2022 z dnia 17 października 2022r..

Po dokonaniu analizy całości dokumentacji organ prowadzący postępowanie stwierdził, iż dokumentacja jest kompletna i spełnia wymagania prawne określone w ustawie Prawo wodne Wobec powyższego tut. organ poinformował strony postępowania zawiadomieniem z dnia 27 stycznia 2023 r. znak: WA.ZUZ.4.4210.302.2022.PL, o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji udzielającej przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych.

Z uwagi na złożony materiał dowodowy, wystarczający do rozpatrzenia sprawy i wynikającą z art. 10 § 1 Kpa normę prawną zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, poinformowano jednocześnie strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszenia ewentualnych uwag. Zgodnie z obligatoryjnymi wymogami obowiązujących przepisów cytowanej ustawy Prawo wodne informacja o wszczęciu przedmiotowego postępowania podana została do publicznej wiadomości. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie umieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie i Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Obowiązek uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na likwidację i budowę rowów przydrożnych wraz z przepustami pod zjazdami oraz wykonanie wylotów wód opadowych lub roztopowych wynika z art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit a) i lit f) i art. 17 ust. 1 pkt 4 cytowanej na wstępie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, natomiast obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód i urządzeń wodnych zdeterminowany jest zapisem art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7 cytowanej powyżej ustawy. Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych wynika z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne.

Nie udzielono pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Dopływ spod Bodzechowa kanału technologicznego i kabla oświetleniowego oraz wykonanie przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 0692T w km 0 +631. Organ prowadzący postępowanie analizując treść operatu wodnoprawnego wraz z załącznikami graficznymi stwierdził, że w pierwszym przypadku kanał technologiczny i kabel elektryczny prowadzone będą w konstrukcji mostu nie zmieniając jego światła. W drugim przypadku projektowany przepust nie będzie służył prowadzeniu wód, a tym samym nie będzie kształtował stosunków wodnych. W związku z powyższym stosownie do art. 105 § 1 wyżej wymienionej ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

W toku prowadzonego postępowania stwierdzono, że działania określone we wniosku, a następnie szczegółowo opisane w operacie wodnoprawnym polegające na wykonaniu urządzeń wodnych obejmującym budowę i likwidację rowów przydrożnych, likwidację i budowę przepustów pod zjazdami

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PROJEKTANT mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

i koroną drogi, rozbiórkę mostu i budowę nowego obiektu mostowego na cieku Dopływ spod Bodzechowa, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Dopływ spod Bodzechowa kanału technologicznego i kabla oświetleniowego, wykonanie drenażu dla przepustu pod drogą oraz usługi wodne obejmujące wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i urządzeń wodnych w związku z inwestycją pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T – ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0 +158 do km 0 +0634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0 +634 i budową nowego obiektu inżynierskiego" nie będą naruszać zapisów art. 396 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy Prawo wodne. Powyższe działania prowadzone będą w zgodności z wymaganiami ochrony zdrowia ludzi i środowiska, jak również ochrony przyrody i dóbr kultury.

Ilość wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwadniania terenu pasa drogowego drogi powiatowej nr 0692T – ul. Zamkowej w Ćmielowie od km 0 +158 do km 0 +0634 w łącznej ilości $Q_{max\ s}$ = 0,045 m^3/s i $Q_{śr\ r}$= 2101 m^3/rok nie będzie stanowił zagrożenia dla stanu chemicznego i biologicznego wód powierzchniowych oraz wód pierwszego poziomu wodonośnego.

W oparciu o analizę map zagrożenia powodzią, dostępnych pod adresem: http://mapy.isok.gov.pl stwierdzono, że planowane do wykonania urządzenia wodne oraz zamierzone korzystanie z wód prowadzona będzie poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Na podstawie informacji zawartych w operacie wodnoprawnym oraz analizy map zawierających formy ochrony przyrody, określone w art. 6 ust 1 ustawy o ochronie przyrody, umieszczonych na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pod adresem: http://gdos.gov.pl, ustalono, że działki, na których planowane są do wykonania urządzenia wodne znajduje się na terenach specjalnego ochrony Natura 2000 Dolina Kamiennej , o kodzie PLH260019. Mając na względzie zapisy dołączonej do wniosku decyzji Burmistrza Ćmielowa o środowiskowych uwarunkowaniach znak: Oś.6220.3.2022 z dnia 17 października 2022r. wydaną dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T – ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0 +158 do km 0 +634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0 +634 i budową nowego obiektu inżynierskiego" tut. organ stwierdził, że działania określone we wniosku nie będą stanowiły zagrożenia dla integralności obszaru szczególnej ochrony ptaków Natura 2000 Ostoja Kozienicka.

Po rozpatrzeniu wniosku i przeprowadzeniu analizy zawartości załączonego do niego operatu wodnoprawnego oraz w oparciu o przeprowadzone postępowanie organ uznał, że zostały spełnione przesłanki merytoryczne i formalne określone Prawem wodnym, niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem i na warunkach określonych w decyzji.

W toku prowadzonego postępowania strony w terminach określonych prawem nie wniosły żadnych uwag i wniosków.

W punkcie V niniejszej decyzji nałożono na wnioskodawcę obowiązki wynikające z przepisów wyżej wymienionej ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy - Prawo wodne, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych. Jednak zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 wyżej wymienionej ustawy, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie stało się ostateczne, to pozwolenie wodnoprawne wygasa.

Pan Paweł Nepelski – pełnomocnik Powiatu Ostrowieckiego, wniósł o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności uzasadniając to ważnym interesem społecznym i interesem strony wnioskującej. Zgodnie z wnioskiem nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności umożliwi szybkie rozpoczęcie realizacji inwestycji istotnej z uwagi na pełnioną funkcję w układzie komunikacyjnym. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T – ul. Zamkowej w Ćmielowie leży w interesie społecznym z tego względu, że przyczyni się z jednej strony do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a z drugiej strony do skrócenia czasu przejazdu tym odcinkiem. Otrzymanie decyzji udzielającej pozwoleń wodnoprawnych z rygorem natychmiastowej wykonalności pozwoli bowiem

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
Uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

Ostrowieckiemu na dalsze wykonywanie koniecznych czynności w kierunku realizacji inwestycji, takich jak wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację przedsięwzięcia czy procedowanie wyboru wykonawcy robót budowlanych. Brak w decyzji takiego rygoru może grozić brakiem dotrzymania terminu realizacji inwestycji i utratą dofinansowania.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do WSA.

DYREKTOR
Ryszard [illegible]na

1. Pan Paweł Nepelski – pełnomocnik Zarządu Powiatu Ostrowieckiego
2. Pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Radomiu PGW WP i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu oraz Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie.

Do wiadomości:

1. PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa
2. PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Ostrowcu Św., ul. Sienkiewicza 57, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
3. Dział Opłat i Opomiarowania ZZ w Radomiu PGW Wody Polskie w/m *(decyzja ostateczna)*

Za wydanie pozwoleń wodnoprawnych wniesiono opłatę w wysokości 951,48 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych, czterdzieści osiem grosze) na podstawie art. 398 ust. 1, ust. 3, ust. 4 i ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.) na rachunek bankowy nr 07 1130 1017 0020 1510 6720 0024

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: *mgr inż. Paweł Nepelski*
uprawnienia nr ŚWK/0050/POOD/11

POLSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2 25-550 Kielce
tel. 41 349 41 01,04, faks 41 368 51 26

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. K.K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz
tel.: 15 833 61 20
faks: 15 833 61 25
zaklad.kielce@psgaz.pl

Specjalistyczne Biuro
Inwestycyjno - Inżynierskie
PROSTA-PROJEKT
ul. gen. Józefa Hauke-Bosaka
1/209
25-217 Kielce

Wasz znak:
Nasz znak: PSGKI.ZMSZ.764.073.2.23 - 1156886/23

Sandomierz, 25.09.2023

Dot.: uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Ćmielów, ul. Zamkowa związaną z rozbudową drogi powiatowej nr 0692T.

Uzgodnienie w zakresie lokalizacji:
- sieci gazowej,

Wymienioną w nagłówku dokumentację projektową Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach uzgadnia zgodnie z warunkami technicznymi znak PSGKI.ZMSZ.763.057.2.22 – 1148825/22 z dnia 04.10.2022 r. na warunkach:

1. Usytuowanie przewodów gazociągowych w terenie względem projektowanego i istniejącego uzbrojenia terenu wino odpowiadać warunkom technicznym wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 640).
2. Znakowanie gazociągu wykonać zgodnie ze Standardami Technicznymi ST-IGG-1001 do ST-IGG-1004.
3. Połączenia PE/stal oraz stalowe elementy do włączeń i przyłączeń należy wykonać zgodnie z ST-IGG-1101.
4. Dopuszcza się wykonanie sieci gazowej z polietylenowych rur wzmocnionych typu RC.
5. Sieć gazową oraz przyłącza należy wykonać zgodnie z instrukcjami:
   - „Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych" – wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 49/2022 Prezesa Zarządu PSG z dnia 05.07.2022 roku.
   - „Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych" – wprowadzonymi Zarządzeniem Prezesa Zarządu PSG nr 67/2022 z dnia 8.09.2022 roku.
6. Przed wykonaniem prac montażowych wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia w Zakładzie Gazowniczym w Kielcach, Sekcja Zarządzania

Majątkiem Sieciowym w Sandomierzu, ul. K. K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz:

- technologii wykonania połączeń spawanych /WPS/
- technologii wykonania połączeń zgrzewanych /uzgodnienie karty technologicznej wykonywania gazociągów z PE/
- technologii wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego odcinków stalowych

7. Wszelkie materiały użyte do budowy gazociągu winny posiadać atesty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności wymagane Ustawą Prawo Budowlane.
8. Włączenie do czynnej sieci gazowej przebudowanych odcinków , ze względu na gazoniebezpieczny charakter prac dokona Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach za lecenie i koszt Inwestora.

Przebudowa sieci gazowej może zostać zrealizowana po zawarciu Porozumienia między inwestorem a Oddziałem Zakładem Gazowniczym w Kielcach, które regulować będzie obowiązki stron.

Termin ważności uzgodnienia 24 miesiące od daty uzgodnienia.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątku
i Uzgodnień
Agnieszka Węska

Sprawę prowadzi: Ewa Stelmach tel. +48158336127
Otrzymują:
1 x adresat
1 x ZMSZ a/a