

KOSZTORYS OFERTOWY

Poszerzenie odcinka drogi gminnej nr 190310W na długości 140mb po obu stronach wraz z umocnieniem poboczy
kruszywem w msc. Lipa Krępa – Lipa Miklas

Poszerzenie drogi na odcinku od Lipy Miklas do mostu na długości 140mb					
Lp.	Opis	j. m.	ilość	cena jedn.	wartość
1.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 5-km, koparka 0,40-m3, kategoria gruntu III-IV (2x0,65x140x0,4)	m3	72,8		
2.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i zjazdów (2x0,65x140)	m2	182		
3.	Podbudowa z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15cm (2*0,65*140)	m2	182		
4.	Podbudowa z kruszyw łamanych 0/31,5, warstwa po zagęszczeniu 25cm (2*0,65*140)	m2	182		
Umocnienie poboczy kruszywem 0/31,5					
	Opis	j. m.	ilość	cena jedn.	wartość
5.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 5-km, koparka 0,40-m3, kategoria gruntu III-IV (2x0,5x140x0,1)+(2x1x20x0,1)+(2*1*140*0,1)	m3	47		
6.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i zjazdów (2x0,5x140)+(2x1x20)+(2*1*145)	m2	470		
7.	Pobocze utwardzone z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5, warstwa po uwałowaniu 10-cm (2x0,5x140)+(2x1x20)+(2*1*145)	m2	470		
				wartość netto:	
				Vat 23%	
				wartość brutto:	