

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-05.03.11	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1			6554	m ²	6554.000	
					RAZEM	6554.000
2	D-01.02.04	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 9 km	m ³		
d.1			6554*0.1	m ³	655.400	
					RAZEM	655.400
3	D-01.02.01	KNR 2-01 0108-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych	ha		
d.1			(200*1.5*2)/10000	ha	0.060	
					RAZEM	0.060
4	D-01.02.01	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m ²		
d.1			200*1.5*2	m ²	600.000	
					RAZEM	600.000
5	D-01.02.04	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1			(778*1)+(100*2)	m ³	978.000	
					RAZEM	978.000
2		45111000-8	ROBOTY ZIEMNE			
6	D-02.01.01	KNR 2-01 0206-02 0214-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.2			197	m ³	197.000	
					RAZEM	197.000
3		45233200-1	REMONT NAWIERZCHNI			
7	D-04.01.01	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 57 cm	m ²		
d.3			(778*1)+(100*2)+25*0.1+0.25*0.25+7	m ²	987.563	
					RAZEM	987.563
8	D-04.05.01	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem klasa C1,5/2,0- grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm -STA-BILIZACJA Z WYTWORNI	m ²		
d.3			Krotność = 1.25 978	m ²	978.000	
					RAZEM	978.000
9	D-04.04.02	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.3			978	m ²	978.000	
					RAZEM	978.000
10	D-04.04.02	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3			978	m ²	978.000	
					RAZEM	978.000
11	D-05.03.05A	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa AC16W dka KR-3 z wbudowaniem mechanicznym	t		
d.3			6711*0.04*2.5	t	671.100	
					RAZEM	671.100
12	D-04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²		
d.3			6711	m ²	6711.000	
					RAZEM	6711.000
13	D-05.03.05A	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W dla KR-3- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.3			6711	m ²	6711.000	
					RAZEM	6711.000
14	D-04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²		
d.3			6711	m ²	6711.000	
					RAZEM	6711.000
15	D-05.03.05	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S - dla KR-3 warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.3	C		6554	m ²	6554.000	
					RAZEM	6554.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		45233200-1	REMONT POBOCZA Z KRUSZYWA			
16	D-06.03.02a	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
			1309*2*0.75	m ²	1963.500	
					RAZEM	1963.500
5		45233200-1	REMONT ZJAZDÓW			
17	D-04.04.02	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Zjazdy z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.5		analogia	150	m ²	150.000	
					RAZEM	150.000
6			REMONT PRZEPUSTÓW			
18	D-01.02.04	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.6			5*4	m	20.000	
					RAZEM	20.000
19	D-01.02.04	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm	m ²		
d.6			(2.5*5.0)*2	m ²	25.000	
					RAZEM	25.000
20	D-01.02.04	KNR 2-31 0802-03 0802-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 25 cm	m ²		
d.6			(2.5*5)*2	m ²	25.000	
					RAZEM	25.000
21	D-01.02.04	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm	m		
d.6		analogia	12*2	m	24.000	
					RAZEM	24.000
22	D-01.02.04	KNR 2-31 0816-04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m ³		
d.6			4+3	m ³	7.000	
					RAZEM	7.000
23	D-02.01.01	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.6			[(2.5*12*1)-(0.5*12)]*2	m ³	48.000	
					RAZEM	48.000
24	D-03.01.01	KNR 2-31 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa	m ³		
d.6			[1*12*0.2]*2+(2.5*2)*4	m ³	24.800	
					RAZEM	24.800
25	D-03.01.01	KNR 2-31 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury ŻELBETOWE VIPRO o śr. 800 mm	m		
d.6		analogia	12+12	m	24.000	
					RAZEM	24.000
26	D-03.01.01	KNR 2-18 0721-02	Dwuwarstwowa powłoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) pionowych powierzchni betonowych RURY I ŚCIANKI	m ²		
d.6			102	m ²	102.000	
					RAZEM	102.000
27	D-03.01.01	KNR 2-01 0504-01	Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków ręcznych - kat.gr.I-III	m ³		
d.6			48	m ³	48.000	
					RAZEM	48.000
28	D-03.01.01	KNR 2-31 0605-05	Zakup i montaż scianki przepustu o średnicy 800mm	ściank.		
d.6		analogia	4	ściank.	4.000	
					RAZEM	4.000
29	D-06.01.01	KNR-W 2-01 0120-03	Układanie płyt betonowych ażurowych 0.4x0,6 skarpa	m ²		
d.6			3.84	m ²	3.840	
					RAZEM	3.840