
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45312310-3	Ochrona odgromowa
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45261300-7	Kładzenie zaprawy i rynien
45261100-5	Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261200-6	Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
45261410-1	Izolowanie dachu

NAZWA INWESTYCJI: REMONT DACHU NA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZYMINIE

ADRES INWESTYCJI: UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 7 05-250 RADZYMIN

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Tomasz Rudnicki

DATA OPRACOWANIA: 28.07.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

28.07.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Dach			
1.1			Demontaże			
1 d.1.1	KNR 4-01 0535-04		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			11 * 3 + 6 + 30 * 2	m	99,000	
					RAZEM	99,000
2 d.1.1	KNR 4-01 0535-06 analogia		Rozebranie rur spustowych z PVC nie nadającej się do użytku	m		
			11 * 5 + 7 * 2	m	69,000	
					RAZEM	69,000
3 d.1.1	KNR 4-01 0535-01		Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m2		
			40 * 2 + 157,5 * 2	m2	395,000	
					RAZEM	395,000
4 d.1.1	KNR 4-01 0430-01		Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstępach	m2		
			poz.3	m2	395,000	
					RAZEM	395,000
5 d.1.1	KNR 4-01 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (obróbki dachowe i gzymsy)	m2		
			0,7 * (29,5 + 11 * 2 + 10 + 6) + 0,25 * (29,5 + 11 * 2 + 10 + 10)	m2	65,125	
					RAZEM	65,125
6 d.1.1	KNR 19-01 0703-02		Odbicie tynków z zaprawy cementowej z kominów - 2 szt.	m2		
			(1 * 2 * 0,8 + 0,5 * 0,8 * 2) * 2	m2	4,800	
					RAZEM	4,800
1.2			Montaże			
7 d.1.2	KNR 4-01 0413-02		Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm	m		
			11 * 2 + 30	m	52,000	
					RAZEM	52,000
8 d.1.2	KNR 2-02 0409-03		Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - kontrłaty i deski czołowe	m3		
	kontrłaty		11 * 3 * 0,25 * 0,05	m3	0,413	
	deski czołowe		30 * 2 * 0,25 * 0,032	m3	0,480	
					RAZEM	0,893
9 d.1.2	KNR 2-02 0410-04		Ołączenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m2		
			poz.3	m2	395,000	
					RAZEM	395,000
10 d.1.2	KNR 2 0604-02		Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m2		
			poz.3	m2	395,000	
					RAZEM	395,000
11 d.1.2	KNR 0-15 0522-02 analogia		Pokrycie dachów blachami powlekanyymi profilowanymi (trapezowymi) o wysokości 35 mm mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łat drewnianych o rozstawie 120 cm - grubość blachy 0,60 mm	m2		
			poz.3	m2	395,000	
					RAZEM	395,000
12 d.1.2	NNRNKB 202 0541-02		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - grubość blachy 0,60 mm	m2		
			0,7 * (29,5 + 11 * 2 + 10 + 6) + 0,25 * (29,5 + 11 * 2 + 10 + 10)	m2	65,125	
					RAZEM	65,125

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.2	KNR-W 2-02 0218-09		Założenie uszczelek pod gąsiory przy kalenicy.	m		
			50 * 2	m	100,000	
					RAZEM	100,000
14 d.1.2	KNR 19-01 0548-02 analogia		Montaż okna poddaszy koliste o śr. 0,60 m	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
15 d.1.2	KNNR 2 1105-02		Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	m2		
			0,7 * 0,95	m2	0,665	
					RAZEM	0,665
16 d.1.2	KNNR-W 2 W0502-06		Obróbki blacharskie włazów dachowych w dachach krytych blachą	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
17 d.1.2	KNR-W 2-02 0512-02		Pokrycie dachów blachą trapezową - gąsiory trójkątne	m		
			45	m	45,000	
					RAZEM	45,000
18 d.1.2	KNR-W 2-02 0606-03 analogia		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - izolacja łączenia rur spustowych w gzymasach	m2		
			5	m2	5,000	
					RAZEM	5,000
19 d.1.2	KNR-W 2-02 0522-02		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m		
			99	m	99,000	
					RAZEM	99,000
20 d.1.2	KNR 2-02 0511-03		Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy z cynku	m		
			69	m	69,000	
					RAZEM	69,000
21 d.1.2	KNR 2-02 0508-09 analogia		Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
22 d.1.2	TZKNBK XXI II 0105-11		Wykonanie i montaż kołnierzy kominów ścian z blachy cynkowej 0.6 mm przy kryciu dachu blachą i papą	m2		
			2,4 + 1,2	m2	3,600	
					RAZEM	3,600
23 d.1.2	KNR 4-01 0530-05		Uzupełnienie obróbek blacharskich - obróbka blachą czapek kominowych	m2		
			0,5 * 1,4 + 0,5 * 0,8	m2	1,100	
					RAZEM	1,100
24 d.1.2	KNR 2-02 1610-08		Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokości kolumny do 10 m	kol.		
			5	kol.	5,000	
					RAZEM	5,000
25 d.1.2	KNR-W 4-03 0702-06		Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym blachą	szt.		
			52	szt.	52,000	
					RAZEM	52,000
26 d.1.2	KNR-W 4-03 0706-04		Wymiana przewodów instalacji odgromowej z pręta o przekroju 8 mm2 na dachach stromych na uprzednio zamocowanych wspornikach	m		
			30 * 2 + 11 * 4	m	104,000	
					RAZEM	104,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1.2	analiza indywidualna		Demontaż i montaż przewodów kabelkowych w rurach peszel o łącznym przekroju żył do 12 mm ² z podłoża drewnianego - Instalacja na Strychu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000