

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3665W
NA ODCINKU W MIEJSCOWOŚCI SZYDLÓWKA

Lp.	Podstawa	Opis	J.m	Poszcz.	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą od km 0+000 do km 0+420 Obmiar: 0,420 km	km	0,42	
				RAZEM	0,42
2	D-01.02.01	Wycinka krzaków i odrostów wraz z uprzątnięciem Obmiar: 0,01 ha	ha	0,01	
				RAZEM	0,01
2 PODBUDOWA					
3	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istniejącej podbudowy bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² od km 0+000 do km 0+367 Obmiar: 367,00 x 5,60 = 2055,20 m ²	m ²	2 055,20	
				RAZEM	2 055,20
4	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wyrównawcza) o średniej grubości wyrównania 5 cm po zagęszczeniu od km 0+000 do km 0+367 Obmiar: 367,00 x 5,60 x 0,05 x 2,5 t/m ³ = 256,90 t	t	256,90	
				RAZEM	256,90
3 NAWIERZCHNIA					
5	D-04.03.01	Skropienie podbudowy (warstwy wyrównawczej) emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² od km 0+000 do km 0+420 Obmiar: 420 x 5,50 + łuki na początku robót 61,00 = 2371,00 m ²	m ²	2 371,00	
				RAZEM	2 371,00
6	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) o grubości 4 cm po zagęszczeniu Obmiar: 420 x 5,50 + łuki na początku robót 61,00 = 2371,00 m ²	m ²	2 371,00	
				RAZEM	2 371,00
4 ODWODNIENIE					
7	D-06.04.01	Odtworzenie istniejących rowów przydrożnych o średniej głębokości wykopu 30 cm z transportem urobku do 2 km od km 0+087 do km 0+420 Obmiar: (333,00 x 2) - zjazdy 30,00 = 636,00 mb	m	636,00	
				RAZEM	636,00
8	D-03.07.01	Oczyszczanie przepustów pod zjazdami o średnicy 40 cm, grubość namułu do 50 % średnicy przepustu Obmiar: 6,00 x 5 szt. = 30,00 mb	m	30,00	
				RAZEM	30,00
9	D-03.01.01	Przebudowa przepustu zlokalizowanego pod koroną drogi w km 0+087 polegająca na wymianie rur betonowych na rury z PEHD o śr. 80 cm na ławie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 25 cm po zagęszczeniu Obmiar: 10,00 m	m	10,00	
				RAZEM	10,00
10	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C 12/15 grubości 20 cm po zagęszczeniu w km 0+087 Obmiar: 2,00 x 5,80 = 11,60 m ²	m	11,60	
				RAZEM	11,60

11	D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych z betonu C 20/25 dla przepustu o średnicy 80 cm w km 0+087 [(2,76 x 0,80 x 0,40) x 2] + [(2,56 x 1,80 x 0,30) x 2] = 4,5 m ³ Obmiar: 4,50 m ³	m ³	4,50	
				RAZEM	4,50
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
12	D-04.04.02	Wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu (wraz z przygotowaniem podłoża pod warstwę kruszywa) Obmiar: (420,00 x 0,75) x 2 = 630,00 m ²	m ²	630,00	
				RAZEM	630,00

WICESTAROSTA
Michał Michaluk
Michał Michaluk