

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - WYMIANA OPASKI PRZY BUDYNKU - ORAZ UTWARDZEN MIEJSCA PARKINGOWE, DOJSCIA WZDŁUŻ ELEWACJI SALA GIMNASTYCZNA			
1	KNNR 6	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej wraz z ponownym ułożeniem	m ²		
d.1	1103-06	(po wykonaniu prac dociepleniowych fundamentów) na nowej podsypce ce- mentowo-piaskowej i ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową - z uwzględnieniem obrzeży, krawężników - celem ponownego wbudowania	m ²	453.25	
	analogia	{od parkingów } (38+2.00+6.5+6+6+3+25+21+10+12)*3.5	m ²	106.00	
		{od głównego wejścia} (84+7+5+10)*1.0	m ²	28.00	
		{od strony północnej} 28*1.0	m ²	67.00	
		{od strony zachodniej} (37+20+10)*1.0	m ²		
				RAZEM	654.25
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m ²		
d.1	0103-01	pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	453.25	
		poz.5			
				RAZEM	453.25
3	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0106-06		m ²	453.25	
		poz.5			
				RAZEM	453.25
4	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15	m ³		
d.1	0402-04		m ³	10.05	
		poz.7*0.03+poz.9*0.09			
				RAZEM	10.05
5	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - uwaga od strony północnej uwzględnić odtworzenie schodów z kostki brukowej. - MATERIAL Z ODZYSKU.	m ²		
d.1	0502-03		m ²	453.25	
	analogia	UWaga: Wykonawca odtworzenie kostki brukowej zobowiązany jest wykonać z kostki z odzysku. 453.25			
				RAZEM	453.25
6	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - Nowa kostka brukowa	m ²		
d.1	0502-03		m ²	201.00	
	analogia	poz.1-poz.5			
				RAZEM	201.00
7	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1	0404-05		m	221.00	
		85*2+51			
				RAZEM	221.00
8	KNR 2-31	Wykonanie palisady betonowej o wysokości około 1,60 mb - wystająca ponad teren do 60 cm na długości 15 mb - odtworzenia murka oporowego od strony północnej , wejście do szkoły od strony południowej 6,5 mb,	m		
d.1	0403-03		m	21.50	
	analogia	15+6.5			
				RAZEM	21.50
9	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm	m		
d.1	0401-01		m	38.00	
	analogia	38			
				RAZEM	38.00
10		Demontaż i ponowny montaż nowych stojaków rowerowych R:5,00	szt		
d.1	kalk. własna		szt	4.00	
		4			
				RAZEM	4.00
11		Demontaż i ponowny nowej wycieraczki systemowej o wym 160 cm x 80 cm	szt		
d.1	kalk. własna	wraz z odprowadzenie wody na teren zielony	szt	1.00	
		1			
				RAZEM	1.00