

Przedmiar

| Lp    | Kod                                | Opis                                                                                                                                                                                                                                           | Jm   | Ilości<br>składowe | Liczba /<br>Ilość |
|-------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------|
| 1     | 2                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                  | 6                 |
| 1     |                                    | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |                    |                   |
| 1.1   | 45111200-0                         | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne                                                                                                                                                                              |      |                    |                   |
| 1.1.1 | BCD<br>D-06.03.02.12.01            | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej do 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład 271*1                                                                                                                                   | m2   |                    | 271,000           |
| 1.2   | 45111300-1                         | Roboty rozbiórkowe                                                                                                                                                                                                                             |      |                    |                   |
| 1.2.1 | BCD<br>D-05.03.11.32.02            | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 6 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 10 km 2591,76                                                                                      | m2   |                    | 2 591,760         |
| 1.2.2 | BCD<br>T-01.30.12.04               | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na betonowej ławie z oporem wraz z wywozem na składowisko. 430+428                                                                                                                      | m    |                    | 858,000           |
| 2     |                                    | <b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                           |      |                    |                   |
| 2.1   | BCD<br>D-06.04.01.21.02            | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm 271                                                                                                                                                              | m    |                    | 271,000           |
| 2.2   | Analiza Własna                     | Wykonanie remontu wpustu deszczowego klasy D 400 wraz z przykanalikami z rur PVC łączone na uszczelki o śr. zewn. 200x5,9mm (SDR 34) ze ścianką litą SN-8 5                                                                                    | kpl. |                    | 5,000             |
| 3     |                                    | <b>PODBUDOWY</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |                    |                   |
| 3.1   | 45233300-2                         | Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego                                                                                                                                                                                                   |      |                    |                   |
| 3.1.1 | BCD<br>D-04.08.04.11.01            | Wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego, niezwiązanego frakcji 0-31,5mm. 35                                                                                                                                                                   | m3   |                    | 35,000            |
| 3.2   | 45233320-8                         | Warstwy z betonu asfaltowego                                                                                                                                                                                                                   |      |                    |                   |
| 3.2.1 | KNNR 6<br>0308-0101                | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16W 50/70, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową - jezdnia wraz z poszerzeniami na włączeniach + odsadzka. 2575,5+271*0,06 | m2   |                    | 2 591,760         |
| 4     |                                    | <b>NAWIERZCHNIA</b>                                                                                                                                                                                                                            |      |                    |                   |
| 4.1   | KNNR 6<br>0309-0201<br>D-05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S 50/70, warstwa ścierna KR1-2, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową - jezdnia wraz z poszerzeniami na włączeniach 2575,5                 | m2   |                    | 2 575,500         |
| 5     |                                    | <b>ELEMENTY DRÓG I ULIC</b>                                                                                                                                                                                                                    |      |                    |                   |
| 5.1   | 45233100-0                         | Krawężniki i obrzeża                                                                                                                                                                                                                           |      |                    |                   |
| 5.1.1 | KNNR 6<br>0403-0300<br>D-08.01.01b | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm i 15x30cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C8/10, na podsypce cementowo-piaskowej 858                                                                                               | m    |                    | 858,000           |
| 6     |                                    | <b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>                                                                                                                                                                                                                    |      |                    |                   |
| 6.1   | 45450000-6                         | Roboty budowlane - pozostałe                                                                                                                                                                                                                   |      |                    |                   |
| 6.1.1 | KNNR 6<br>0113-0500<br>D-04.04.0b  | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, niezwiązanego frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 271*1                                                                                                                            | m2   |                    | 271,000           |
| 6.1.2 | Analiza Własna                     | Regulacja wysokościowa istniejącej kostki brukowej na zjazdach. 120                                                                                                                                                                            | m2   |                    | 120,000           |

**WICESTAROSTA**  
*Michał Michaluk*  
Michał Michaluk

mgr inż. Arkadiusz Jarosław KONASIUŁ  
*Arkadiusz Konasiuk*  
SPRACOWNIA BUDOWLANA, dr ewid. LUB/UTB3/PW00/06  
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności drogowej