

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne - Wyrozemy Konaty odcinek 4 010,00 mb
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne - Wyrozemy Konaty odcinek 4 010,00 mb					
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą	km		
		4,01	km	4,010	
				RAZEM	4,010
2 d.1	KNNR 1 0102-05	Usunięcie zakrzaceń z pasa drogowego	m2		
		1025	m2	1 025,000	
				RAZEM	1 025,000
3 d.1	KNNR-W 9 0814-01 analogia	Montaż rur dwudzielnych typu AROT (zabezpieczenie kabla teletechnicznego)	m		
		65	m	65,000	
				RAZEM	65,000
2	45112000-5	ROBOTY ZIEMNE			
4 d.2	KNNR 1 0406-01	Wykonanie nasypów	m3		
		2788	m3	2 788,000	
				RAZEM	2 788,000
3	45233320-8	PODBUDOWY			
5 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie istniejącej nawierzchni wraz z zagęszczeniem	m2		
		12920	m2	12 920,000	
				RAZEM	12 920,000
6 d.3	KNNR 6 0101-01	Koryto na głębokość 10 cm wraz z zagęszczaniem podłoża na poszerzeniu	m2		
		8889	m2	8 889,000	
				RAZEM	8 889,000
7 d.3	KNNR 6 0101-02	Koryto na głębokość 25 cm wraz z zagęszczaniem podłoża [chodnik+zjazdy z kostki brukowej]	m2		
		469	m2	469,000	
				RAZEM	469,000
8 d.3	KNNR 6 0106-05	Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm	m2		
		12860	m2	12 860,000	
				RAZEM	12 860,000
9 d.3	KNNR 6 0106-05 analogia	Warstwa odcinająca z piasku gr. 20 cm	m2		
		8889	m2	8 889,000	
				RAZEM	8 889,000
10 d.3	KNNR 6 0113-06	Podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwiązana kruszywem C50/30 gr. 15 cm (chodnik)	m2		
		307	m2	307,000	
				RAZEM	307,000
11 d.3	KNNR 6 0113-06 analogia	Podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwiązana kruszywem C50/30 gr. 25 cm (zjazdy z kostki brukowej)	m2		
		162	m2	162,000	
				RAZEM	162,000
12 d.3	KNNR 6 0113-06 analogia	Podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwiązana kruszywem C50/30 gr. 22 cm (jezdni+ zjazdy bitumiczne)	m2		
		22567,00	m2	22 567,000	
				RAZEM	22 567,000

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne - Wyrozęby Konaty odcinek 4 010,00 mb
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4	45233252-0	NAWIERZCHNIE			
13 d.4	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 4 cm jezdni + zjazdy	m2		
		20645	m2	20 645,000	
				RAZEM	20 645,000
14 d.4	KNNR 6 1005-04 + KNNR 6 1005-07	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem 0,3 kg/m2 pod warstwę ścieralną	m2		
		20645	m2	20 645,000	
				RAZEM	20 645,000
15 d.4	KNNR 6 0308-03 analogia	Warstwa wiążąca z AC 16 W gr. 3 cm jezdni	m2		
		1039	m2	1 039,000	
				RAZEM	1 039,000
16 d.4	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		20000	m2	20 000,000	
				RAZEM	20 000,000
17 d.4	KNNR 6 1005-04 + KNNR 6 1005-07	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem 0,5 kg/m2 pod warstwę wiążącą	m2		
		21039	m2	21 039,000	
				RAZEM	21 039,000
18 d.4	KNNR 6 0502-02	Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej szarej typu Holland gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 3 cm - chodnik	m2		
		307,00	m2	307,000	
				RAZEM	307,000
19 d.4	KNNR 6 0502-03	Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej grafitowej typu Behaton gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 3 cm - zjazdy	m2		
		162	m2	162,000	
				RAZEM	162,000
5	45233252-0	ROBOTY WYKONCZENIOWE			
20 d.5	KNNR 2-33 0601-01 analogia	Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o średnicy 60 cm na ławie z kruszywa naturalnego gr 10 cm wraz z obrukowaniem wlotu i wylotu	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
21 d.5	KNNR 6 0605-05	Prefabrykowane ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
22 d.5	KNNR 6 0113-06 analogia	Pobocze umocnione kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 15 cm	m2		
		7675	m2	7 675,000	
				RAZEM	7 675,000
6	34992300-0	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
23 d.6	KNNR 2-31 0818-08 + KNNR 2-31 0703-03 analogia	Usunięcie oznakowania	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.6	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych śr. 70 mm	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne - Wyróżęby Konaty odcinek 4 010,00 mb
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.6	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych śr. 70mm [do barier typu U-3d]	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
26 d.6	KNNR 6 0702-04	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych, zakazu	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
27 d.6	KNNR 6 0702-06 analogia	Przymocowanie tablic znaków BRD (U-3c, U-3d)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7	45233252-0	ELEMENTY ULIC			
28 d.7	KNNR 6 0403-03	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
29 d.7	KNNR 6 0403-03	Ustawienie oporników drogowych 12x25 na ławie betonowej C12/15 z oporem	m		
		77	m	77,000	
				RAZEM	77,000
30 d.7	KNNR 6 0404-05 analogia	Ustawienie obrzeży chodnikowych 8x30 na ławie betonowej C8/10 z oporem	m		
		164	m	164,000	
				RAZEM	164,000
31 d.7	KNR AT-03 0402-02	Sciek przykrawężnikowy z kostki betonowej typu Holland na ławie betonowej C12/15	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000