

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU "A" ZESPO-
ŁU SZKÓŁ IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM - I ETAP
ADRES INWESTYCJI : ul. Mickiewicza 37, Maków Mazowiecki
INWESTOR : POWIAT MAKOWSKI
ADRES INWESTORA : Maków Mazowiecki
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 05.2008

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE (CPV 45111100-9)			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	1.6*1.8*32+1.1*2.1*64	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	1.7*2.8*3+1.6*2.8*3	m ²	27.720	
				RAZEM	27.720
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich - parapety - z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-07	32*1.6*0.24+64*1.1*0.24	m ²	29.184	
				RAZEM	29.184
2		ŚLUSARKA I STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA (CPV 45421110-8)			
4	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami	m ³		
d.2	0304-04	0.38*(0.6*2.8*4+0.8*1.1*4+1.0*1.6*3)	m ³	5.715	
				RAZEM	5.715
5	KNNR 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem., zagrunt.siatkach	m ²		
d.2	0602-01	15.04	m ²	15.040	
				RAZEM	15.040
6	KNNR 3	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cementowej o pow.do 5 m2	m ²		
d.2	0604-02	15.04	m ²	15.040	
				RAZEM	15.040
7	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2	0701-05	1.6*1.8*28+1.1*2.1*64	m ²	228.480	
				RAZEM	228.480
8	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2	m ²		
d.2	0701-03	1.1*1.3*4	m ²	5.720	
				RAZEM	5.720
9	KNNR 7	Drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe z nasświetlem	m ²		
d.2	0503-08	1.7*2.8*1	m ²	4.760	
				RAZEM	4.760
10	KNNR 7	Drzwi zewnętrzne aluminiowe	m ²		
d.2	0503-08	1.0*2.8*2	m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
11	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 2 cm do ościeży	m ²		
d.2	2612-02	[(1.6+1.6+1.8)*28+(1.1+2.1+2.1)*64+(1.1+1.3+1.3)*4]*0.35*60%	m ²	103.740	
				RAZEM	103.740
12	KNNR 2	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków	m ²		
d.2	1703-01	[(1.6+1.6+1.8)*28+(1.1+2.1+2.1)*64+(1.1+1.3+1.3)*4]*0.35	m ²	172.900	
				RAZEM	172.900
13	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem	m		
d.2	2614-10	504.8	m	504.800	
				RAZEM	504.800
14	KNNR 2	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m ²		
d.2	1402-05	172.9	m ²	172.900	
				RAZEM	172.900
15	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą olejną dwukrotnie bez gruntuowania	m ²		
d.2	1401-05	15.04+30%*172.9	m ²	66.910	
				RAZEM	66.910
16	KNR 4-01	Przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego użytku	m ²		
d.2	0535-09	29.184	m ²	29.184	
				RAZEM	29.184
17	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej - parapety z odzysku	m ²		
d.2	0530-08	29.184	m ²	29.184	
				RAZEM	29.184
18	KNNR 2	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - nowe parapety	m ²		
d.2	0504-01	1.6*0.24*3	m ²	1.152	
				RAZEM	1.152