
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budynek sceny plenerowej
ADRES INWESTYCJI : Solec nad Wisłą ul. T.Kościuszki
INWESTOR : Gmina Solec
ADRES INWESTORA : Solec nad Wisłą ul. Rynek 1
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 09.07.2025 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.07.2025 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
1	KNNR 5	Przycisk P-poż	szt.		
d.1	0407-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5	sygnalizator P-poż	szt.		
d.1	0407-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5	Tablice rozdzielcze RG-wyposażona wg PT	szt.		
d.1	0404-01	1	szt.	1.000	
	kalk. własna			RAZEM	1.000
4	KNNR 5	Przeciwpożarowy wyłącznik Prądu 100 A- certyfikowany	szt.		
d.1	0407-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5	Przycisk załączania oświetlenia sceny	szt.		
d.1	0407-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNNR 5	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.		
d.1	1201-01	100	szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
7	KNNR 5	Przewody kabelkowe YDY 5 x 16 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.1	0205-03	25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
8	KNNR 5	Przewody kabelkowe YDY 5 x 2,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.1	0205-03	40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
9	KNNR 5	Przewody kabelkowe HDGs 3 x 1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.1	0205-03	100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
10	KNNR 5	Przewody kabelkowe HDGs 5 x 2,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.1	0205-03	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
11	KNNR 5	Przewody kabelkowe HDGs 2 x 1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.1	0205-03	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
12	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane n.t. na betonie- YDY 3 x 2,5	m		
d.1	0206-01	200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
13	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane n.t. na betonie przewody YDY 3 x 1,5	m		
d.1	0206-01	100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
14	KNNR 5	Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża	szt.		
d.1	0306-05	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
15	KNNR 5	Łączniki świecznikowe natynkowe do przygotowanego podłoża	szt.		
d.1	0306-06	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNNR 5	Łączniki schodowe do przygotowanego podłoża	szt.		
d.1	0306-05	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNNR 5	czujnik ruchu	szt.		
d.1	0306-05	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
18	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2,5 mm2	szt.		
d.1	0308-07				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		86	szt.	86.000	
				RAZEM	86.000
19	KNNR 5 d.1 0308-07	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe - zestaw gniazd 3 F + 1F z łącznikiem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNNR 5 d.1 0303-04	Puszki z tworzywa sztucznego o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 4 mm2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNNR 5 d.1 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa LED A1	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNNR 5 d.1 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa A2	kpl.		
		19	kpl.	19.000	
				RAZEM	19.000
23	KNNR 5 d.1 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa LED B1	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNNR 5 d.1 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa LED C1	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNNR 5 d.1 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa LED C2	kpl.		
		30	kpl.	30.000	
				RAZEM	30.000
26	KNNR 5 d.1 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa LED D1	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR 5 d.1 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa LED E1	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 5 d.1 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa LED F1	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
29	KNNR 5 d.1 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa LED Z1	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
30	KNNR 5 d.1 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa LED Z2	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNNR 5 d.1 0502-02	Oprawy oświetleniowe awaryjne - oprawa LED AW1	kpl.		
		16	kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
32	KNNR 5 d.1 0502-02	Oprawy oświetleniowe awaryjne - oprawa LED AW 2	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNNR 5 d.1 0502-02	Oprawy oświetleniowe kierunkowe -EW1	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNNR 5 d.1 0502-02	Oprawy oświetleniowe kierunkowe - oprawa LED EW 2	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
35	KNNR 5 d.1 0502-02	Oprawy oświetleniowe kierunkowe - oprawa LED EW Z	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNNR 5 d.1 1203-09	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		450	szt.żył	450.000	
				RAZEM	450.000
37	KNR-W 5- d.1 08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 19	pomiar		
			pomiar	19.000	
				RAZEM	19.000
38	KNR-W 5- d.1 08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar 19	pomiar		
			pomiar	19.000	
				RAZEM	19.000
39	KNR-W 5- d.1 08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 5	pomiar		
			pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000
40	KNNR 5 d.1 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
41	KNNR 5 d.1 0601-03	Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe w rurach osłonowych 4*8	m		
			m	32.000	
				RAZEM	32.000
42	KNNR 5 d.1 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych 100	m		
			m	100.000	
				RAZEM	100.000
43	KNNR 5 d.1 0605-03	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV - uziom otokowy 100	m		
			m	100.000	
				RAZEM	100.000
44	KNNR 5 d.1 0602-02	Przewody uziemiające FE/ZN 25/4 4*2	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000

DOCUMENT
CREATED
WITH



PDF
COMBINER

PDF Combiner is a free application that you can use to combine multiple PDF documents into one.

Three simple steps are needed to merge several PDF documents. First, we must add files to the program. This can be done using the Add files button or by dragging files to the list via the Drag and Drop mechanism. Then you need to adjust the order of files if list order is not suitable. The last step is joining files. To do this, click button Combine PDFs.

Main features:

secure PDF merging - everything is done on your computer and documents are not sent anywhere

simplicity - you need to follow three steps to merge documents

possibility to rearrange document - change the order of merged documents and page selection

reliability - application is not modifying a content of merged documents.

Visit the homepage to download the application:

www.jankowskimichal.pl/pdf-combiner

To remove this page from your document, please donate a project.