Znak postępowania: ZP.271.1.6.2026

Wierzbica-Osiedle, dnia 22.10.2026 r.

- wszyscy Wykonawcy -

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r., poz. 793, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp" pn. **„Budowa drogi gminnej nr 122529L od km 0+003,15 do km 0+785 w miejscowości Ochoża-Pniaki"** prowadzonego przez **Gminę Wierzbica, Wierzbica-Osiedle, ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica.**

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp", **Zamawiający**: Gmina Wierzbica, Wierzbica-Osiedle, ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań z dnia 20.10.2026 r., wraz z odpowiedziami

PYTANIE Nr 1:
Dołączone warunki wydane przez ORANGE POLSKA utraciły ważność. Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie prolongaty ww. warunków jest w zakresie Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:
Uzgodnienie musi być ważne na dzień złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, a sama decyzja ZRID jest podstawą do realizacji zadania i jest ważna na dzień dzisiejszy więc prolongata nie jest konieczna.

PYTANIE Nr 2:
Prosimy o dołączenie tabeli robót ziemnych.

ODPOWIEDŹ:
Tabela robót ziemnych nie stanowi elementu projektu. Ilość robót ziemnych należy ustalić na podstawie dokumentacji projektowej oraz przekrojów poprzecznych.

PYTANIE Nr 3:
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności grubości podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, w dokumentacji technicznej oraz w przedmiarze poz. 13 d.4.3 jest 20 cm, natomiast w SST D-04.04.00 jest 15 cm.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, że wymagana grubość podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 wynosi 20 cm. Wiążące są zapisy dokumentacji projektowej. Zamawiający załącza do treści udzielonych odpowiedzi skorygowaną SST.

PYTANIE Nr 4:
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności grubości warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym na zjazdach, w SST jest C3/4 i gr 15 cm, natomiast w przedmiarze poz. 14 d.4.3 oraz w dokumentacji technicznej jest C 1,5/2 i gr 20 cm.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, że wymagana grubość warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym na zjazdach wynosi 20 cm. Wiążące są zapisy dokumentacji projektowej. Zamawiający załącza do treści udzielonych odpowiedzi skorygowaną SST.

PYTANIE Nr 5:
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności grubości warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym na jezdni, w dokumentacji technicznej jest 15 cm, natomiast w przedmiarze poz. 15 d.4.3 oraz SST jest 25 cm.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, że wymagana grubość warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym na jezdni wynosi 15 cm. Wiążące są zapisy dokumentacji projektowej. Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót oraz SST.

PYTANIE Nr 6:
Prosimy o potwierdzenie, że warstwę ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 na jezdni należy wykonać metodą mieszania na miejscu.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że warstwę ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 na jezdni należy wykonać metodą mieszania na miejscu pod warunkiem zachowania minimalnych parametrów gotowej warstwy. W przypadku braku takiej możliwości należy przewidzieć konieczność wykonania stabilizacji z dowozu.

PYTANIE Nr 7:
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności ilości zjazdów z kruszywa do wykonania, ponieważ wg PZT jest 190 m2, natomiast wg przedmiaru poz. 18 d.5.1 jest 121 m2.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 4.6 SWZ przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.5. pkt. 1 SWZ oraz STWiORB. Wiążące są zapisy dokumentacji projektowej i na jej podstawie należy dokonać wyceny.

PYTANIE Nr 8:
Co Zamawiający rozumie pod pojęciem wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych poz. 21 przedmiaru robót? Czy pobocza należy wykonać z gruntu rodzimego czy z mieszanki kruszywa?

ODPOWIEDŹ:
Należy wykonać pobocza gruntowe ulepszone. Ulepszenie polega na odpowiednim ukształtowaniu i zagęszczeniu gruntu niewysadzonego na poboczu.

PYTANIE Nr 9:
Zgodnie z pismem ZDW w Lublinie znak: UD.410.104.1.2025.wk z dnia 29.05.2025 r. prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzyskał zatwierdzenie PSOR oraz PTOR.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający jest w trakcie uzgadniania zatwierdzenia PSOR oraz PTOR.

PYTANIE Nr 10:
Prosimy o potwierdzenie, że przedłużenie terminu wprowadzenia PSOR należy do Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:
Przedłużenie terminu wprowadzenia PSOR należy do Zamawiającego.

PYTANIE Nr 11:
Prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe chemoutwardzalne, ponieważ w przedmiarze poz. 22 d.7.1 są masy termoplastyczne.

ODPOWIEDŹ:
Oznakowanie należy wykonać jako grubowarstwowe chemoutwardzalne. Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót.

PYTANIE Nr 12:
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności średnicy rur stalowych dla znaków drogowych, ponieważ wg PSOR jest fi 63 mm, natomiast przedmiar poz. 23 d.7.2 wskazuje fi 70 mm.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, że dla dokonania wyceny wiążące są zapisy dokumentacji projektowej, tj. fi 63 mm. Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót.

PYTANIE Nr 13:
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności ilości słupków stalowych dla znaków drogowych, ponieważ wg PSOR jest 9 szt., natomiast przedmiar poz. 23 d.7.2 wskazuje 7 szt. Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, że dla dokonania wyceny wiążące są zapisy dokumentacji projektowej. Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót.

PYTANIE Nr 14:
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności ilości znaków drogowych, ponieważ wg PSOR jest 16 szt., natomiast przedmiar poz. 24 d.7.2 wskazuje 11 szt.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, że dla dokonania wyceny wiążące są zapisy dokumentacji projektowej. Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót.

Zestaw pytań z dnia 21.10.2026 r., wraz z odpowiedziami

PYTANIE Nr 1:
Prosimy o dołączenie przedmiaru uzupełnionego o rozbiórkę istniejących płyt JOMB w ilości około 300 m2. Do kogo będzie należał materiał z rozbiórki płyt JOMB? Jeśli do Zamawiającego to prosimy o wskazanie miejsca odwozu.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający załącza uzupełniony przedmiar. Zamawiający wskaże miejsce odwozu na etapie realizacji umowy, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 4 i 5 Projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ.

PYTANIE Nr 2:
Prosimy o dołączenie przedmiaru uzupełnionego o rozbiórkę prefabrykowanego elementu betonowego (km około 0+710).

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający załącza uzupełniony przedmiar.

B. **W związku z powyższym ulegają zmianie zapisy SWZ:**

1) **Dotyczące terminów, określonych w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:**

w rozdziale 14 pkt 2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: **26.10.2026 r., godz. 10:00.**

w rozdziale 14 pkt 2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **28.10.2026 r., godz. 10:00.**

w rozdziale 14 pkt 3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: **26.10.2026 r., godz. 10:30.**

w rozdziale 14 pkt 3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **28.10.2026 r., godz. 10:30.**

2) **Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:**

w rozdziale 15 pkt 1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 24.11.2026 r.**

w rozdziale 15 pkt 1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 26.11.2026 r.**

C. **Powyższa informacja powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2026/BZP 00478623/01 z dnia 2026-10-08 oraz zmiany terminów w postępowaniu opublikowanym na https://ezamówienia.gov.pl o identyfikatorze: ocds-148610-6bc3920e-2d03-4dcc-9150-53dd0f74ba1e**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 22.10.2026 *r. w BZP pod numerem Ogłoszenie nr* ***2026/BZP 00502108.***
Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na portalu e-zamówienia.

D. **Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

Załączniki:

1) **Ujednolicony przedmiar robót w branży drogowej;**
2) **Ujednolicona Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.**

Z up. WÓJTA
mgr Liliana Kasjan
Sekretarz Gminy

.....

(podpis kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)