

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMIZA OSP INSTALACJE ELEKTRYCZNE					
1	45000000-7	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-03 d.1 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 12	szt.		
			szt.	12,000	
2	KNR 4-03 d.1 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 705	m	RAZEM	12,000
			m	705,000	
3	KNR 5-08 d.1 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.	RAZEM	705,000
			kpl.	22,000	
2	45311100-1	ROBOTY MONTAŻOWE ELEKTRYCZNE		RAZEM	22,000
4	KNR 5-08 d.2 0516-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem -LED 30 W 22	szt.		
			szt.	22,000	
5	KNR 5-08 d.2 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych ETI 3x18 1	szt.	RAZEM	22,000
			szt.	1,000	
6	KNR 5-08 d.2 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych ETI 4x18 1	szt.	RAZEM	1,000
			szt.	1,000	
7	KNR-W 5- d.2 08 0114-04	Montaż listew elektroinstalacyjnych grzebieniowych 4	m	RAZEM	1,000
			m	4,000	
8	KNR 5-08 d.2 0308-01 analogia	Montaż na gotowym podłożu rozłączników 63A 3P 3	szt.	RAZEM	4,000
			szt.	3,000	
9	KNR 5-08 d.2 0308-01	Montaż na gotowym podłożu rozłączników 40A 3P 4	szt.	RAZEM	3,000
			szt.	4,000	
10	KNR 5- d.2 0307-01 analogia	Montaż wyłączników różnicowo prądowych 40A 3P 6	szt.	RAZEM	4,000
			szt.	6,000	
11	KNR 5-18 d.2 0703-02 analogia	Wyłącznik nadprądowy B20 3P 6	szt.	RAZEM	6,000
			szt.	6,000	
12	KNR 5-18 d.2 0703-02 analogia	Wyłącznik nadprądowy B16 15	szt.	RAZEM	6,000
			szt.	15,000	
13	KNR 5-18 d.2 0703-02	Wyłącznik nadprądowy B10	szt.	RAZEM	15,000
			szt.		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4			
			szt.	4,000	
14	KNR 5-18	Ogranicznik przepięć		RAZEM	4,000
d.2	0704-01		szt.		
	analogia				
		2			
			szt.	2,000	
15	KNR-W 5-	Przewody kabelkowe 5x6		RAZEM	2,000
d.2	08 0210-		m		
	03				
	analogia				
		50			
			m	50,000	
16	KNR 5-10	Przewód 5x4		RAZEM	50,000
d.2	0118-03		m		
		100			
			m	100,000	
17	KNR 5-10	Przewód 5x2,5		RAZEM	100,000
d.2	0118-03		m		
		100			
			m	100,000	
18	KNR 5-10	Przewód 3x2,5		RAZEM	100,000
d.2	0118-03		m		
		200			
			m	200,000	
19	KNR 5-10	Przewód 3x1,5		RAZEM	200,000
d.2	0118-03		m		
		200			
			m	200,000	
20	KNR 5-10	Układanie kabli jednożyłowych 1x6 niebieski		RAZEM	200,000
d.2	0115-01		m		
		10			
			m	10,000	
21	KNR 5-10	Układanie kabli jednożyłowych 1x6 czarny		RAZEM	10,000
d.2	0115-01		m		
		30			
			m	30,000	
22	KNR 5-10	Układanie kabli jednożyłowych 1x6 zielony		RAZEM	30,000
d.2	0115-01		m		
		15			
			m	15,000	
23	KNR 4-03	Podłączenie przewodów łącznikami USMP 3 i USM2		RAZEM	15,000
d.2	0901-01		pod- łącz.		
	analogia		pod- łącz.	1000,000	
		1000			
24	KNR-W 4-	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba		RAZEM	1000,000
d.2	03 1209-	działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
	02				
		1			
			prób.	1,000	
25	KNR-W 4-	Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwo-		RAZEM	1,000
d.2	03 1208-	dzie 3-fazowym	po- miar		
	04		po- miar	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	KNR-W 5- d.2 08 0302- 01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
		25	szt.	25,000	
27	KNR 5-08 d.2 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	RAZEM	25,000
		8	szt.	8,000	
28	KNR-W 5- d.2 08 0309- 05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2	szt.	RAZEM	8,000
		20	szt.	20,000	
29	KNR-W 5- d.2 08 0309- 14	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych metalowych siłowych	szt.	RAZEM	20,000
		4	szt.	4,000	
30	KNR-W 5- d.2 08 0309- 03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych metalowych siłowych R-Boks	szt.	RAZEM	4,000
		3	szt.	3,000	
31	KNR-W 4- d.2 03 1209- 02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.	RAZEM	3,000
		12	prób.	12,000	
32	KNR-W 4- d.2 03 1208- 02	Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	po- miar	RAZEM	12,000
		1	po- miar	1,000	
3		ROBOTY MALARSKIE		RAZEM	1,000
33	KNR-W 4- d.3 01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami silikonowymi tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	analogia				
	Garaż I	(11,10+4,57)*2*3,70	m ²	115,958	
	ściany				
	sufit	11,10*4,57	m ²	50,727	
	brama	-3,40*3,14	m ²	-10,676	
	okno	-1,80*1,05	m ²	-1,890	
	Garaż II	(8,40+6,70)*2*3,70	m ²	111,740	
	ściany				
	sufit	8,40*6,70	m ²	56,280	
	Brama	-(2,78*2,80)*2	m ²	-15,568	
	Garaż III	(8,40,50)*2*3,70	m ²		
	ściany				
	sufit	8,40*4,50	m ²	37,800	
	Brama	-3,47*3,36	m ²	-11,659	
34	BCR.1.14. d.3 3.007	Malowanie dwukrotne tynków wewnętrznych farbami lateksowymi (farba kolorowa)	m ²	RAZEM	332,712
	obmiar jak poz 33				
		332,71	m ²	332,710	
				RAZEM	332,710