

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2033W
NA ODCINKU W MIEJSCOWOŚCI PRÓCHENKI

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Poszcz.	Razem
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą od km 0+000 do km 0+541 Obmiar: 0.541 km	km	0,54	
				RAZEM	0,54
2	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni o średniej grubości 3,0 cm na początku i końcu robót - $(4,00 \times 6,00) \times 2 = 48,00 \text{ m}^2$ na przepuszczanie - $3,00 \times 6,10 = 18,30 \text{ m}^2$ jezdni (korekcyjnie) - $200,00 \text{ m}^2$ Obmiar: $48,00 + 18,30 + 200,00 = 266,30 \text{ m}^2$	m ²	266,30	
				RAZEM	266,30
2	PODBUDOWA				
3	D-04.01.01	Wykonanie koryta o średniej głębokości 40 cm na poszerzeniu i przepuszczanie z wywiezieniem gruntu na odległość 1 km od km 0+000 do km 0+541 $541,00 \times \text{śr. } 0,65 = 351,65 \text{ m}^2$ na przepuszczanie $6,10 \times 3,00 = 18,30 \text{ m}^2$ Obmiar: $351,65 + 18,30 = 369,95 \text{ m}^2$	m ²	369,95	
				RAZEM	369,95
4	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy betonowej o $R_m = 2.5 \text{ MPa}$ o grubości 15 cm po zagęszczeniu Obmiar: $351,65 + 18,30 = 369,95 \text{ m}^2$	m ²	369,95	
				RAZEM	369,95
5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 20 cm po zagęszczeniu Obmiar: $351,65 + 18,30 = 369,95 \text{ m}^2$	m ²	369,95	
				RAZEM	369,95
6	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca) o grubości 5 cm po zagęszczeniu Obmiar: $(541,00 \times \text{śr. } 0,55) + (3,00 \times 6,10) = 315,85 \text{ m}^2$	m ²	315,85	
				RAZEM	315,85
7	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy (nawierzchnia bitumiczna i poszerzenie) emulsją asfaltową w ilości $0,5 \text{ kg/m}^2$ od km 0+000 do km 0+541 Obmiar: $(541,00 \times 6,10) = 3300,10 \text{ m}^2$	m ²	3 300,10	
				RAZEM	3300,10
8	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wyrównawcza) o średniej grubości wyrównania 5 cm po zagęszczeniu Obmiar: $[(541,00 \times 6,10) - 315,85] \times 0,05 \times 2,5 \text{ t/m}^3 = 373,03 \text{ t}$	t	373,03	
				RAZEM	373,03
3	NAWIERZCHNIA				
9	D-04.03.01	Skropienie podbudowy (warstwy wyrównawczej) emulsją asfaltową w ilości $0,5 \text{ kg/m}^2$ Obmiar: $541,00 \times 6,00 = 3246,00 \text{ m}^2$	m ²	3 246,00	
				RAZEM	3246,00
10	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) o grubości 4 cm po zagęszczeniu Obmiar: $541,00 \times 6,00 = 3246,00 \text{ m}^2$	m ²	3 246,00	
				RAZEM	3246,00

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
11	D-04.04.02 D-04.01.01	Wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu (wraz z przygotowaniem podłoża pod warstwę kruszywa) Obmiar: $(541,00 \times 0,75) \times 2 = 811,50 \text{ m}^2$	m ²	811,50	
				RAZEM	811,50
12	D-02.03.00	Uzupełnienie i uformowanie skarp gruntem niewysadzinowym wraz z plantowaniem gruntu Obmiar: 56,00 m ³	m ³	56,00	
				RAZEM	56,00

WICESTAROSTA

 Michał Micholuk