

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ROBOTY BUDOWLANE		
		Wykończenie ścian		
1	Kalkulacja indywidualna	Prace przygotowawcze, zabezpieczenia, oznaczenia		
2	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	kpl	1
3	TZKNBK XV 0429/01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy	m2	840,42
4	TZKNBK XV 0429/02	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz	m2	175,73
5	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m2	175,73
6	KNR 4-01 0701/07 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich i ścianach- przyjęto 20%	m2	840,42
7	KNR 0-39 0111/02	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe grubości 2cm, obie warstwy wykonywane ręcznie	m2	168,08
8	KNR AT-26 0303/01 analogia	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m2	168,08
9	KNR AT-26 0303/01 analogia	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna- lamperia	m2	664,69
10	Kalkulacja indywidualna	Rusztowania wewnętrzne do 7 m	m2	149,94
11	Kalkulacja indywidualna	Renowacja gzymsów	kpl	1
12	KNR AT-26 0303/01 analogia	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna- kapitel	mb	16
			m2	7,92