

Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zadania.

Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 (budynku 2) w Końskich polegająca na poprawie parametrów termoizolacyjnych stropu i dachu.

2. Zakres zamówienia.

Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy stropu wraz z izolacjami i robotami wykończeniowymi, wymianę części konstrukcji więźby dachowej, pokrycia dachowego oraz orynnowania wraz z robotami towarzyszącymi. Szczegółowy zakres robót ujęto w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

W ramach zamówienia Wykonawca na własny koszt wykona wywiezienie i utylizację odpadów.

Zamawiający zaleca Wykonawcy sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, przeprowadzenie wizji lokalnej w obecności przedstawiciela Zamawiającego w celu uwzględnienia wszystkich uwarunkowań mających istotny wpływ na kształtowanie ceny oferty. Ryzyko z rezygnacji oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę.

3. Warunki realizacji zamówienia.

Termin realizacji do dnia 20.08.2021 r.

Zaleca się aby Wykonawca prowadził roboty w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30.

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60-miesięcznego okresu gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

kosztorys inwestorski

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			ROBOTY WEWNĘTRZNE			
1	KNR-W 4- d.1 01 0609-01 0609-02		Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 15 cm	m ²		
			96	m ²	96,000	
					RAZEM	96,000
2	KNR-W 2- d.1 02 0606-04		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przy- mocowane do konstrukcji drewnianej	m ²		
			129,6	m ²	129,600	
					RAZEM	129,600
3	KNR-W 2- d.1 02 0612-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
			96	m ²	96,000	
					RAZEM	96,000
4	KNR AT-09 d.1 0103-04		Ułożenie membramy paroprzepuszczalnej	m ²		
			96	m ²	96,000	
					RAZEM	96,000
5	KNR 4-01 d.1 0820-03		Przybicie do podłóg płyt OSB	m ²		
			96	m ²	96,000	
					RAZEM	96,000
6	KNR-W 4- d.1 03 1147-02		Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych w sufitach	kpl.		
			6	kpl.	6,000	
					RAZEM	6,000
7	KNR 0-14 d.1 2012-02		Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedyn- czym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
			43	m ²	43,000	
					RAZEM	43,000
8	KNR-W 2- d.1 02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi łatwozmywalnymi powierzch- ni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
			43	m ²	43,000	
					RAZEM	43,000
9	KNR-W 5- d.1 08 0514-10		Montaż na gotowym podłożu opraw paneli LED o wym. 60x60cm	kpl.		
			6	kpl.	6,000	
					RAZEM	6,000
10	NNRNKB d.1 202 1134- 01		(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
			43	m ²	43,000	
					RAZEM	43,000
2			ROBOTY PRZY POKRYCIU DACHOWYM			
11	KNR-W 4- d.2 01 0545-04		Rozebranie rynien	m		
			46	m	46,000	
					RAZEM	46,000
12	KNR-W 4- d.2 01 0545-06		Rozebranie rur spustowych	m		
			27	m	27,000	
					RAZEM	27,000
13	KNR-W 4- d.2 01 0545-08		Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
			18	m ²	18,000	
					RAZEM	18,000
14	KNR 4-04 d.2 0509-02		Rozebranie pokrycia dachowego z gontu bitumicznego	m ²		
			187	m ²	187,000	
					RAZEM	187,000
15	KNR 4-04 d.2 0403-03		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - olacenie dachu	m ²		
			187	m ²	187,000	
					RAZEM	187,000
16	KNR-W 4- d.2 01 0627-06		Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą sma- rowania preparatami solowymi	m ²		
			187	m ²	187,000	
					RAZEM	187,000
17	KNR-W 4- d.2 01 0631-01		Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
			187	m ²	187,000	
					RAZEM	187,000
18	KNR AT-09 d.2 0103-04		Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontr- łat 1,20 m	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			226,2	m ²	226,200	
					RAZEM	226,200
19	KNR K-05 d.2 0104-05		Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm	m ²		
			226,2	m ²	226,200	
					RAZEM	226,200
20	KNR-W 2- d.2 0410-03		Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
			226,2	m ²	226,200	
					RAZEM	226,200
21	KNR K-05 d.2 0102-07		Wykonanie deskowania - szalowanie koszy	m ²		
			11,2	m ²	11,200	
					RAZEM	11,200
22	KNR K-05 d.2 0403-01		Wykonanie kosza aluminiowego zwykłego	m		
			28	m	28,000	
					RAZEM	28,000
23	NNRNKB d.2 202 0541-02		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - czapek kominowych	m ²		
			20	m ²	20,000	
					RAZEM	20,000
24	KNNR 2 d.2 0508-01		Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną mudolową - płyty dachowe	m ²		
			226,2	m ²	226,200	
					RAZEM	226,200
25	KNNR 2 d.2 0508-02		Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsior	m		
			39,8	m	39,800	
					RAZEM	39,800
26	KNR-W 2- d.2 02 0519-03		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej	m		
			46	m	46,000	
					RAZEM	46,000
27	KNR-W 2- d.2 02 0526-02		Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej	m		
			26,5	m	26,500	
					RAZEM	26,500
28	KNR AT-09 d.2 0104-06		Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwsniegowy	m		
			26	m	26,000	
					RAZEM	26,000
29	KNR K-05 d.2 0406-02		Montaż wyłazu dachowego 80/80cm z kołnierzem dedykowanym do blachy na rąbek	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3			WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW WRAZ Z UTYLIZACJA			
30	KNR-W 4- d.3 01 0109-09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego oraz odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją	m ³		
			31	m ³	31,000	
					RAZEM	31,000