

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa :** -

**Obiekt :** Mury przy kościele ok 1908 r.

**Adres :** Morzewo nr działki 403/1

Roboty budowlane - odnowienie ogrodzenia

**Inwestor :** Parafia Rzymsko - Katolicka, pw. Przemienienia Pańskiego

**Adres :** Morzewo 76 64-810 Kaczory

**Opracował :** Projektowanie \* Kosztorysowanie Ryszard Politycki

**Data :** 23.01.2024

Roboty budowlane - odnowienie ogrodzenia

Budowa : -  
Obiekt : Mury przy kościele ok 1908 r.  
Adres : Morzewo nr działki 403/1

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str. 1

| Lp. | Opis działu                                |
|-----|--------------------------------------------|
| A   | Ogrodzenie z kamienia polnego              |
| B   | Odnowienie słupków do kościoła i cmentarza |

--- Koniec wydruku ---

## Roboty budowlane - odnowienie ogrodzenia

Budowa : -  
Obiekt : Mury przy kościele ok 1908 r.  
Adres : Morzewo nr działki 403/1

Str. 1

| Lp.      | Podstawa kalkulacji / opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ilość                                       | Jedn. miary  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| <b>A</b> | <b>Ogrodzenie z kamienia polnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |              |
| 1        | KNR 401-0211-03-00 IGM Warszawa<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br><br><b>Skucie nierówności betonu, przy głębokości skucia: ponad 1 cm do 5 cm na murku betonu</b><br><br>$10.0 * 0.69 =$<br>Razem =                                                                                                                                                | 6,900<br><br>6,900<br>6,900                 | m2<br><br>m2 |
| 2        | KNR 401-0311-05-01 IGM Warszawa<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br><br><b>Wymiana cegły klinkierowej na murku na rolkę na szertokość 70 cm</b><br><br>$70.0 =$<br>Razem =                                                                                                                                                                            | 70,000<br><br>70,000<br>70,000              | m<br><br>m   |
| 3        | KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa<br>[ Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]<br><br><b>analogia</b><br><b>Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym , z wyladunkiem mechanicznym . + opłata za składowanie gruzu ( przyjęto wywóz i utylizację gmina i miasto Kaczory )</b><br><br>$(6.9 * 0.05 ) + (70.0 * 0.70 * 0.07) =$<br>Razem = | 3,775<br><br>3,775<br>3,775                 | m3<br><br>m3 |
| 4        | KNR 017-2608-01-00 IGM Warszawa<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br><br><b>- oczyszczenie mechaniczne i zmycie murów ogrodzenia</b><br><br>$70.0 * (1.08 + 0.90) =$<br>Razem =                                                                                                                                                                        | 138,600<br><br>138,600<br>138,600           | m2<br><br>m2 |
| 5        | KNR 1901-0309-04-00 IGM Warszawa<br>[ Wyd.IGM War-Olszt.cz.I-99 r,cz.II-96 r,cz.III-97 r ]<br><br><b>Ściany z kamienia polnego na zaprawie cementowo-wapiennej uzupełnienie</b><br>przyjęto 30 % do wymiany kamienia:<br><br>$70.0 * (1.08 + 0.90) * 0.2 * 0.25 =$<br>Razem =                                                                                | 6,930<br><br>6,930<br>6,930                 | m3<br><br>m3 |
| 6        | KNR 221-0608-01-00 MBGPiK<br>[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><br><b>Spoinowanie ścian ogrodzenia</b><br><br>spoinowanie cegły ułożonej na rolkę:<br><br>$70.0 * (1.08 + 0.90) =$<br>$70.0 * 0.7 =$<br>Razem =                                                                                                                                    | 187,600<br><br>138,600<br>49,000<br>187,600 | m2<br><br>m2 |
| <b>B</b> | <b>Odnowienie słupków do kościoła i cmentarza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |              |
| 7        | KNR 1901-0802-02-10 IGM Warszawa<br>[ Wyd.IGM War-Olszt.cz.I-99 r,cz.II-96 r,cz.III-97 r ]<br><br><b>Uzupełnienie tynków boniowanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej, /wapno suchogaszone/</b><br>do kościoła:<br>do cmentarza:<br><br>$2.41 * 1.45 * 2 * 0.5 + 0.45 * 4.7 * 2 * 0.5 =$<br>$0.67 * 4 * 1.5 * 2 * 0.6 =$<br>Razem =             | 10,434<br><br>5,610<br>4,824<br>10,434      | m2<br><br>m2 |
| 8        | NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r. ]<br><br><b>Gruntowanie podłożu pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"</b><br>do kościoła:<br>do cmentarza:<br><br>$2.41 * 1.45 * 2 + 0.45 * 4.7 * 2 =$<br>$0.67 * 4 * 1.5 * 2 =$<br>Razem =                                                                     | 19,259<br><br>11,219<br>8,040<br>19,259     | m2<br><br>m2 |
| 9        | KNR 1901-1305-01-00 IGM Warszawa<br>[ Wyd.IGM War-Olszt.cz.I-99 r,cz.II-96 r,cz.III-97 r ]<br><br><b>Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych: tynków gładkich</b><br>do kościoła:<br>do cmentarza:<br><br>$2.41 * 1.45 * 2 + 0.45 * 4.7 * 2 =$<br>$0.67 * 4 * 1.5 * 2 =$<br>Razem =                                                 | 19,259<br><br>11,219<br>8,040<br>19,259     | m2<br><br>m2 |

Roboty budowlane - odnowienie ogrodzenia

B. Odnowienie słupków do kościoła i cmentarza

Str. 2

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji                                                                                   | Ilość | Jedn. miary |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
|     | <b>Zdjęcie nr 1 ogrodzenie</b><br> |       |             |
|     | <b>Zdjęcie nr 2 bramy</b><br>     |       |             |