PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 102637B Żarnowo - dr. Rezowa
km rob. 0+000 do km rob. 1+680

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą na drogach w terenie równinnym	km	1,7
2	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	7
3	D-01.02.04	Rozebranie tarcz znaków drogowych	szt.	7
4	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 2x((1680x4,0)+(2x9,5)+91+90+118)	m2	14 076,00
5	D-05.03.05	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną KR1	T	805,00
6	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR1, warstwa ścieralna o grub. po zagęszczeniu 4 cm (1680x3,8)+(2x9,5)+91+90+118	m2	6 702,00
7	D-06.03.01	Ścinanie i uzupełnienie poboczy oraz zjazdów kruszywem naturalnym śred. grub. 9 cm z profilowaniem i zagęszcz. mechanicznym (2x(1680x0,75))+2x(70x0,75)+2x(27x0,75)+19+14+17+26+19+26+51+25+31+39+58+21+15,5+18+33+64+20	m2	3 162,00
8	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śred. 60 mm	szt	12,00
9	D-07.02.01	Przymocowanie i zakup znaków (tablic) pionowych	szt.	13,00