

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 08.02.2024 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania:

ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: **IR.I.272.1.3.2024**, nazwa zadania: „**Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Boksycka**”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00078289/01 z dnia 30.01.2024 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 z późn. zm.), zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje zmian SWZ, w związku ze skierowanymi do zamawiającego zapytaniami dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):
(pisownia oryginalna)

Pytanie nr 1:

Jakie wymiary opornika granitowego należy wziąć pod uwagę przy wycenie zadania. Opis techniczny projektu wykonawczego oraz załączony przedmiar uwzględnia opornik granitowy o wymiarach 12x25x100 natomiast załączniki do projektu tj. rys. 5.2 Szczegóły konstrukcyjne wskazuje na opornik granitowy o wymiarach 15x30x100.

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 2 wyjaśnienia treści SWZ z dnia 08.02.2024 r.

Pytanie nr 2

Jakie długości kanalizacji deszczowej o średnicach DN 200, DN 315, DN 400, DN500 należy ułożyć oraz ile studni ściekowych DN 500 oraz rewizyjnych DN 1200 należy wykonać w ramach zadania. W załączonych dokumentach występują rozbieżności co do długości kanałów i ilości studni jakie należy wykonać:

- Przykanalik kanalizacji deszczowej z rur PVC 200x5,9mm, SN8 L=476,0m – projekt, przedmiar – 301,50 m,
- Kanał deszczowy z rur PP DN 315x10,8mm, SN8 L=55,0m – projekt, przedmiar – brak informacji
- Kanał deszczowy z rur PP DN 400x13,7mm, SN8 L=546,0m przedmiar – 272,50 m
- Kanał deszczowy z rur PP DN 500x19,1mm, SN10 L=595,0 m przedmiar - 237,50 m
- Studnie kanalizacyjne betonowe DN 1200 mm szt. 43 przedmiar – 19 szt.
- Studnie wpustowe betonowe DN 500 mm szt. 73 przedmiar - 43 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje Wykonawców, że zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

- 1) rozdział III pkt 4 „Wszystkie elementy ujęte w przedmiarze robót, a nie ujęte w projekcie wykonawczym oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, lub ujęte w projekcie wykonawczym, oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a nie ujęte w przedmiarze robót - winny być traktowane tak jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. Ze względu na przyjętą zasadę rozliczenia ryczałtowego (opis w dalszej części SWZ), dokumentem wiodącym w kwestii określenia zakresu inwestycji jest dokumentacja projektowa. Jeżeli w przedmiarze robót są rozbieżności w stosunku do dokumentacji projektowej np. w zakresie ilości lub rodzaju robót, to zawsze rozstrzygającym jest dokumentacja projektowa”,
- 2) rozdział XVII pkt 2-5:
 - „2) Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 632 §1 Kodeksu Cywilnego za wykonanie przedmiotu zamówienia ustalone w oparciu o dokumentację projektową i opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z Rozdziałem III SWZ”,
 - „3) Przyjmuje się, że za prawidłowo wyliczoną cenę ryczałtową za cały przedmiot zamówienia odpowiada Wykonawca, bez względu na sposób jej obliczenia”,
 - „4) Z uwagi na fakt, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na najszerszym zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej załączonej do niniejszej SWZ”,
 - „5) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektowanymi postanowieniami umowy określonymi w SWZ”
- 3) rozdział XIX pkt 6: „Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zamówienia po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem umowy, zobowiązany będzie do przedłożenia kosztorysu ofertowego oraz szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego. Harmonogram rzeczowo - finansowy obejmuje realizację umowy w 2 etapach. Kosztorys ofertowy (kalkulacja uproszczona) należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej załączonej do niniejszej SWZ. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyceny uwzględniając przede wszystkim projekt budowlany i wykonawczy, szczegółową specyfikację techniczną oraz opis przedmiotu zamówienia zawarty w Rozdziale III niniejszej SWZ, z uwzględnieniem najszerszego zakresu robót ujętego w którymkolwiek z tych dokumentów, z wykorzystaniem własnej wiedzy i doświadczenia w realizacji robót. Złożenie kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy nie wpływa na określony w SWZ rodzaj wynagrodzenia, które ma formę ryczałtu. Kosztorys ofertowy będzie podstawą do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-financeowego i wyceny ewentualnych robót dodatkowych. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym, który zostanie przedłożony Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. W harmonogramie będą uszczegółowione etapy realizacji przedmiotu umowy oraz terminy rozpoczęcia zakończenia tych etapów z uwzględnieniem płatności określonych w umowie”.

Jednocześnie Zamawiający informuje wykonawców, że zgodnie z zapisem zawartym w rozdziale 2 – Opis przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w pkt 2 ppkt 1)-4) zakres przedmiotu zamówienia został zmodyfikowany o następujące elementy:

„ 1) Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację w zakresie od km 0+106,52 do km 0+950,37.

2) Zakres rzeczowy nie obejmuje budowy kanału technologicznego.

3) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do odtworzenia nawierzchni jezdni drogi na całej jej szerokości po wykonanych robotach kanalizacyjnych w km od 0+106,52 do km 0+149,23.

4) Zakres robót obejmuje wymianę opraw oświetlenia drogowego w ilości 36 szt. oraz wykonanie doświetlenia pięciu przejść dla pieszych”.

Pytanie nr 3:

Czy remont istniejącej kanalizacji deszczowej wyszczególniony w projekcie wykonawczym wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak, prosimy o podanie szczegółowego zakresu prac jaki należy wykonać i uwzględnić w ofercie. Prosimy o modyfikację przedmiaru robót poprzez dodanie pozycji związanych z remontem istniejącej kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje wykonawców, że w ramach przedmiotu zamówienia oprócz budowy kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem wykonawczym należy wykonać remont kanalizacji deszczowej, która została uwzględniona w projekcie wykonawczym branży drogowej stanowiącej załącznik nr 5.1 – 5.3 do SWZ, z uwzględnieniem modyfikacji zakresu zadania zawartego w odpowiedzi nr 2 niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 4:

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji technicznej (rysunki + szczegółowy opis) muru oporowego typu L. Brak dokumentacji uniemożliwia sporządzenie rzetelnej wyceny robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje wykonawców, że na rysunku nr 5.1 „Szczegóły konstrukcyjne” w projekcie wykonawczym – drogowym stanowiącym załącznik nr 5.3 do SWZ został wskazany szczegół konstrukcyjny muru oporowego, który należy wykonać z prefabrykatów żelbetowych.

Pytanie nr 5:

W związku z zamiarem złożenia oferty w w/w postępowaniu zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. Zakres prac będący przedmiotem zamówienia jest bardzo rozległy. Rzetelna wycena wymaga czasu i zaangażowania wielu specjalistów branżowych. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 23.02.2024r.

Odpowiedź:

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert do dnia **19.02.2024 r.**

Pytanie nr 6:

W związku z rozbieżnościami pomiędzy przedmiarem robót, a dokumentacją projektową prosimy o wskazanie poprawnych ilości robót do wykonania:

- Demontaż słupów oświetleniowych parkowych nr 1; 2; 3 z przeznaczeniem do ponownej zabudowy – 4 kpl. - projekt, przedmiar – 3 kpl, w opisie pozycji – 3 kpl.
- Demontaż opraw – 4 kpl – projekt, przedmiar – 1 kpl, w opisie pozycji 3 kpl.
- Montaż słupów oświetleniowych, jednoramiennych /Z ODZYSKU/ - 4 kpl – projekt, przedmiar – 3 kpl.
- Montaż nowego słupa aluminiowego (INOX) dedykowanego do oświetlenia przejść dla pieszych z wysięgnikiem łukowym jednoramiennym o wysokości montażu ok. h=5m wraz z fundamentem prefabrykowanym- kpl 7 oraz h=9m – projekt, przedmiar – kpl 10, h=5m
- montaż oprawy LED ulicznej o mocy ok. 68W. Wykonawca dokona obliczeń i dobierze moc opraw – w projekcie nie ma takich opraw, natomiast w przedmiarze ich ilość wynosi – 36 kpl.
- Montaż oprawy LED z asymetrycznym rozsyłaniem światła dedykowanych oświetleniu przejść dla pieszych – 7 kpl – projekt, przedmiar – 10 kpl
- montaż izolowanych złączy kablowych jedno bezpiecznikowych – 7 kpl – projekt, przedmiar – 10 kpl. w opisie pozycji – 4 kpl.

Prosimy o zamieszczenie zmodyfikowanego przedmiaru branży elektrycznej.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2 niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 7:

Czy w ramach inwestycji należy wykonać przebudowę sieci napowietrznych wyszczególnioną w projekcie wykonawczym? Jeśli tak, prosimy o podanie szczegółowego zakresu prac jaki należy wykonać i uwzględnić w ofercie. Prosimy o modyfikację przedmiary robót poprzez dodanie pozycji związanych z przebudową sieci napowietrznych.

Odpowiedź:

W ramach zamówienia nie zaplanowano wykonania przebudowy napowietrznej linii kablowej nn zasilanej ze stacji trafo. Kolonia Robotnicza 2 – rys. 2.3 i przebudowy linii napowietrznej nn zasilanej ze stacji trafo. Kolonia Robotnicza 2 – rys. 2.4.

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

W związku z powyższym zamawiający dokonuje również następujących zmian treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

1) Dotychczasowe zapisy Rozdziału XIV ust. 1 w brzmieniu:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **15.03.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

zmienia się na następujące brzmienie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **19.03.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2) Dotychczasowe zapisy Rozdziału XVI ust. 1 i 3 w brzmieniu:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę [e-Zamówienia](#), do dnia 15.02.2024 r. do godziny 10:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2024 r. o godzinie 10:30.

zmienia się na następujące brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę [e-Zamówienia](#), do dnia 19.02.2024 r. do godziny 10:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2024 r. o godzinie 10:30.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Oryginał podpisał:

/-/ Andrzej Jabłoński
Wicestarosta