

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ŁAZIENKA MĘSKA WC			
1 d.1	KNR-W 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		33,36	m ²	33,360	
				RAZEM	33,360
2 d.1	NNRNKB 202 1126-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		16,04	m ²	16,040	
				RAZEM	16,040
3 d.1	NNRNKB 202 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² - dodatek za zmianę grubości o 1 cm	m ²		
		Krotność = 4 16,04	m ²	16,040	
				RAZEM	16,040
4 d.1	KNR AT-27 0402-03	Isolacja podpłytkowa pozioma z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - powłoka gr. 1,5 mm - hydroizolacja	m ²		
		16,04	m ²	16,040	
				RAZEM	16,040
5 d.1	KNR AT-27 0402-01	Isolacja podpłytkowa pionowa z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - powłoka gr. 1,5 mm	m ²		
		33,36	m ²	33,360	
				RAZEM	33,360
6 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą	m ²		
		1,9	m ²	1,900	
				RAZEM	1,900
7 d.1	NNRNKB 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
		33,36	m ²	33,360	
				RAZEM	33,360
8 d.1	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		16,04	m ²	16,040	
				RAZEM	16,040
9 d.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach isufitach	m ²		
		22,73	m ²	22,730	
				RAZEM	22,730
10 d.1	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie- gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
		22,73	m ²	22,730	
				RAZEM	22,730
11 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		22,73	m ²	22,730	
				RAZEM	22,730
12 d.1	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
13 d.1	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		4	podej.	4,000	
				RAZEM	4,000
14 d.1	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		4	podej.	4,000	
				RAZEM	4,000
15 d.1	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		23	m	23,000	
				RAZEM	23,000
16 d.1	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
17 d.1	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-15 d.1 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR-W 2-15 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR-W 2-15 d.1 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR-W 4-02 d.1 0516-04	Wymiana grzejnika	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR-W 4-03 d.1 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 4-03 d.1 0606-05	Wymiana opraw świetłkowych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
25	KNR-W 2-02 d.1 1040-05 analogia	Kabina sanitarna 4 drzwiowa narożna typu HPL	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR-W 2-02 d.1 1401-01	Montaż luster 2 szt.	m ²		
		0,5	m ²	0,500	
				RAZEM	0,500
27	d.1 wycena indywidualna	Wentylacja mechaniczna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		ŁAZIENKA WC MĘSKI			
28	KNR-W 2-02 d.2 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		33,36	m ²	33,360	
				RAZEM	33,360
29	NNRNKB d.2 202 1126-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		16,04	m ²	16,040	
				RAZEM	16,040
30	NNRNKB d.2 202 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm	m ²		
		Krotność = 4			
		16,04	m ²	16,040	
				RAZEM	16,040
31	KNR AT-27 d.2 0402-03	Isolacja podpłytkowa pozioma z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - powłoka gr. 1,5 mm - hydroizolacja	m ²		
		16,04	m ²	16,040	
				RAZEM	16,040
32	KNR AT-27 d.2 0402-01	Isolacja podpłytkowa pionowa z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - powłoka gr. 1,5 mm	m ²		
		33,36	m ²	33,360	
				RAZEM	33,360
33	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą	m ²		
		3,8	m ²	3,800	
				RAZEM	3,800
34	NNRNKB d.2 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
		33,36	m ²	33,360	
				RAZEM	33,360
35	KNR-W 2-02 d.2 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		16,04	m ²	16,040	
				RAZEM	16,040
36	KNR-W 2-02 d.2 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach isufitach	m ²		
		28,56	m ²	28,560	
				RAZEM	28,560

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.2	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie- gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 28,56	m ² m ²	 28,560	
				RAZEM	28,560
38 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 28,56	m ² m ²	 28,560	
				RAZEM	28,560
39 d.2	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 12	m m	 12,000	
				RAZEM	12,000
40 d.2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 6	podej. podej.	 6,000	
				RAZEM	6,000
41 d.2	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 27	m m	 27,000	
				RAZEM	27,000
42 d.2	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 12	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
43 d.2	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.2	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe 6	kpl. kpl.	 6,000	
				RAZEM	6,000
45 d.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 6	kpl. kpl.	 6,000	
				RAZEM	6,000
46 d.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
47 d.2	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
48 d.2	KNR-W 4-02 0516-04	Wymiana grzejnika 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.2	KNR-W 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.2	KNR-W 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłkowych 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
51 d.2	KNR-W 2-02 1040-05 analogia	Kabina prysznicowa potrójna systemowa 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
52 d.2	KNR-W 2-02 1040-05 analogia	Ścianka działowa systemowa oddzielająca prysznice 6	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
53 d.2	KNR-W 2-02 1401-01	Montaż luster 6 szt. 1,5	m ² m ²	 1,500	
				RAZEM	1,500
54 d.2	wycena indywidualna	Wentylacja mechaniczna 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		ŁAZIENKA DAMSKA			
55	KNR-W 2-02 d.3 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		33,36	m ²	33,360	
				RAZEM	33,360
56	NNRNKB d.3 202 1126-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		16,04	m ²	16,040	
				RAZEM	16,040
57	NNRNKB d.3 202 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² - dodatek za zmianę grubości o 1 cm	m ²		
		Krotność = 4 16,04	m ²	16,040	
				RAZEM	16,040
58	KNR AT-27 d.3 0402-03	Izolacja podpłytkowa pozioma z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - powłoka gr. 1,5 mm - hydroizolacja	m ²		
		16,04	m ²	16,040	
				RAZEM	16,040
59	KNR AT-27 d.3 0402-01	Izolacja podpłytkowa pionowa z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - powłoka gr. 1,5 mm	m ²		
		33,36	m ²	33,360	
				RAZEM	33,360
60	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą	m ²		
		3,8	m ²	3,800	
				RAZEM	3,800
61	NNRNKB d.3 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
		33,36	m ²	33,360	
				RAZEM	33,360
62	KNR-W 2-02 d.3 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		16,04	m ²	16,040	
				RAZEM	16,040
63	KNR-W 2-02 d.3 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		28,56	m ²	28,560	
				RAZEM	28,560
64	KNR 0-17 d.3 2608-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie- gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
		28,56	m ²	28,560	
				RAZEM	28,560
65	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		28,56	m ²	28,560	
				RAZEM	28,560
66	KNR-W 2-15 d.3 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
67	KNR-W 2-15 d.3 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		5	podej.	5,000	
				RAZEM	5,000
68	KNR-W 2-15 d.3 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2,000	
				RAZEM	2,000
69	KNR-W 2-15 d.3 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
70	KNR-W 2-15 d.3 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
71	KNR-W 2-15 d.3 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
72	KNR-W 2-15 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73	KNR-W 2-15 d.3 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
74	KNR-W 2-15 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
75	KNR-W 2-15 d.3 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
76	KNR-W 2-15 d.3 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
77	KNR-W 4-02 d.3 0516-04	Wymiana grzejnika	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
78	KNR-W 4-03 d.3 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
79	KNR-W 4-03 d.3 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
80	KNR-W 2-02 d.3 1040-05 analogia	Kabina sanitarna 2 drzwiowa narożna typu HPL	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
81	KNR-W 2-02 d.3 1040-05 analogia	Kabina prysznicowa potrójna systemowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
82	KNR-W 2-02 d.3 1040-05 analogia	Ścianka działowa systemowa oddzielająca prysznice	m ²		
		6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
83	KNR-W 2-02 d.3 1401-01	Montaż luster 2 szt.	m ²		
		0,5	m ²	0,500	
				RAZEM	0,500
84	d.3 wycena indywidualna	Wentylacja mechaniczna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000