

PRZEDMIAR

Rekultywacja zbiornika wodnego "Karasiowy Zakątek".

NAZWA INWESTYCJI : Rekultywacja zbiornika wodnego "Karasiowy Zakątek".
ADRES INWESTYCJI : Pogorzela, dz. nr 325/8, obręb: Pogorzela
INWESTOR : Gmina Olszanka
ADRES INWESTORA : Olszanka 16, 49-332 Olszanka
BRANŻA : zagospodarowanie terenu, mała architektura, obiekty rekreacyjne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Siwik
DATA OPRACOWANIA : 20-06-2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20-06-2025

Data zatwierdzenia

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.
"Rekultywacja zbiornika wodnego "Karasiowy Zakątek"

KOD CPV

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
90913100-1 Usługi czyszczenia zbiorników
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45113000-2 Roboty na placu budowy

Projekt stanowi podstawę do wykonania zagospodarowania terenu w formie rekultywacji zbiornika wodnego wraz z budową nowych obiektów małej architektury w miejscu publicznym oraz naprawą istniejącego wyposażenia. Planuje się także wykonanie nasadzeń drzew i krzewów.

Projekt stanowi podstawę dla wykonania zagospodarowania terenu polegającego na:

- oczyszczeniu stawu,
- oczyszczeniu rowu zasilającego,
- demontażu wyeksploatowanego wyposażenia,
- instalacji obiektów małej architektury - urządzeń rekreacyjnych i towarzyszących,
- instalacji latarni oświetleniowych z monitoringiem zasilanych fotowoltaicznie,
- naprawie i konserwacji istniejącego wyposażenia rekreacyjnego,
- naprawie i konserwacji pomostu pływającego,
- odnowieniu nawierzchni alejek,
- wykonaniu nasadzeń.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przedmiar dla rekultywacji zbionika wodnego "Karasiowy Zakątek"					
A Czyszczenie stawu					
A.1 Oczyszczenie stawu z roślinności zarastającej					
1 d.A.1	KNR 2-21 0102-04 wycena indywidualna	Oczyszczenie dna stawów i basenów z namulów spycharkami Na podstawie powierzchni zbiornika (~1327m2) założono / oszacowano ilość odpadów z czyszczenia zbiornika na 50m3. W przypadku większej ilości urobku nie przewiduje się zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 50	m3 m3	 50,000	
				RAZEM	50,000
2 d.A.1	KNR 2-21 0102-07 wycena indywidualna	Oczyszczenie stawów i basenów z roślin i namulów - wywiezienie samochodami na odl.do 1.0 km 50	m3 m3	 50,000	
				RAZEM	50,000
A.2 Wykoszenie rowu zasilającego staw					
3 d.A.2	KNR 2-21 0112-03 analogia	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy 49	m2 m2	 49,000	
				RAZEM	49,000
B Demontaże					
B.1 Demontaż wyeksploatowanych urządzeń					
4 d.B.1	Wycena na podstawie cennikowych analiz indywidualna	Urządzenia należy zdemontować i zagospodarować zgodnie z przepisami. Wraz z częścią naziemną należy usunąć również części podziemne - fundamenty. Otwory po wykopach zasypać. Szczegółowy opis w dokumentacji. 14	szt szt	 14,000	
				RAZEM	14,000
C Nowe obiekty małej architektury					
C.1 NOWA Ławka z bali z oparciem					
5 d.C.1	Wycena na podstawie cennika producenta urządzeń wycena indywidualna	1. Wytyczenie lokalizacji urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową. 2. Wykonanie wykopów pod pojedyncze fundamenty dla zabetonowania elementów kotwiących. 3. Posadowienie urządzenia w podłożu. Szczegółowy opis w dokumentacji projektowej. 9	szt szt	 9,000	
				RAZEM	9,000
C.2 NOWY Mostek z bali (dł. 4m)					
6 d.C.2	Wycena na podstawie cennika producenta urządzeń wycena indywidualna	1. Wytyczenie lokalizacji urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową. 2. Wykonanie wykopów pod pojedyncze fundamenty dla zabetonowania elementów kotwiących. 3. Posadowienie urządzenia w podłożu. Szczegółowy opis w dokumentacji projektowej. 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
C.3 NOWY Leżak parkowy					
7 d.C.3	Wycena na podstawie cennika producenta urządzeń wycena indywidualna	1. Wytyczenie lokalizacji urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową. 2. Przygotowanie - wyrównanie terenu. 3. Postawienie urządzenia. Szczegółowy opis w dokumentacji projektowej. 4	szt szt	 4,000	
				RAZEM	4,000
C.4 NOWA Huśtawka - ławka bujana					
8 d.C.4	Wycena na podstawie cennika producenta urządzeń wycena indywidualna	1. Wytyczenie lokalizacji urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową. 2. Wykonanie wykopów pod pojedyncze fundamenty dla zabetonowania elementów kotwiących. 3. Posadowienie urządzenia w podłożu. Szczegółowy opis w dokumentacji projektowej. 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
C.5 NOWE Palenisko / kamienny krąg ogniskowy					

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9 d.C.5	Wycena na podstawie cennika producenta urządzeń wycena indywidualna	1. Wytyczenie lokalizacji urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową. 2. Przygotowanie - wyrównanie terenu. 3. Postawienie urządzenia. Szczegółowy opis w dokumentacji projektowej.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
C.6 NOWA Lampa zasilana fotowoltanicznie z kamerą					
10 d.C.6	Wycena na podstawie cennika producenta urządzeń wycena indywidualna	1. Wytyczenie lokalizacji urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową. 2. Wykonanie wykopu pod pojedynczy fundament. 3. Posadowienie urządzenia w podłożu. 4. Montaż oprawy, ogniw, turbiny, akumulatora, kamery i pozostałego osprzętu. 5. Konfiguracja i ustawienie lampy. Szczegółowy opis w dokumentacji projektowej.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
D Naprawa i konserwacja istniejącego wyposażenia rekreacyjnego					
D.1 Remont koszy na śmieci					
11 d.D.1	Wycena na podstawie cennika producenta urządzeń wycena indywidualna	Wykonanie napraw i konserwacji. 1. Konserwacja drewna. 2. Uzupełnienie elementów uszkodzonych. 3. Poprawa wszystkich złączy. Szczegółowy opis w dokumentacji projektowej.	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
D.2 Remont / konserwacja tablic informacyjnych / przyrodniczych					
12 d.D.2	Wycena na podstawie cennika producenta urządzeń wycena indywidualna	Wykonanie napraw i konserwacji. 1. Konserwacja drewna. 2. Uzupełnienie elementów uszkodzonych. Szczegółowy opis w dokumentacji projektowej.	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
D.3 Remont pomostu pływającego					
13 d.D.3	Wycena na podstawie cennika producenta urządzeń wycena indywidualna	Wykonanie napraw i konserwacji. 1. Wymiana wszystkich desek podestu. 2. Wymiana butwiejących lub zniszczonych belek konstrukcyjnych. 3. Poprawa wszystkich złączy i zamocowań śrubowych. 4. Konserwacja pomostu. Przywrócenie pełnej sprawności obiektu. Szczegółowy opis w dokumentacji projektowej.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
E Odnowienie alejek					
E.1 Ułożenie nowej warstwy kruszywa					
14 d.E.1	KNR 2-31 0114-03 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm Krotność = 2 644,5	m ²		
			m ²	644,500	
				RAZEM	644,500
F Nasadzenia					
F.1 Zdjęcie darni pod kwatery z nasadzeniami					
15 d.F.1	KNR 2-21 0217-02	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony) (41+22+7+13+6+15)*0,2*0,05	m ³		
			m ³	1,040	
				RAZEM	1,040
F.2 Sadzenie krzewów, traw i bylin					
16 d.F.2	KNR 2-21 0302-05 wycena indywidualna	K.01 Kalina koralowa - Viburnum opulus Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dolów śr./głębok. 0.5 m 41	szt.		
			szt.	41,000	
				RAZEM	41,000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.F.2	KNR 2-21 0302-05 wycena indywidualna	K.02 Bez czarny - Sambucus nigra Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m 22	szt. szt.	 22,000	
				RAZEM	22,000
18 d.F.2	KNR 2-21 0302-04 wycena indywidualna	K.03 Róża dzika - Rosa canina Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m 7	szt. szt.	 7,000	
				RAZEM	7,000
F.3 Sadzenie drzew					
19 d.F.3	KNR 2-21 0302-06 wycena indywidualna	K.04 Lipa drobnolistna - Tilia cordata Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m 13	szt. szt.	 13,000	
				RAZEM	13,000
20 d.F.3	KNR 2-21 0302-06 wycena indywidualna	K.05 Wierzba żałobna 'Chrysocoma' - Salix x sepulcralis Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
21 d.F.3	KNR 2-21 0302-06 wycena indywidualna	K.06 Jarząb zwyczajny - Sorbus aucuparia Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m 15	szt. szt.	 15,000	
				RAZEM	15,000
F.4 Mulczowanie kwater pod nasadzeniami					
22 d.F.4	KNR 2-21 0218-02 wycena indywidualna	Ściółkowanie korą pod krzewami i pnączami warstwą kompostowanej kory grubości 6cm. (41+22+7+13+6+15)*0,2*0,05	m ³ m ³	 1,040	
				RAZEM	1,040