

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont posadzki małej sali gimnastycznej w ZS Nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Ostrowcu Świętokrzyskim

ADRES INWESTYCJI : os. Słoneczne 33 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

ADRES INWESTORA : ul. Łżecka 37 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marta Frączek

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2022r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2022r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1 0816-06 uw.p. tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m ²		
		288	m ²	288,00	
				RAZEM	288,00
2		Roboty posadzkowe			
2	KNR AT-42 d.2 0102-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie poz.1	m ²		
			m ²	288,00	
				RAZEM	288,00
3	KNR 0-21 d.2 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych gr. 10mm - 2 warstwy układane na zakład Krotność = 2 poz.2	m ²		
			m ²	288,00	
				RAZEM	288,00
4	KNR 0-29 d.2 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie połączeń płyt wiórowych poz.3	m ²		
			m ²	288,00	
				RAZEM	288,00
5	ZKNR C-2 d.2 0502-06 analogia	Gruntowanie podłoża poz.4	m ²		
			m ²	288,00	
				RAZEM	288,00
6	KNR-W 2-02 d.2 1123-02	Posadzki z wykładzin sportowych z tworzyw sztucznych PVC winylowe klejone posiadające atesty i certyfikaty umożliwiające zastosowanie produktu w obiektach użyteczności publicznej Minimalne wymagania: typ - heterogeniczne sportowe pokrycie podłogowe, grubość - 5 mm +/- 10%, waga całkowita 3600g/m ² +/- 5%, odkształcenie pionowe <1mm, odporność na ścieranie <1g, reakcja na ogień Cfl-s1, odporność na wgniecenia < 0,11mm poz.5	m ²		
			m ²	288,00	
				RAZEM	288,00
7	KNR-W 2-02 d.2 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.6	m ²		
			m ²	288,00	
				RAZEM	288,00
8	KNR 2-02 d.2 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - montaż wentylowanych listew cokołowych 12,0*2+24,0*2	m		
			m	72,00	
				RAZEM	72,00
9	KNR AT-04 d.2 0203-01 kalk. własna	Malowanie linii boisk analogicznie do istniejących na starej posadzce. 1	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
3		Roboty tynkarskie i malarskie			
10	KNR 4-01 d.3 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) (uzupełnienie ubytków po demontażu starych listew cokołowych) (12,0*2+24,0*2)*0,10	m ²		
			m ²	7,20	
				RAZEM	7,20
11	NNRNKB 202 d.3 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" lub równoważne - powierzchnie pionowe poz.10	m ²		
			m ²	7,20	
				RAZEM	7,20
12	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.10	m ²		
			m ²	7,20	
				RAZEM	7,20
4		Roboty porządkowe			
13	KNR 19-01 d.4 0118-18	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km poz.1*0,02	m ³		
			m ³	5,76	
				RAZEM	5,76
14	KNR 19-01 d.4 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 4 poz.13	m ³		
			m ³	5,76	
				RAZEM	5,76