

Zbiornik w m. Starczów w korycie rowu R km 3+700

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Zbiornik w rowie R km 3+700 na wysokości posesji Nr 51 w m. Starczów				
1 d.1	SST-1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	2345,000		
2 d.1	SST-1	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV - rozplantowanie humusu w obrębie czaszy zbiornika	m3	351,750		
3 d.1	SST-1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III - pod groble piętrzącą	m3	274,918		
4 d.1	SST-1	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV - na miejscu zdeponowania odkładu - formowanie grobli	m3	274,918		
5 d.1	SST-1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsięwziętymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	3238,600		
6 d.1	SST-2	Budowie o obj. 1.01-10.0 m3 elementy betonowe - fundament bruku na budowli zrzutowej zbiornika	m3	2,184		
7 d.1	SST-2	Betonowe umocnienie skarp i dna wykonywane z łądu - podbudowa betonowa pod bruk kamienny	m3	8,928		
8 d.1	SST-2	Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na skarpach o wysokości do 4 m o powierzchniach płaskich. Grubość bruku 20 cm	m2	44,640		
9 d.1	SST-2	Spoinowanie bruku kamiennego o grubości 20 cm	m2	44,640		
10 d.1	SST-2	Budowie o obj. 1.01-10.0 m3 elementy betonowe - betonowy murek przelewu obustronnie	m3	3,720		
11 d.1	SST-2	Wykonanie murów okładzinowych cyklopowych o grubości 30-50 cm żłobów, zapór, stopni	m3	2,760		
12 d.1	SST-2	Spoinowanie murów kamiennych	m2	16,200		
13 d.1	SST-2	Ręczna wymiana w przepustach rur o śr. 0.8 m	m	10,000		
14 d.1	SST-3	Wykonanie okładziny kamiennej na sucho z kamienia ciężkiego łamanego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wysokości burt do 0.61-1.50 m	m3	63,000		
15 d.1	SST-4	Humusowanie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	380,000		
16 d.1	SST-4	Obsianie skarp i czaszy w ziemi urodzajnej	m2	2345,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						%
Ogółem wartość kosztorysowa robót z podatkiem VAT						