

Przedmiar robót

Zadanie pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Boksycka”.

Lp. 1	Podstawa 2	Opis robót 3	Jednostka 4	Obmiar 5
1		Kod CPV 45111200-0 - Roboty Przygotowawcze		
1	KNR 2-01 0120-04 STWiOR D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie pagórkowatym	km	0,897
2	KNR 2-01 0126-01 STWiOR D.01.02.02	Usunięcie warstwy wierzchniej o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	1 435,000
3	KNR 2-01 0126-02 STWiOR D.01.02.02	Usunięcie warstwy wierzchniej za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m2	1 435,000
4	KNR 2-01 0125-04 STWiOR D.01.02.02	Ręczne usunięcie warstwy wierzchniej o grubości do 15 cm z przewozem taczkami	m2	359,000
5	KNR 2-01 0125-07 STWiOR D.01.02.02	Ręczne usunięcie warstwy wierzchniej z przewozem taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m2	359,000
6	KNR-W 2-18 0901-01 STWiOR D.01.02.02	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - zabezpieczenie przewodów - Rura dwudzielne	kpl.	5,000
7	ZKN 0000000-12 STWiOR D.01.01.01	Obsługa geodezyjna budowy (wraz z dokumentacją powykonawczą)	szt	1,000
		RAZEM 1 Kod CPV 45111200-0 - Roboty Przygotowawcze		
2		Kod CPV 45111200-0 - Roboty Ziemne		
8	KNR 2-01 0206-04 STWiOR D.02.01.02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	1 856,000
9	KNR 2-01 0317-0501 STWiOR D.02.01.02	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-IV z wydobywaniem urobku łopatką lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3	464,000
10	KNR 2-01 0322-01 STWiOR D.02.01.02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką (szer. do 1 m)	m2	3 600,000
11	KNR 2-01 0326-07 STWiOR D.02.01.02	Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do 3,0 m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką	m2	200,000
12	KNR 2-18 0501-01 STWiOR D.02.01.02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - piasek miejscowy (kanał deszczowy)	m2	1 146,000
13	KNR 2-28 0501-09 STWiOR D.02.01.02	Obsypka piaskiem - piasek miejscowy 50 %	m3	748,000
14	KNR 2-28 0501-09 STWiOR D.02.01.02	Wymiana gruntu- piasek dowieziony	m3	1 328,000
15	KNR 2-01 0230-01 STWiOR D.02.01.02	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-IV	m3	1 062,000
16	KNR 2-01 0320-0501 STWiOR D.02.01.02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3	266,000
17	KNR 2-01 0211-06 STWiOR D.02.01.02	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km (odwóz nadmiaru)	m3	1 714,000
18	KNR 2-01 0214-04 STWiOR D.02.01.02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-IV - dopłata za dalszy 1 km odwozu, krotność =5	m3	1 714,000
		RAZEM 2 Kod CPV 45111200-0 - Roboty Ziemne		
3		Kod CPV 45232400-6 - Roboty Montażowe Kanał deszczowy		
19	KNR-W 2-18 0408-03 STWiOR D.03.01.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200 mm SN8	m	301,500
20	KNR-W 2-18 0408-03 STWiOR D.03.01.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200 mm SN12	m	22,000
21	KNR-W 2-18 0408-05 STWiOR D.03.01.01	Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. 315 mm SN12	m	63,000
22	KNR-W 2-18 0408-06 STWiOR D.03.01.01	Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. 400 mm	m	272,500

23	KNR-W 2-18 0408-07 STWiOR D.03.01.01	Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. 500 mm	m	237,500
24	KNR 2-18 0613-01 STWiOR D.03.01.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.	19,000
25	STWiOR D.03.01.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z wpustem	szt.	43,000
26	KNR-W 2-18 0415-02 STWiOR D.03.01.01	Włączenie do istniejącego kolektora	szt.	2,000
		RAZEM 3 Kod CPV 45232400-6 - Roboty Montażowe Kanał deszczowy		
4		Kod CPV 45232400-6 Odwodnienie wykopu		
27	KNR-W 2-01 0609-02 STWiOR D.03.01.01	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	m3	54,000
28	KNR 2-28 0703-01 STWiOR D.03.01.01	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 50-65 mm	m	300,000
29	KNR 2-01 0622-02 STWiOR D.03.01.01	Studzienki potężeniowe drenażowe w dnie wykopu śr. 600-800 mm	szt.	8,000
30	STWiOR D.03.01.01	pompowanie wody z drenażu pompa o nap. elektrycznym	mg	240,000
31	KNR-W 2-01 0606-04 STWiOR D.02.01.02	Igłofiltry o śr. do 50 mm wpućkiwane w grunt z obsypką na głębokość do 6 m	szt.	36,000
32	STWiOR D.02.01.02	pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej	mg	360,000
		RAZEM 4 Kod CPV 45232400-6 Odwodnienie wykopu		
5		Roboty demontazowe		
33	STWiOR D.03.01.01	Demontaż istniejącego kanału deszczowego i odwóz na odległość 5 km	m	244,000
34	KNR 4-05I 0410-03 STWiOR D.03.01.01	Demontaż studni kanalizacyjnych i odwóz na odległość 5 km	kpl.	8,000
35	KNR 4-05I 0410-03 STWiOR D.03.01.01	Demontaż wpustów i odwóz na odległość 5 km	kpl.	6,000
		RAZEM 5 Roboty demontazowe		