PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45113000-2	Roboty na placu budowy
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45236000-0	Wyrównywanie terenu
45233140-2	Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1259K Nadzów - Ibramowice - Radziemice w miejscowości Przemęczany, w miejscowości Radziemice w km 4+700 - 5+700.
ADRES INWESTYCJI:	Droga powiatowa nr 1259K w miejscowości Przemęczany i Radziemice, gmina Radziemice, powiat Proszowicki, Województwo Małopolskie
NAZWA INWESTORA:	Zarząd Dróg Powiatowych w Proszowicach
ADRES INWESTORA:	Jakubowice 75, 32-100 Proszowice
WYKONAWCA:	Tomasz Dąbrowski
ADRES WYKONAWCY:	Dziewięcioły 11, 32-200 Miechów
BRANŻE:	Budowlana; sanitarna; drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana, sanitarna, drogowa	Tomasz Dąbrowski
DATA OPRACOWANIA:	30.09.2025 r.

WYKONAWCA:	INWESTOR:
Data opracowania	Data zatwierdzenia
30.09.2025 r.	30.09.2025 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1259K Nadzów - Ibramowice - Radziemice w miejscowości Przemęczany, w miejscowości Radziemice w km 4+700 - 5+700.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi powiatowej nr 1259K Nadzów - Ibramowice - Radziemice w miejscowości Przemęczany, w miejscowości Radziemice w km 4+700 - 5+700.						
1			Roboty przygotowawcze drogowe			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - geodezyjna obsługa inwestycji	km		
			1	km	1,000	
					RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 2-01 0126-01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek - ścięcie gruntu przy krawędzi jezdni (pobocza) wraz z wywozem i nadmiaru urobku	m2		
			1392	m2	1 392,000	
					RAZEM	1 392,000
3 d.1	KNR 2-21 0701-04		Pielęgnacja drzew liściastych lub iglastych- podcinka	szt.		
			24	szt.	24,000	
					RAZEM	24,000
4 d.1	KNR 2-01 0109-04		Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
			0,45	ha	0,450	
					RAZEM	0,450
5 d.1	KNR 2-01 0110-02		Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
			14,2	mp	14,200	
					RAZEM	14,200
6 d.1	KNNR-W 10 2103-02		Ustawienie tablicy informacyjnej wymiar 180 x120 cm jednostronna na dwóch słupkach drogowych - materiał - płyta kompozytowa, tworzywo sztuczne pleksi lub PCV o grubości minimum 3 mm albo podkład metalowy z podwójnie zawiniętą krawędzią, kolor tła - gradient C1 M1 Y1 K7 / C0 M0 Y0 K0, kolor tła (róg dolny tablicy z godłem RP) - gradient C2 M1 Y1 K8, kolor napisów - C60 M30 Y0 K80	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
2			Roboty rozbiórkowe			
7 d.2	KNR AT-03 0101-01		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
			2214	m	2 214,000	
					RAZEM	2 214,000
8 d.2	KNR AT-03 0102-02		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km wraz z wywozem i zagospodarowaniem- warstwa ścieralna	m2		
			5294	m2	5 294,000	
					RAZEM	5 294,000
9 d.2	KNR AT-03 0102-01		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km wraz z wywozem i i zagospodarowaniem- warstwa wiążąca	m2		
			5294	m2	5 294,000	
					RAZEM	5 294,000
10 d.2	KNR 2-31 0801-03		Mechaniczne rozebranie różnej nawierzchni o grubości 5-35 cm wraz z odcięciem piłą od pozostałej nawierzchni - różne elementy nawierzchni betonowej i mieszanej - bez odzysku wraz z zagospodarowaniem	m2		
			64	m2	64,000	
					RAZEM	64,000

Norma STANDARD Wersja: 5.13.401.0 Nr seryjny: 5859

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3			Roboty ziemne			
11 d.3	KNR 2-01 0201-06		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie korpusu drogowego	m3		
			1000 * 0,5 * 2 * 0,55 + 752 * 0,55	m3	963,600	
					RAZEM	963,600
12 d.3	KNR 2-01 0235-02		Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV wraz z zabudową warstwową i zagęszczeniem	m3		
			89,4	m3	89,400	
					RAZEM	89,400
4			Podbudowa			
13 d.4	KNR 2-23 0104-01 0104-02		Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna 0-63 mm o grubości 35 cm	m2		
			1000 * 0,5 * 2 + 752	m2	1 752,000	
					RAZEM	1 752,000
14 d.4	KNNR 6 0113-06		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			1000 * 0,5 * 2 + 752	m2	1 752,000	
					RAZEM	1 752,000
5			Nawierzchnie bitumiczne			
15 d.5	KNR 2-31 1004-07	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej	m2		
			5500	m2	5 500,000	
					RAZEM	5 500,000
16 d.5	KSNR 6 0308-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m2		
			5500	m2	5 500,000	
					RAZEM	5 500,000
17 d.5	KNR 2-31 1004-06	D.04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)- przed ułożeniem warstwy bitumicznej	m2		
			5500	m2	5 500,000	
					RAZEM	5 500,000
18 d.5	KNR 2-31 1004-07	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej	m2		
			5500	m2	5 500,000	
					RAZEM	5 500,000
19 d.5	KSNR 6 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - AC 11S	m2		
			5500	m2	5 500,000	
					RAZEM	5 500,000
20 d.5	KNNR 6 0108-02		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t		
			192	t	192,000	
					RAZEM	192,000
6			Roboty brukarskie			
21 d.6	KNR 2-31 0403-03	D.08.01.01	Krawężniki betonowe proste na podsypce cementowo -piaskowej	m		
			26	m	26,000	
					RAZEM	26,000
22 d.6	KNR 2-31 0402-04	D.08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa C 15/20 z oporem	m3		
			26 * 0,09	m3	2,340	
					RAZEM	2,340

Norma STANDARD Wersja: 5.13.401.0 Nr seryjny: 5859

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.6	KNR 2-31 0407-05	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			3	m	3,000	
					RAZEM	3,000
24 d.6	KNR 2-31 0402-03	D.08.01.01	Ława pod obrzeża betonowa zwykła z betonu C 15/20 z oporem	m3		
			3 * 0,045	m3	0,135	
					RAZEM	0,135
25 d.6	KNR 2-31 0511-03	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			26	m2	26,000	
					RAZEM	26,000
7			Odwodnienie			
26 d.7	KNR 15-01 0116-04		Odmulenie rowów ziemnych - duże zamulenie (do 2,4 m3/1mb)	m		
			1644	m	1 644,000	
					RAZEM	1 644,000
27 d.7	KNR 15-01 0108-03		Oczyszczenie z namułu przepustów - duże zamulenie	m		
			182	m	182,000	
					RAZEM	182,000
28 d.7	KNR 2-11 0411-01		Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 60x40x8 - skarpy	m2		
			112	m2	112,000	
					RAZEM	112,000
8			Roboty wykończeniowe i porządkowe			
29 d.8	KNR 2-01 0506-02		Plantowanie skarp i terenów równinnych wykonywanych w gruntach kat. IV - ścięcie skarp i nadanie łagodnych spadków wraz z profilowaniem i uzupełnieniem dla jednorodnego profilu	m2		
			1092	m2	1 092,000	
					RAZEM	1 092,000
30 d.8	KNR 2-31 0204-05 0204-06	D.06.03.01	ANALOGIA Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10cm - opór krawędziowy nawierzchni jezdni - pobocza - powierzchniowe podwójne utrwalenie nawierzchni emulsją z rozsypaniem grysów, grysy kamienne o wymiarach 2-5 mm	m2		
			1392	m2	1 392,000	
					RAZEM	1 392,000
31 d.8	KNKRB 6 0104-02		Wyrównanie nierówności kruszywem na drodze wraz z zagęszczeniem	m3		
			32,6	m3	32,600	
					RAZEM	32,600
9			Urządzenia BRD			
32 d.9	KNNR-W 10 2103-02		Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i nakazu i inne - słupki z rur stalowych 70 mm do znaków	szt.		
			14	szt.	14,000	
					RAZEM	14,000
33 d.9	KNNR-W 10 2103-05		Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i nakazu i inne - przymocowanie znaków o pow. ponad 0,30 m2 wraz z dostawą i montażem tarczy znaków	szt.		
			14	szt.	14,000	
					RAZEM	14,000
34 d.9	KNR 2-31 0704-02		Wymiana barier drogowych ochronnych stalowych jednostronnych o masie 39.0 kg/m	m		
			24	m	24,000	
					RAZEM	24,000

Norma STANDARD Wersja: 5.13.401.0 Nr seryjny: 5859

Spis treści

Strona Tytułowa 1
Ogólna charakterystyka obiektu 2
Przedmiar 3
1 Roboty przygotowawcze drogowe 3
2 Roboty rozbiórkowe 3
3 Roboty ziemne 4
4 Podbudowa 4
5 Nawierzchnie bitumiczne 4
6 Roboty brukarskie 4
7 Odwodnienie 5
8 Roboty wykończeniowe i porządkowe 5
9 Urządzenia BRD 5
Spis treści 6