

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : -

Obiekt : Kaplica Marii Pani Łaskawej

Adres : Rzadkowo ul. Parkowa nr działki 458

Roboty budowlane - Kaplicy

Inwestor : Parafia Rzymsko - Katolicka Kościół Rzymskokatolicki pw. Matki Boskiej Anielskiej

Adres : Ul. Parkowa 64-810 Rzadkowo

Opracował : Projektowanie * Kosztorysowanie Ryszard Politycki

Data : 23.01.2024

Roboty budowlane - Kaplicy

Budowa : -
Obiekt : Kaplica Marii Pani Łaskawej
Adres : Rzadkowo ul. Parkowa nr działki 458

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str. 1

Lp.	Opis działu
I Kaplica Marii Pani Łaskawej	
I.A	Roboty rozbiórkowe
I.B	Pokrycie dachu
I.C	Tynki wewnętrzne , malowanie
I.D	Podłoża i posadzki
I.E	Elewacja i elementy zewnętrzne

--- Koniec wydruku ---

Roboty budowlane - Kaplicy

Budowa : -
Obiekt : Kaplica Marii Pani Łaskawej
Adres : Rzadkowo ul. Parkowa nr działki 458

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
I	Kaplica Marii Pani Łaskawej		
I.A	Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 401-0701-05-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj podłoża, z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej $(3.5 + 2 * 2.4) * 4.88 * 0.6 + (6.0 * 2 + 6.15) * 4.86 * 0.6 + (2.04 * 2 + 2.53) * 3.0 * 0.6 =$ Razem =	89,126 89,126 89,126	m2 m2
2	KNR 401-0701-11-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, , bez względu na rodzaj podłoża, z usunięciem osiatkowania lub dranic-tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej $(3.5 * 2.4 + 6.0 * 6.15 + 2.04 * 2.53) * 0.5 =$ Razem =	25,231 25,231 25,231	m2 m2
3	KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych ułożonych na zaprawie cementowej $(3.5 * 2.4 + 6.0 * 6.15 + 2.04 * 2.53) =$ Razem =	50,461 50,461 50,461	m2 m2
4	KNR 401-0726-03-10 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Skucie tynków zewnętrznych zwykłych, kategorii III, na ścianach, $(3.51 + 2.65 * 2) * 4.88 * 0.8 =$ $6.65 * 2 * 4.86 * 0.8 + 6.09 * 4.86 * 0.8 =$ $2.78 * 2 * 3.0 * 0.8 =$ Razem =	34,394 75,388 13,344 123,126	m2
5	KNR 401-0353-10-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: drzwiowych, o pow. ponad 2 m2 $1.58 * 2.3 =$ Razem =	3,634 3,634 3,634	m2 m2
6	KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzgl.BI do 9/96] analogia Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym , z wyladunkiem mechanicznym . + opłata za składowanie gruzu (przyjęto wywóz i utylizację przez wywóz gruzu Kaczory) $85.126 * 0.03 + 25.231 * 0.03 + 50.461 * 0.05 + 123.126 * 0.03 =$ Razem =	9,528 9,528 9,528	m3 m3
I.B	Pokrycie dachu		
7	KNR 202-0507-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obróbki z blachy z cynku grubości 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm pas nadrynnowy $(6.65 * 2 + 2.65 * 2 + 3.51 * 2) * 0.3 =$ Razem =	7,686 7,686 7,686	m2 m2
8	KNR 202-0509-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rynny dachowe półokrągłe, z blachy z cynku grubości 0,55 mm, o średnicy: 10 cm $6.65 * 2 + 2.65 * 2 + 3.51 =$ Razem =	22,110 22,110 22,110	m m
9	KNR 202-0509-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zbiorniczki 40x30x30 cm przy rynnach, z blachy z cynku grubości 0,55 mm	3,000	szt

Roboty budowlane - Kaplicy

I. Kaplica Marii Pani Łaskawej
I.B. Pokrycie dachu

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
10	KNR 202-0511-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rury spustowe okrągłe, z blachy z cynku grubości 0,55 mm, o średnicy: 8 cm $4.95 * 3 =$ Razem =	14,850 14,850 14,850	m m
11	KNR 202-0504-02-02 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Pokrycie dachów papą termozgrzewalną "Polbit WF" dwuwarstwowe $6.65 * 3.51 + 2.65 * 3.51 =$ Razem =	32,643 32,643 32,643	m2 m2
I.C	Tynki wewnętrzne , malowanie		
12	KNR 202-0803-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. III $(3.5 + 2 * 2.4) * 4.88 * 0.6 + (6.0 * 2 + 6.15) * 4.86 * 0.6 + (2.04 * 2 + 2.53) * 3.0 * 0.6 =$ Razem =	89,126 89,126 89,126	m2 m2
13	KNR 202-0803-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki zwykłe na stropach i podciągach, wykonane ręcznie: kat. III $(3.5 * 2.4 + 6.0 * 6.15 + 2.04 * 2.53) * 0.5 =$ Razem =	25,231 25,231 25,231	m2 m2
14	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłożu poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT" $(3.5 * 2.4 + 6.0 * 6.15 + 2.04 * 2.53) =$ Razem =	50,461 50,461 50,461	m2 m2
15	NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłożu pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT" $(3.5 + 2 * 2.4) * 4.88 + (6.0 * 2 + 6.15) * 4.86 + (2.04 * 2 + 2.53) * 3.0 =$ Razem =	148,543 148,543 148,543	m2 m2
16	KNR 202-1505-01-05 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie, bez gruntowania, farbą emulsyjną: lateksową białą	50,461	m2
17	KNR 202-1505-01-06 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie, bez gruntowania, farbą emulsyjną: Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor. uzgodnić z inwestorem	148,543	m2
I.D	Podłoża i posadzki		
18	KNR 202-1102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubości 20 mm, zatarte: na gładko $50.461 * 1.5 =$ Razem =	75,692 75,692 75,692	m2 m2
19	KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10 mm x 4	75,692	m2
20	KNR 202-0602-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe Środek do powłok uszczelniaj.Atlas Woder E $75.692 =$ Razem =	75,692 75,692 75,692	m2 m2

Roboty budowlane - Kaplice

I. Kaplica Marii Pani Łaskawej
I.D. Podłóża i posadzki

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
21	KNR 202-0602-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe Środek do powłok uszczelniaj. Atlas Woder E : każda następna warstwa 75,692 = 75,692 Razem = 75,692	75,692	m2
22	NNRKB 007-1130-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd. BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72 75,692 = 75,692 Razem = 75,692	75,692	m2
23	NNRKB 007-1130-03-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd. BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zminę grubości o 1 mm zaprawa "CERESIT" CN 72 x 5 75,692 = 75,692 Razem = 75,692	75,692	m2
24	KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie podłóża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej 75,692 = 75,692 Razem = 75,692	75,692	m2
25	KNR 202-1118-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 20 x 20 cm - metoda kombinowana + cokolik do rg 1,5 75,692 = 75,692 Razem = 75,692	75,692	m2
26	KNR 202-1022-01-00 WACETOB Warszawa [Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.] Wymiana drzwi dwudzielne skrzydłowe zewnętrzne ościeżnice regulowane kompletne z okuciami 1.32 * 2.0 = 2,640 Razem = 2,640	2,640	m2
27	KNR 202-1018-02-10 WACETOB Warszawa [Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.] Wymiana okien witraży (3 komp) + (2 kompl) 01: 0.88 * 1.53 * 2 + 0.3 * 0.8 * 2 = 3,173 Razem = 3,173	3,173	m2
I.E	Elewacja i elementy zewnętrzne		
28	KNR 202-1610-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż i demontaż rusztowań przesuwnych RR-1/30 o wysokości kolumny: do 6 m	6,000	kolumna
29	KNR 202-0902-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych wystawki , słupy, wykonane: ręcznie (3.51 + 2.65 * 2) * 4.88 * 0.8 = 34,394 6.65 * 2 * 4.86 * 0.8 + 6.09 * 4.86 * 0.8 = 75,388 2.78 * 2 * 3.0 * 0.8 = 13,344 Razem = 123,126	123,126	m2
30	KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa [Wyd. IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian zewnętrznych	30,782	m2

Roboty budowlane - Kaplicy

I. Kaplica Marii Pani Łaskawej
I.E. Elewacja i elementy zewnętrzne

Str. 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	153.908 - 123.126 =	30,782	
	Razem =	30,782	m2
31	NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT" $(3.51 + 2.65 * 2) * 4.88 =$ $6.65 * 2 * 4.86 + 6.09 * 4.86 =$ $2.78 * 2 * 3.0 =$ Razem =	153,908 42,993 94,235 16,680 153,908	m2
32	KNR 202-1519-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbami: silikonowymi ściany , wystawki , słupy	153,908	m2
33	KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm x 3,2 $(2.78 + 3.54 + 6.65 + 2.65 + 3.51 + 2.65 + 6.65 + 3.54) * 0.7 =$ Razem = Współcz. = Ogółem =	44,758 22,379 22,379 * 2,00000 44,758	m2
34	KNR 201-0213-06-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.chwytaka 1,20 m3, z transportem urobku na odległ.do 1 km,sam.samowylad.o ład. 10 do 15 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie kat.IV /spycharka gąs. 75 KM/ + utylizacja urobku $22.379 * 0.4 =$ Razem = Współcz. = Ogółem =	17,904 8,952 8,952 * 2,00000 17,904	m3
35	KNR 201-0214-04-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Dopłata za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV, po drogach utwardzonych samochodami samowyladowczmi o ładowności: ponad 10 do 15 t x 9 $8.952 =$ Razem = Współcz. = Ogółem =	17,904 8,952 8,952 * 2,00000 17,904	m3
36	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem B 15 $(2.78 + 3.54 + 6.65 + 2.65 + 3.51 + 2.65 + 6.65 + 3.54) * 0.1 * 0.15 =$ Razem = Współcz. = Ogółem =	0,960 0,480 0,480 * 2,00000 0,960	m3
37	KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową $(2.78 + 3.54 + 6.65 + 2.65 + 3.51 + 2.65 + 6.65 + 3.54) * 0.1 * 0.15 =$ Razem = Współcz. = Ogółem =	0,960 0,480 0,480 * 2,00000 0,960	m
38	KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podsypka piaskowa przepuszczalna zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm chodnik	44,758	m2

Roboty budowlane - Kaplicy

I. Kaplica Marii Pani Łaskawej
I.E. Elewacja i elementy zewnętrzne

Str. 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	$(2.78 + 3.54 + 6.65 + 2.65 + 3.51 + 2.65 + 6.65 + 3.54) * 0.7 =$ Razem = Współcz. = Ogółem =	22,379 22,379 * 2,00000 44,758	m2
39	KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podsypka piaskowa przepuszczalna zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm x 37 $(2.78 + 3.54 + 6.65 + 2.65 + 3.51 + 2.65 + 6.65 + 3.54) * 0.7 =$ Razem = Współcz. = Ogółem =	44,758 22,379 22,379 * 2,00000 44,758	m2
	zdjęcie nr 1 		
	Zdjęcie nr 2 		

Roboty budowlane - Kaplice

I. Kaplica Marii Pani Łaskawej
I.E. Elewacja i elementy zewnętrzne

Str. 6

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Zdjęcie nr 3 		

--- Koniec wydruku ---