Inwestor:

Powiat Proszowicki
Ul. 3 Maja 72
32-100 Proszowice

Adres inwestycji:

Miejscowości: Kowala, dz. nr ewid. : 319, 162/1, Jakubowice: 392, 348/3, 347/3, 346/3, Żębocin: 201/2, 337/2, 322
Gmina: Proszowice
Powiat: proszowicki
Województwo: małopolskie

Nazwa opracowania:

" Przebudowa drogi powiatowej nr 1273K Gruszów – Kowala-Łaganów odc. 1,370 km"

Przedmiar robót

Branża elektroenergetyczna

Opracował:

Mariusz Mucha

Data opracowania: 27.12.2023r.

PRZEDMIAR ROBÓT				
Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1273K Gruszów – Kowala-Łaganów odc. 1,370 km-branza elektroenergetyczna				
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Przedmiar
1		Demontaże		
1 d.1	KNNR 9 0901-11	Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych - słup KRN048597	szt.	1
2 d.1	KNNR 9 0901-08	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami	szt.	1
3 d.1	KNNR-W 9 0903-04	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom - demontaż przewodów AsXSn 4x 70+25	km	0,053
Razem dział: Demontaże		Razem dział: Demontaże		
2		Montaże		
4 d.2	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - słup KRN058457	słup	1
5 d.2	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - słup KRN058456	słup	1
6 d.2	KNNR-W 9 0903-05	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem do ponownego montażu - przewód AsXSn 4x70+25	km	0,105
7 d.2	KNNR-W 9 0903-05	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem do ponownego montażu - przewód AsXSn 4x16	km	0,013
8 d.2	KNNR 5 0905-02 analogia	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70 mm2	km przew.	0,053
9 d.2	KNNR 5 0905-02 analogia	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm2	km przew.	0,053
10 d.2	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - przewieszenie	szt.	1
11 d.2	KNNR 5 0701-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II	m3	11*0,8*0,6 = 5,280
12 d.2	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - zabezpieczenie	m	11
13 d.2	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	11
Razem dział: Montaże		Razem dział: Montaże		
3		Inne		
14 d.3	Uproszczona	Obsługa geodezyjna	szt.	1
15 d.3	Uproszczona	Opracowanie dokumentacji technicznej	szt.	1
Razem dział: Inne		Razem dział: Inne		