

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ Dom z Podcieniami					
1	45000000-7	OKNA			
1 d.1	KNR 4-01 0901-08 analogia	Demontaż i montaż opasek okiennych zewnętrznych szer 15cm - listwy wokółokienne drewniane {(1,50+2,0)*2*5]*2 {(1,05+0,85)*2*3}*2 (1,70+0,90)*2	m m m m	 70,000 22,800 5,200	
				RAZEM	98,000
2 d.1	KNR 4-01 0925-15 analogia	Demontaż i ponowny montaż skrzydeł drzwiowych z desek fazowanych z płatką lub wzmocnionych (2,50*1,50)*7	szt. szt.	 26,250	
				RAZEM	26,250
3 d.1	TZKNBK XX 2901-03	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m2 pod polerowanie - skrzydła drzwiowe 26,50	m ² m ²	 26,500	
				RAZEM	26,500
4 d.1	KNR 4-01 0901-08	Wymiana opaski lub listwy przymykowej - listwy wokółdrzwiowe {(2,7+1,8*2)*2}*7	m m	 88,200	
				RAZEM	88,200
5 d.1	TZKNBK V -242 analogia drzwi balkonowe okna	Demontaż skrzydeł okiennych z okien skrzynkowych (1,80*1,32)*5 (0,85*0,65)*4 1,70*0,90	m ² m ² m ² m ²	 11,880 2,210 1,530	
				RAZEM	15,620
6 d.1	TZKNBK XX 2709-04 analogia	Wyłogi w ościeżach i nadprożach o szer.do 50 cm płytowa gładka o grubości do 35 mm - przygotowanie elementów 98,0*0,15	m ² m ²	 14,700	
				RAZEM	14,700
7 d.1	TZKNBK XX 0916-08 analogia	Wykonanie skrzydła okiennego półskrzynkowego ze szczelinami krzyżującymi się w ilości do 4 szt. o wielkości do 2.00 m2 o przekroju ramiaka do 60x40 mm 5*4	szt. szt.	 20,000	
				RAZEM	20,000
8 d.1	TZKNBK XX 0916-09	Wykonanie skrzydła okiennego półskrzynkowego ze szczelinami krzyżującymi się w ilości do 4 szt. o przekroju ramiaka do 60x40 mm - dopłata za każde 0.25 m2 pow. 2 m2 20	szt. szt.	 20,000	
				RAZEM	20,000
9 d.1	TZKNBK XX 1803-02 deska czółowa	Parapety z desek klejone o szerokości 20-40 cm - proste pod malowanie olejne - grubości 28-34 mm 1,4*5*0,30	m ² m ²	 2,100	
				RAZEM	2,100
2		PODŁOGI			
10 d.2	TZKNBK V -242b przedsionek sala wystawowa	Ostrożna rozbiórka podłogi drewnianej przeznaczonej do ponownego wbudowania, z oczyszczeniem elementów i posortowaniem 8,45*3,85 6,95*6,30	m ² m ² m ²	 32,533 43,785	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	sala ślubów	9,95*4,60	m ²	45,770	
	kino	9,95*6,2	m ²	61,690	
	pokój so- jalny	6,10*2,80	m ²	17,080	
	wiatrołap	2,65*2,30	m ²	6,095	
		5,95*5,45	m ²	32,428	
				RAZEM	239,381
11	TZKNBK d.2 V -068	Podłoga z desek odzyskanych z rozbiórki z przycięciem styków i ostruganiem jednej strony	m ²		
		239,381	m ²	239,381	
				RAZEM	239,381
12	TZKNBK d.2 V -071	Listwy podłogowe - przygotowanie	m		
		(8,45+3,85)*2	m	24,600	
		(6,95+6,30)*2	m	26,500	
		(9,95+4,60)*2	m	29,100	
		(9,95+6,20)*2	m	32,300	
		(6,10+2,80)*2	m	17,800	
		(2,65+2,30)*2	m	9,900	
		(5,95+5,45)*2	m	22,800	
				RAZEM	163,000
13	TZKNBK d.2 VII -49	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m ²		
		239,381	m ²	239,381	
				RAZEM	239,381
14	TZKNBK d.2 V -072	Listwy podłogowe - montaż	m		
		163,0	m	163,000	
				RAZEM	163,000
15	TZKNBK d.2 XX 7404- 01	Połączenie o długości ponad 2.0 m elementów na własne pióro	m		
		26*8,45	m	219,700	
		31*6,95	m	215,450	
		23*9,95	m	228,850	
		25*9,95	m	248,750	
		14*6,1	m	85,400	
		12*2,65	m	31,800	
		27*5,95	m	160,650	
				RAZEM	1190,600
3		SANITARIATY			
16	KNR 4-02 d.3 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej bez wsporników	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR 4-02 d.3 0219-01	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem mosiężnym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR 4-02 d.3 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0201-02	Baterie umywalkowe - pneumatyczna bez mieszacza	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR-W 2-	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.3	15 0137-		szt.	2,000	
	02	2			
				RAZEM	2,000