
PRZEDMIAR - WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE - WARIANT 2

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332000-3

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Adres / lokalizacja:

PRZEBUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU
SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W OSTRÓWKU
UL. ARCYBISKUPA ZYGMUNTA FELIŃSKIEGO 1, 05-205 OSTRÓWEK

ZAMAWIAJĄCY:

Adres:

POWIAT WOŁOMIN
UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3, 05 – 200 WOŁOMIN

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:

sanitarna

Rafał Marciniak

PODMIOT OPRACOWUJĄCY PRZEDMIAR ROBÓT:

Adres:

BIPROINSTAL Rafał Marciniak
ul. Brużycy 38, 95-070 Aleksandrów Łódzki

Data opracowania przedmiaru robót: 11.2024

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Instalacja wody zimnej i hydrantowej	1	15

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:					
1	45332000-3		Instalacja wody zimnej i hydrantowej		
1 d.1	KNR-W 4-02 0121-04	SST2-01	Demontaż rurociągu z PP o połączeniach zgrzewanych 14 14,00 RAZEM	m m	 14,00
2 d.1	KNNR 4 0106-05	SST2-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych 14 14,00 RAZEM	m m	 14,00
3 d.1	KNR 0-34 0101-04	SST2-01	Izolacja polietylenowa rurociągów wodociągowych śr. 42 gr. 9mm 14 14,00 RAZEM	m m	 14,00
4 d.1	KNNR 4 0519-05	SST2-01	Zawory odcinające DN 40 3 3,00 RAZEM	szt. szt.	 3,00
5 d.1	KSNR 4 0112-03	SST2-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr. 32 mm 1 1,00 RAZEM	szt. szt.	 1,00
6 d.1	KNNR 4 0526-05	SST2-01	Filtr wodny z płukaniem zwrotnym i manometrem o śr. nom. 40 mm 1 1,00 RAZEM	szt. szt.	 1,00
7 d.1	KNR INSTAL 0109-05	SST2-01	Zawór zwrotny antyskażeniowy o śr. nom. 40 mm typ EA 2 2,00 RAZEM	szt. szt.	 2,00
8 d.1	KNNR 4 0521-04	SST2-01	Zawory pierwszeństwa VV300 dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 32 mm 1 1,00 RAZEM	szt. szt.	 1,00
9 d.1	KNNR 4 0519-04	SST2-01	Zawory odcinające DN 32 2 2,00 RAZEM	szt. szt.	 2,00
10 d.1	KNR AT-12 0102-05		Obudowa rury PE na zasilaniu płytami GK do odporności EIS120 2 2,00 RAZEM	m2 m2	 2,00
11 d.1	KNR 4-01 0333-18	SST2-01	Przebicie otworów w ścianach i stropach 1 1,00 RAZEM	szt. szt.	 1,00
12 d.1	KNR 4-01 0323-04	SST2-01	Zamurowanie przebić w ścianach i stropach 1 1,00 RAZEM	szt. szt.	 1,00
13 d.1		SST2-01	Wykonanie przejść p-poż dla rur niepalnych 1 1,00 RAZEM	kpl. kpl.	 1,00
14 d.1	KNNR 4 0128-02	SST2-01	Płukanie instalacji p.poż. w budynkach 14 14,00 RAZEM	m m	 14,00
15 d.1	KNR 2-15 0110-01	SST2-01	Próba szczelności instalacji wody i p.poż. w budynkach 14 14,00 RAZEM	m m	 14,00