

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		4511000 0-1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	D-01.02.04	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. około 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
			4800	m ²	4800.000	
					RAZEM	4800.000
2 d.1	D-01.02.04	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 9 km zgodnie z warunkami umowy i ustawą o odpadach	m ³		
			4800*0.07	m ³	336.000	
					RAZEM	336.000
3 d.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0804-03 0804-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 26 cm	m ²		
			4800	m ²	4800.000	
					RAZEM	4800.000
4 d.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0813-04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			686	m	686.000	
					RAZEM	686.000
5 d.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
			686*0.06	m ³	41.160	
					RAZEM	41.160
6 d.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0811-01	Rozebranie umocnienia nawierzchni z płyt drogowych ażurowych o grubości 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
			32*1.0	m ²	32.000	
					RAZEM	32.000
7 d.1	D-01.02.04	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
			41.16+686*0.2*0.3+4800*0.26+4800*0.2	m ³	2290.320	
					RAZEM	2290.320
2		4511100 0-8	ROBOTY ZIEMNE			
8 d.2	D-02.01.01	KNR 2-01 0206-02 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
			820*0.1*1	m ³	82.000	
					RAZEM	82.000
3		4523320 0-1	REMONT NAWIERZCHNI			
9 d.3	D-04.01.01	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
			4800	m ²	4800.000	
					RAZEM	4800.000
10 d.3	D - 04.01.01	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
			4800	m ²	4800.000	
					RAZEM	4800.000
11 d.3	D-04.05.01	KNR 2-31 0605-02 analogia	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem klasa C1,5/2,0- grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm -STABILIZACJA Z WYTWÓRNI	m ³		
			4800*0.15	m ³	720.000	
					RAZEM	720.000
12 d.3	D-04.04.02	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
			4800	m ²	4800.000	
					RAZEM	4800.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.3	D-04.04.02	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - odtworzenie	m ²		
			4800	m ²	4800.000	
					RAZEM	4800.000
14 d.3	D-05.03.05A	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W dla warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
			4800	m ²	4800.000	
					RAZEM	4800.000
15 d.3	D-04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
			4830	m ²	4830.000	
					RAZEM	4830.000
16 d.3	D-05.03.05 C	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S - dla KR-3 warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
			4830	m ²	4830.000	
					RAZEM	4830.000
17 d.3	D-08.05.03	KNR AT-03 0402-01	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach na ławie betonowej	m		
			686	m	686.000	
					RAZEM	686.000
18 d.3	D-05.03.23A	KNR 2-31 0511-03	Przełożenie nawierzchni z zjazdów z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			20	m ²	20.000	
					RAZEM	20.000
4		4523320 0-1	REMONT POBOCZA			
19 d.4	D-06.01.01	KNR-W 2-01 0120-03	Układanie płyt żelbetowych ażurowych na poboczach (75x100cm)	m ²		
			32*1	m ²	32.000	
					RAZEM	32.000
20 d.4	D-06.03.02a	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
			(820-32)*1	m ²	788.000	
					RAZEM	788.000
5			REMONT ODWODNIENIA			
21 d.5	D-01.02.04	KSNR 4 1417-02 analogia	Rozbiórka studzienek ściekowych uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem	kpl.		
			18	kpl.	18.000	
					RAZEM	18.000
22 d.5	D-03.00.00	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i kratą płaską KLASY D-400	szt.		
			18	szt.	18.000	
					RAZEM	18.000
23 d.5	D-03.01.01	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
			150	m	150.000	
					RAZEM	150.000
24 d.5	D-06.01.01	KNR 2-01 0520-01	Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi AŻUROWYMI 60x40x10cm z zasypką cementowo- piaskową 1:4	m ²		
			40	m ²	40.000	
					RAZEM	40.000
25 d.5	D-03.00.00	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m POD PRZYKANALIKI DESZCZOWE 150*1*1	m ³		
				m ³	150.000	
					RAZEM	150.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26 d.5	D-03.00.00	KNR 2-01 0317-0501	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m POD WPUSTY DESZCZOWE (1.5*1.5*2)*20	m ³		
				m ³	90.000	
					RAZEM	90.000
27 d.5	D-03.00.00	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²		
			150*1	m ²	150.000	
					RAZEM	150.000
28 d.5	D-03.00.00	KNR 2-01 0320-0101	Zasyпка ręczna wykopu linowego w strefie zasyпки i obsypki ochronnej piaskiem wraz z ręcznym zagęszczeniem w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m-PRZYKANALIKI DESZCZOWE	m ³		
			1*0.3*150+1*0.4*150	m ³	105.000	
					RAZEM	105.000
29 d.5	D-03.00.00	KNR 2-01 0320-0401	Zasyпка ręczna wykopu linowego w strefie zasyпки i obsypki ochronnej piaskiem wraz z ręcznym zagęszczeniem w gruntach kat.I-II; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m-WPUSTY ULICZNE	m ³		
			4.5*20	m ³	90.000	
					RAZEM	90.000
30 d.5	D-06.04.01	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
			200	m	200.000	
					RAZEM	200.000