

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45100000-8	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	D-05.03.11	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Krotność = 1.2 4440	m ² m ²	 4440.000	
					RAZEM	4440.000
2 d.1	D-05.03.11	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 220	m ² m ²	 220.000	
					RAZEM	220.000
3 d.1	D-01.02.04	KNR-W 4- 01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 9 km 4440*0.12+222*0.04	m ³ m ³	 541.680	
					RAZEM	541.680
4 d.1	D-01.02.01	KNR 2-01 0108-04	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia z wywiezieniem pozostałości na 10 km (84*1.5)/10000	ha ha	 0.013	
					RAZEM	0.013
5 d.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0804-03 0804-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm ((1*5.5)*5)+1100+541+5	m ² m ²	 1673.500	
					RAZEM	1673.500
6 d.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0812-03 analogia	Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu 11*0.2	m ³ m ³	 2.200	
					RAZEM	2.200
7 d.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0810-02 analogia	Rozebranie nawierzchni POBOCZA I ZJAZDÓW z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 542+5+1100	m ² m ²	 1647.000	
					RAZEM	1647.000
8 d.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0811-04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm (TRYLINKA) z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 7	m ² m ²	 7.000	
					RAZEM	7.000
9 d.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0814-06 analogia	Rozebranie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej 68	m m	 68.000	
					RAZEM	68.000
10 d.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 448+11+800	m m	 1259.000	
					RAZEM	1259.000
11 d.1	D-01.02.04	KNR-W 4- 01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 5.4+1674*0.08+0.15*7+68*0.2*0.3+1259*0.08*0.3+28*0.07+1673.5*0.2	m ³ m ³	 511.326	
					RAZEM	511.326
2		45111000-8	ROBOTY ZIEMNE			
12 d.2	D-02.01.01	KNR 2-01 0206-02 0214-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 10 km (541+222+5)*0.1+1100*0.15	m ³ m ³	 241.800	
					RAZEM	241.800
3			REGULACJA UZBROJENIA PODZIEMNEGO			
13 d.3	D-03.02.02	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 5	szt. szt.	 5.000	
					RAZEM	5.000
14 d.3	D-03.02.02	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 23	szt. szt.	 23.000	
					RAZEM	23.000
15 d.3	D-03.02.02	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
4		45233200-1	REMONT NAWIERZCHNI			
16 d.4	D-05.03.05A	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W dla KR-3- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			4440+222	m ²	4662.000	
					RAZEM	4662.000
17 d.4	D-05.03.05A	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 7 cm	m ²		
			27.5	m ²	27.500	
					RAZEM	27.500
18 d.4	D-04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
			4440+222	m ²	4662.000	
					RAZEM	4662.000
19 d.4	D-05.03.05 C	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S - dla KR-3 warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
			4440+222	m ²	4662.000	
					RAZEM	4662.000
20 d.4	D-04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
			4440	m ²	4440.000	
					RAZEM	4440.000
21 d.4	D-05.03.05A	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC16W dka KR-3 z wbudowaniem mechanicznym	t		
			4440*0.04*2.5	t	444.000	
					RAZEM	444.000
5			REMONT POBOCZA			
22 d.5	D-04.05.01	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem klasa C1,5/2,0- grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm -STABILIZACJA Z WYTWÓRNI	m ²		
			1100	m ²	1100.000	
					RAZEM	1100.000
23 d.5	D-04.04.02	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
			1100	m ²	1100.000	
					RAZEM	1100.000
24 d.5	D-05.03.23A	KNR 2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej SZAREJ grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			1100	m ²	1100.000	
					RAZEM	1100.000
25 d.5	D-08.03.01	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			800	m	800.000	
					RAZEM	800.000
26 d.5	D-04.04.02	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
			600*0.75	m ²	450.000	
					RAZEM	450.000
6			REMONT ZJAZDÓW			
27 d.6	D-08.01.01	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej ułożone na płask	m		
			318+26+30	m	374.000	
					RAZEM	374.000
28 d.6	D-08.03.01	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			448+11	m	459.000	
					RAZEM	459.000
29 d.6	D-08.01.01	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem	m ³		
			374*0.07+459*0.06	m ³	53.720	
					RAZEM	53.720
30 d.6	D-05.03.23A	KNR 2-31 0511-03	Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			542	m ²	542.000	
					RAZEM	542.000
31 d.6	D-05.03.23A	KNR 2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej CZERWONEJ grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			541+5	m ²	546.000	
					RAZEM	546.000
32 d.6	D-04.04.02	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			541+5+220	m ²	766.000	
					RAZEM	766.000
33 d.6	D-04.05.01	KNR 2-31 0605-02 analogia	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem klasa C1,5/2,0- grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm -STABILIZACJA Z WYTWÓRNI (541+220+5)*0.1	m ³		
				m ³	76.600	
					RAZEM	76.600