
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

71355000-1	Usługi pomiarowe
71250000-5	Usługi architektoniczne, inżynierskie i pomiarowe
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112700-2	Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112100-6	Roboty w zakresie kopania rowów
45340000-2	Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń
44231000-8	Gotowe panele ogrodzeniowe
45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana ogrodzenia na Panelowe Środowiskowy Dom Samopomocy w Tłuszczu

ADRES INWESTYCJI: 05-240 Tłuszcz ul.Szkolna 4

NAZWA INWESTORA: POWIAT WOŁOMIŃSKI

ADRES INWESTORA: UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3 05-200 WOŁOMIN

DATA OPRACOWANIA: 18.09.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

18.09.2025

Data zatwierdzenia

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	3
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE	3
3 Ogrodzenie	3
4 Prace porządkowe wraz z wywozem gruzu	4

Wymiana Ogrózenia Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Szkolnej 4 w Tłuszczu
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wymiana Ogrózenia Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Szkolnej 4 w Tłuszczu						
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-21 0112-01 analogia		Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m2		
			102 * 2	m2	204,000	
					RAZEM	204,000
2 d.1	KNR 2-01 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
			0,1031	km	0,103	
					RAZEM	0,103
2			ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
3 d.2	KNR 2-25 0307-03		Ogrózenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m2		
			(26,61 + 19,51 + 22,33 + 8,27) * 1,5	m2	115,080	
					RAZEM	115,080
4 d.2	KNR 2-25 0307-04		Ogrózenia z siatki na słupkach żelbetowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie	m2		
			(15,2 + 2 + 3,2) * 1,5	m2	30,600	
					RAZEM	30,600
5 d.2	KNR 4-01 0212-01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
			4,4 * 0,15 * 0,15 + 1	m3	1,099	
					RAZEM	1,099
6 d.2	KNR 2-25 0312-03 analogia		Bramy z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie	m2		
			(5,3) * 1,8	m2	9,540	
					RAZEM	9,540
7 d.2	KNR 2-23 0404-04 analogia		Ogrózenia wewnętrzne płyty boiska - furtka stalowa z kształtowników - ROZBIÓRKA	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
3			Ogrózenie			
8 d.3	KNR 2-01 0307-10 + KNR 2-01 0307-02 analogia		Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 60 m (kat. gruntu III) - dodatek za 20 m różnicy wysokości - WYRÓWNIANIE PODŁOŻA Krotność = 10	m3		
			(15,2 + 26 + 19,5 + 28 + 7) * 0,5 * 0,06	m3	2,871	
					RAZEM	2,871
9 d.3	KNR 2-31 0401-02 analogia		Rowki pod podmurówkę o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
			(15,02 + 25,85 + 18,61 + 32)	m	91,480	
					RAZEM	91,480
10 d.3	KNR 2-01 0312-10 analogia		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) - Przyjęto przęsła o długości 2,5 m	dół.		
			40	dół.	40,000	
					RAZEM	40,000

Wymiana Ogrózenia Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Szkolnej 4 w Tłuszczu
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.3	KNR 2-02 1802-02 analogia		Ogrózenie z panela ocynkowanego - Panel ogrodzeniowy 3D wysokości 173m drut fi 5 oczko 200x50mm - Podmurówka zwykła 30 cm w kolorze szarym lub grafitowym - Wspornik do podmurówki wysokość uzależniona od podmurówki, - Obejmy pośrednie i końcowe - Słupki z kapturami 2,40m - Śruby do montażu w rozstawie 2,5m	m		
			3 + 2 + 15,2 + 26 + 18,61 + 31,98	m	96,790	
					RAZEM	96,790
12 d.3	KNR 2-23 0404-04 analogia		Furtka panelowa zielona szerokość 1m wysokość 1,7m	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
13 d.3	KNR 2-23 0404-03 analogia		Dostawa i montaż - Brama panelowa dwuskrzydłowa ocynk szerokość 4m wysokość 1,7m	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
4			Prace porządkowe wraz z wywozem gruzu			
14 d.4	KNR 2-01 0505-01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I -III	m2		
			98	m2	98,000	
					RAZEM	98,000
15 d.4	KNR 4-01 0108-19 0108-20		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwiobetonowych i żelbetowych na składowisko z uwzględnieniem kosztów składowania-odległość do 10 km	m3		
			133 * 0,015 + 1,1 + 9,5 * 0,01 + 2 * 0,01	m3	3,210	
					RAZEM	3,210
16 d.4	analiza indywidualna		Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000