

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-05.03.11	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1			5409	m ²	5409.000	
					RAZEM	5409.000
2	D-01.02.04	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 9 km	m ³		
d.1			5409*0.1	m ³	540.900	
					RAZEM	540.900
3	D-01.02.04	KNR 2-31 0810-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1			55+25.5	m ²	80.500	
					RAZEM	80.500
4	D-01.02.04	KNR 2-31 0814-06 analogia	Rozebranie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1			32+9	m	41.000	
					RAZEM	41.000
5	D-01.02.04	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1			12	m	12.000	
					RAZEM	12.000
6	D-01.02.01	KNR 2-01 0108-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych	ha		
d.1			(150*2*2)/10000	ha	0.060	
					RAZEM	0.060
7	D-01.02.01	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m ²		
d.1			150*2*2	m ²	600.000	
					RAZEM	600.000
8	D-01.02.04	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1			41*0.3*0.2+12*0.08*0.3+80.5*0.08+(968*1*0.57)	m ³	560.948	
					RAZEM	560.948
2			REGULACJA UZBROJENIA PODZIEMNEGO			
9	D-03.02.02	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
d.2			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
3		45111000-8	ROBOTY ZIEMNE			
10	D-02.01.01	KNR 2-01 0206-02 0214-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.3			207.95	m ³	207.950	
					RAZEM	207.950
11	D-02.01.01	KNR 2-01 0224-02 analogia	Profilowanie rowów obustronnie wykon.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
d.3			210	m ³	210.000	
					RAZEM	210.000
4		45233200-1	REMONT NAWIERZCHNI			
12	D-04.01.01	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 57 cm	m ²		
d.4			550.05	m ²	550.050	
					RAZEM	550.050
13	D-04.04.02	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.4			965	m ²	965.000	
					RAZEM	965.000
14	D-04.05.01	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem klasa C1,5/2,0- grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm -STABILIZACJA Z WYTWÓRNI	m ²		
d.4			Krotność = 1.25 965	m ²	965.000	
					RAZEM	965.000
15	D-04.04.02	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.4			965	m ²	965.000	
					RAZEM	965.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.4	D-05.03.05A	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC16W dla KR-3 z wbudowaniem mechanicznym 5527*0.04*2.5	t t	552.700	
					RAZEM	552.700
17 d.4	D-04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 5527	m ² m ²	5527.000	
					RAZEM	5527.000
18 d.4	D-05.03.05A	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W dla KR-3- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 5527	m ² m ²	5527.000	
					RAZEM	5527.000
19 d.4	D-04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 5527	m ² m ²	5527.000	
					RAZEM	5527.000
20 d.4	D-05.03.05 C	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S - dla KR-3 warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 5409	m ² m ²	5409.000	
					RAZEM	5409.000
5		45233200-1	REMONT POBOCZA Z KRUSZYWA			
21 d.5	D-06.03.02a	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 981*1*2-((38+9)*1)	m ² m ²	1915.000	
					RAZEM	1915.000
6		45233200-1	REMONT ZJAZDÓW I PRZYSTANKU			
22 d.6	D-04.04.02	KNR 2-31 0114-05 0114-06 analogia	Zjazdy z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 20 cm 150	m ² m ²	150.000	
					RAZEM	150.000
23 d.6	D-05.03.23A	KNR 2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 55+25.5	m ² m ²	80.500	
					RAZEM	80.500
24 d.6	D-04.04.02	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 55+25.5	m ² m ²	80.500	
					RAZEM	80.500
25 d.6	D-04.05.01	KNR 2-31 0605-02 analogia	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem klasa C1,5/2,0- grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm -STABILIZACJA Z WYTWÓRNI 80.5*0.1	m ³ m ³	8.050	
					RAZEM	8.050
26 d.6	D-05.03.05 B	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S KR 1-2 warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 110	m ² m ²	110.000	
					RAZEM	110.000
27 d.6	D-05.03.05A	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W dla KR-1-2- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 110	m ² m ²	110.000	
					RAZEM	110.000
28 d.6	D-08.01.01	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej ułożone na płask 32+9	m m	41.000	
					RAZEM	41.000
29 d.6	D-08.03.01	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 12	m m	12.000	
					RAZEM	12.000
30 d.6	D-08.01.01	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem (32+9)*0.07+12*0.06	m ³ m ³	3.590	
					RAZEM	3.590
7			REMONT OZNAKOWANIA			
31 d.7	D-07.02.01	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 5+8	szt. szt.	13.000	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	13.000
32 d.7	D-07.02.01	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych 9	szt. szt.	9.000	
					RAZEM	9.000
33 d.7	D-07.02.01	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (D-1 -1szt , C-5 -1szt, A-3 -1szt, A-7 1szt, D-15 -1szt, 5	szt. szt.	5.000	
					RAZEM	5.000
34 d.7	D-07.02.01	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (D-42 2szt, D-43 2szt) 4	szt. szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
35 d.7	D-07.01.01a	KNR AT-04 0204-01	Odtworzenie istniejącego oznakowanie poziomego nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie 40	m ² m ²	40.000	
					RAZEM	40.000