



**REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
W RZESZOWIE**

Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WOOS.4220.4.6.2025.KR.5

P. Urban  
P. Sudoł  
Z

Rzeszów, dnia 16 czerwca 2025 r.

Sekretariat

Wpłynęło: 16.06.2025

Lp. 4220.4.6.2025.KR.5 podpis: [signature]

**Wójt Gminy Brzyska**

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 3a, ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Brzyska z dnia 09 kwietnia 2025 r., znak: R.6220.3.2025, uzupełnionego pismem z dnia 30 kwietnia 2025 r., ten sam znak oraz z dnia 28 maja 2025 r., znak: W/25/0246 w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzyska etap III Część II-m. Błażkowa, częściowo Brzyska**” oraz niżej wymienionej dokumentacji:

- 1) kopii wniosku Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- 2) karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami,

**wyrażam opinię, że**

dla przedsięwzięcia pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzyska etap III Część II-m. Błażkowa, częściowo Brzyska**”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o ile spełnione zostaną poniższe warunki:

1. Prace związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy gleby oraz ewentualna wycinka drzew i krzewów wykonane będą poza okresem wzmoczonej aktywności fauny, w tym poza głównym okresem lęgowym ptaków, tj. poza 1 marca – 31 sierpnia. W przypadku konieczności wykonywania ww. prac w ww. okresie, prace te powinny być poprzedzone kontrolą przyrodnika pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie 1-3 dni przed planowanym terminem prac ziemnych oraz wycinki drzew i krzewów.
2. Drzewa i krzewy (wraz ze strefą korzeniową), narażone na uszkodzenia mechaniczne, zlokalizowane w pobliżu trasy planowanej sieci kanalizacji będą zabezpieczone na etapie realizacji robót. W tym celu należy osłaniać pnie drzew narażonych na kolizję ze sprzętem mechanicznym za pomocą np. mat słomianych i desek. Korony drzew będą znajdować się poza zasięgiem pracującego sprzętu, prace w obrębie systemów korzeniowych będą prowadzone ręcznie lub niewielkimi koparkami. Odkryte korzenie drzew będą nawadniane (w zależności od panujących warunków atmosferycznych) i przykryte warstwą urodzajnej ziemi. W przypadku krzewów zastosowane będą wygradzenia. Po zakończeniu budowy, osłony z pni drzew oraz wygradzenia krzewów będą usunięte.
3. Powstające w trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego wykopy będą na bieżąco zasypywane. W przypadku konieczności pozostawienia ich na dłuższy czas (np. na noc) będą one zabezpieczane przed wpadaniem do nich małych zwierząt (np. szczególnie przykrywane). Wykopy przed zasypaniem będą sprawdzane pod kątem obecności w nich zwierząt, a w razie ich stwierdzenia, będą one uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska.

- drogi powiatowe nr: 1313R, 1321R,
- drogi gminne nr: 113202R, 113203R, 113204R, 113205R, 113206R, 113207R, 113220R,
- wewnętrzne niesklasyfikowane (bez nadanego numeru).

Projektowane kolektory kanalizacyjne przecinają sklasyfikowane cieki: potok Dębówkę, dopływ z Biedoszyc oraz inne mniejsze cieki bez nazwy. Przy przekraczaniu cieków wodnych m.in. Dębówki, Dopływu z Biedoszyc zastosowana będzie metoda bezwykopowa ich przekroczenia.

Budowę projektowanej kanalizacji sanitarnej przewidziano do wykonania metodą wykopową oraz bezwykopową. Zgodnie z zapisami uzupełnienia preferowana metoda przekraczania dróg to metoda wykopowa. W zależności od wydanych przez zarządcę drogi warunków, jak również uwarunkowań związanych z koniecznością zachowania ciągłości ruchu na drodze (np. drogi powiatowe) rozważa się zastosowanie metod bezwykopowych. Istotnym czynnikiem determinującym możliwość wykonania przewiertu będzie wykonanie rozpoznania geologicznego w rejonie robót, które pozwoli ocenić strukturę i przydatność gruntu do wykonania przewiertu.

Ostateczne odcinki wykonywane metodą tradycyjną – wykopową oraz metodą bezwykopową zostaną wskazane na dalszym etapie prac projektowych.

Woda zostanie przez wykonawcę dostarczona beczkowozami lub pobrana z pobliskiego hydrantu, a po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej powstały ściek będzie zgromadzony w szczelnym zbiorniku na nieczystości ciekłe i przekazany podmiotowi, który uzyskał zezwolenie właściwego organu na gospodarkę tego typu ściekami lub odprowadzony do pobliskiej kanalizacji ogólnospławnej.

Odwodnienie wykopów nie będzie miało charakteru trwałego, tj. odwodnienie prowadzone będzie do momentu ułożenia i przykrycia rurociągu. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. W razie konieczności Wykonawca wykona projekt technologiczny odwodnienia wykopów w oparciu o rzeczywisty poziom wód w wykopie. W zależności od rozwiązań przyjętych w projekcie technologicznym wody z odwodnienia wykopów zostaną odprowadzone poza teren budowy, np. do istniejących rowów melioracyjnych, kanalizacji ogólnospławnej, bądź zostaną zebrane w szczelne zbiorniki na nieczystości ciekłe i przekazane podmiotowi, który uzyskał zezwolenie właściwego organu na gospodarkę tego typu wodami lub odprowadzone do środowiska po uzyskaniu niezbędnego pozwolenia wodnoprawnego.

Zaplecze budowy wyposażone będzie w sanitariaty typu TOI-TOI. Wywóz ścieków poza teren przedsięwzięcia odbywać się będzie przez uprawnione do tego firmy i osoby, odpowiednim sprzętem.

Tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych oraz magazynowanie wykorzystywanych substancji niebezpiecznych takich jak paliwa, materiały budowlane zawierające substancje niebezpieczne odbywać się będzie wyłącznie na szczelnej powierzchni. Ewentualne naprawy sprzętu prowadzone będą poza terenem inwestycji w wyspecjalizowanych do tego celu punktach serwisowych.

Emisja substancji zanieczyszczających do powietrza oraz emisja hałasu podczas prowadzenia prac budowlanych, która będzie spowodowana pracą maszyn budowlanych i pojazdów transportujących materiały budowlane, nie może zostać wyeliminowana, będzie miała charakter krótkotrwały i odwracalny. Uciążliwości dla terenów sąsiednich związane z występowaniem hałasu, wibracji, emisji do powietrza, będą mieć charakter przejściowy, ustępujący wraz z przesuwaniem się frontu robót. Prace realizacyjne prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej.

Oddziaływanie na jakość powietrza będzie miało charakter przemijający i podobnie, jak oddziaływanie na klimat akustyczny zakończy się wraz z zakończeniem prac budowlanych. Emisja hałasu na etapie eksploatacji nie będzie znacząco oddziaływać na tereny chronione akustycznie (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) znajdujące się w najbliższym jej

Projektowana sieć kanalizacyjna będzie prowadzona w działkach będących drogami, zarówno gminnymi, jak i drogą powiatową i działkami będącymi własnością prywatną (docelowych użytkowników sieci kanalizacji). Lokalnie ze względu na uwarunkowania terenowe przecinać będzie lokalne cieki (potoki). Ze względów wykonawczych, jak również utrzymaniowych projektowana trasa kanalizacyjna nie jest projektowana na obszarach zalesionych. Dopuszcza się możliwość wycinki pojedynczych drzew znajdujących się na trasie projektowanej kanalizacji w rejonie dróg.

Wycinka zostanie przeprowadzona poza głównym okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem 1 marca – 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania wycinki drzew i krzewów w ww. okresie lęgowym, możliwe jest wykonanie prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa (obserwacje te powinny się odbyć w okresie 1-3 dni przed terminem planowanej wycinki), że dany krzew lub drzewo nie jest wykorzystywane przez ptaki jako miejsce gniazdowania, jak również że wycinka nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków.

Projektowana inwestycja jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje określonej powierzchni działek, nie powoduje uszczuplenia terenów zielonych. Nie będzie miała wpływu na zagospodarowanie terenu. Zajęcie terenu jest w przeważającej mierze tylko czasowe. Po zakończeniu budowy i przywróceniu terenu do stanu uprzedniego użytkowania przebieg trasy kanalizacji będzie niewidoczny w terenie, widoczne pozostaną jedynie wyniesione ponad teren studzienki oraz przepompownie.

Powstające w trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego wykopy będą na bieżąco zasypywane. W przypadku konieczności ich pozostawienia na dłuższy czas (np. na noc) zostaną one zabezpieczone przed możliwością wpadania do nich małych zwierząt (np. szczelnie przykryte). Wykopy przed ich zasypaniem będą sprawdzane pod kątem obecności w nich uwięzionych zwierząt, a w razie ich stwierdzenia, uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia, a także charakter i zasięg generowanych oddziaływań, stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jego integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie, nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym oceny oddziaływania, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz charakter przedsięwzięcia, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.

Mając na uwadze, iż planowana inwestycja dotyczy głównie infrastruktury podziemnej oraz to, że na powierzchni ziemi widoczne będą włązy do studni rewizyjnych i pokrywy do studni inspekcyjnych, oraz włązy do podziemnych przepompowni ścieków i skrzynki przyłączeniowo licznikowe zasilania energetycznego i skrzynki sterownicze, stwierdza się, że przedsięwzięcie nie wpłynie istotnie na lokalny krajobraz. Przedsięwzięcie nie wpłynie także znacząco na klimat. W trakcie realizacji oraz eksploatacji wystąpi nieznaczna emisja gazów cieplarnianych wynikająca z eksploatacji maszyn budowlanych.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

**Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
w Rzeszowie**

(-)

**Sławomir Serafin**

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)